



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ev. č. Smlouvy objednatele:

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Obec Podluhy

sídlo: Podluhy 51, 26801 Hořovice
zastupující: Josef Huml, starosta obce
IČ: 00233731
Bankovní spojení: KB Beroun
Číslo účtu: 5127131/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

PERAT s.r.o.

sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov
zastoupený: Petr Rátonyi, jednatel společnosti
kontaktní osoby: Petr Rátonyi, tel.: 777 849 773
IČO: 279 55 460
DIČ: CZ27955460
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 0413612339/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186

(dále jen Zhotovitel)



Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako „Hospodaření s dešťovou vodou - Podluhy“ v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s názvem „Návrh řešení využití srážkových vod“, včetně výkazu výměr, zpracoval Jiří Blažek, IČ: 682 72 294.

Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.,
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem,
- nabídky Zhotovitele ze dne 20.5.2021 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA),
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. **Předmět díla dále tvoří:**

1.3.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.3.2. **fotodokumentace** postupu prací v digitální formě,

1.3.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

1.3.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),

1.3.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.3.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
- atestů materiálů použitých k realizaci díla,
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

1.3.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.2 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že **vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla** podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.

1.5. **PROJEKT**

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součást zadávacích podmínek k zadávacímu řízení.

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.

1.5.3. **Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací**, a to zejména s projektovou dokumentací a rozpočtem a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelům a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů



na jejich odstranění s dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče zhotovitele zjistit.

- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
 - vlastní text této smlouvy o dílo,
 - zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET,
 - PROJEKT,
 - zadávací dokumentace,
 - NABÍDKA.

1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:
 - pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
- 1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.
- 1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů.
- 1.9.4. **Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné práce a dodávky) a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.** Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 1.9.5. Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací, který bude oceněn v cenách položkového rozpočtu k výběrovému řízení. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Víceprací doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.
- 1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí.

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

- 2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: **do 30 dní od podpisu této smlouvy**
- 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: **do 2 měsíců od zahájení**
- 2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.
- 2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy, změnit rozsah díla nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.
- 2.1.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín ukončení díla v případě, že se v průběhu plnění díla vyskytnou Vícepráce či Méněpráce dle bodu 1.9. nebo jiných podstatných okolností majících vliv na termín plnění díla.
- 2.1.6. Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.



Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje **min. 3 uzlové body** dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Cena díla celkem bez DPH	1.377.628,68 Kč
DPH 21 %	289.302,02 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.666.930,70 Kč

4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- při změně rozsahu díla dle článku 1.9. na základě písemného požadavku objednatel

4.4. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

Článek 5. Platební podmínky

5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.



5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- Název projektu „Návrh řešení využití srážkových vod“,
- Registrační číslo projektu „CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012819“,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
- počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
- jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručením řádně opravené faktury Objednateli.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

5.6. ZÁDRŽNÉ

5.6.1. Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury (faktur) po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

5.6.2. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.6.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. Objednatel **předá** Zhotoviteli **staveniště k datu zahájení prací dle čl. 2.1.1.** O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena **minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH.**

6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.

6.2.5. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **při podpisu smlouvy o dílo.**

6.2.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu, bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ



Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článku 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.



- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla **pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI** prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne,
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
- 8.3.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je



- rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 8.3.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.3.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5. **Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle článku 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.**
- 8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla **zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.**
- 8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. **Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS.** Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.8. **DOZOR NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací jmenovat osobu odpovědnou za odborné vedení provádění díla stavbyvedoucím.
- 8.8.2. **Stavbyvedoucím je Petr Rátonyi, tel. 777 849 773**
- 8.8.3. **Stavbyvedoucí se bude aktivně účastnit při realizaci díla a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn. Změna stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele.** Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována ve výběrovém řízení.
- 8.8.4. Na místě realizace díla bude stavbyvedoucí zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.8.5. Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: Ing. Jiří Jodl, IČ: 44305311, DIČ CZ5502220163.
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele díla dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude



osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.** Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.
- 10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a**



služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.

- 10.10. **Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele**, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. **Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele.** A to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
- 10.11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.
- 10.12. Zhotovitel je povinen zajistit, že **on sám i jeho poddodavatelé** po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení **splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení** na základě, něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
- 10.13. **Předmět díla je spolufinancován z prostředků poskytnutých Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.** Zhotovitel je povinen **respektovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020**, viz www.opzp.cz, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.
- 10.14. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.
- 10.15. Zhotovitel je povinen v průběhu díla **zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla.** Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.17. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 10.18. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 procent. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 procent z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.



- 10.19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
- 10.20. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek čl. 13.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,
 - doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení,
 - doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy,
 - doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
- 13.2. Záruční doba činí **60 měsíců na celé dílo** a počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.
- 13.3. Dodavatel se zavazuje poskytovat na předmět zakázky v záruční době bezplatný **záruční servis**, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době



dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

- 13.4. Zhotovitel se zavazuje garantovat záruční servis v záruční době do 48 hodin od nahlášení závady.
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.7. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.
- 13.8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do třiceti dnů.
- 13.9. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodloužení Objednatele s úhradou ceny díla či její části.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodloužení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodloužení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodloužení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodloužení.
- 14.3. V případě prodloužení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to každý kalendářní den prodloužení.
- 14.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělký či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodloužení, a za každý den prodloužení. Je-li Zhotovitel v prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení.
- 14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodloužení, a za každý den prodloužení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodloužení, a za každý den prodloužení. Je-li Zhotovitel v prodloužení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.
- 14.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.
- 14.8. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.



Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nesplnění povinnosti Zhotovitele udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy;
 - nesplnění povinnosti Zhotovitele udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy;
 - ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,
 - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů,
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení ustanovení článku 8.8.3., 10.8. až 10.12. této smlouvy,
 - existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců,
 - v dalších případech dle občanského zákoníku.
- 15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

Článek 16. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
- Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 17.7. Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET
- 17.8. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


17.10. V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

17.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Podluhy, dne 20.6.2021

za Objednatele
Josef Huml, starosta obce


OBEC PODLUHY
266 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 512 218, Tel.: 311 514 722
IČ: 235731

23.6. 2021

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

za Zhotovitele
Petr Rátonyi, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PŘÍLOHA ČÍSLO I - SMLOUVY O DÍLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele

- Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

do 30 dní od podpisu Smlouvy od dílo

B) Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

objekt SO 01

do 30 dnů od zahájení stavby

objekt SO 02

do 60 dnů od zahájení stavby

elektromontáže

do 60 dnů od zahájení stavby

C) DOKONČENÍ STAVBY

do 2 měsíců od zahájení

Podluhy, dne 20.6.2021

Pavlov, dne 20.6.2021

za Objednatele
Josef Huml, starosta obce

OBEC PODLUHY
260 01 Podluhy
TEL/Fax: 311 512 218, TEL: 311 014 722
IČ: 236 731

13.6.2021
PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27055460 DIČ: CZ27055460

za Zhotovitele
Petr Rátonyi, jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **05** **Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy**

Zadavatel **Obec Podluhy** IČO: **00233731**
51 DIČ:
26801 Podluhy

Zhotovitel: **PERAT s.r.o.** IČO: **27955460**
Karlovarská 8 DIČ: **CZ27955460**
273 51 Pavlov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 272 107,48
PSV			26 000,00
MON			53 021,20
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 377 628,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 377 628,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1377628,68** CZK

v **Pavlově**

dne **20.06.2021**

PERAT s.r.o.
Karlovarská 8
273 51 Pavlov
IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460
Za zhotovitele

OBEC PODLUHY
268 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 512 218 Tel.: 311 514 722
Za objednatele
IČO: 233731

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0,00	0
SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	26 500,00		26 500,00	2
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	26 500,00		26 500,00	2
SO 01	Dům technických služeb	0,00	770 835,84		770 835,84	56
1	Dům technických služeb	0,00	770 835,84		770 835,84	56
SO 02	Mateřská škola	0,00	580 292,84		580 292,84	42
1	Mateřská škola	0,00	580 292,84		580 292,84	42
Celkem za stavbu					1 377 628,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			556 086,53	40
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9 379,42	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 235,88	1
5	Komunikace	HSV			42 626,98	3
8	Trubní vedení	HSV			416 387,32	30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			30 274,24	2
97	Prorážení otvorů	HSV			89 142,81	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			115 974,30	8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 000,00	2
M21	Elektromontáže	MON			1 300,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			32 941,20	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			18 780,00	1

VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00	2
Cena celkem					1 377 628,68	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 02	Mateřská škola
R:	1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				260 795,80		
1	121101100R00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením D1 : 1*31,1*0,3 D2 : 1*1,5*0,3 D3 : 1*35,4*0,3 D4 : 1*1,1*0,3 Havarijní přepad : 1*11*0,3 Výtlak : 1*25,5*0,3 Akumulační jímka : (2,5*1+1)*(4,66*1+1)*0,3	m3	40,67100	26,38	1 072,90	800-1	RTS 19/ II

2	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	38,60800	320,00	12 354,56	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

D1 : 31,1*0,8*(((0,45-0,3)+(0,76-0,3))/2)
 D2 : 1,5*0,8*(((0,45-0,3)+(0,55-0,3))/2)
 D3 : 35,4*0,8*(((0,8-0,3)+(0,73-0,3))/2)
 D4 : 1,1*0,8*(((0,5-0,3)+(0,57-0,3))/2)
 Havarijní přepad : 11*0,8*(((0,6-0,3)+(0,71-0,3))/2)
 Výtlak : 25,5*0,8*(1-0,3)

3	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	38,60800	39,20	1 513,43	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

4	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapážených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	91,70820	565,00	51 815,13	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 02	Mateřská škola
R: 1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Akumulační jímka : $(3,16+0,2-0,3)*(2,5+1+1)*(4,66+1+1)$								
5	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepičnost horniny	m3	91,70820	168,00	15 406,98	800-1	RTS 19/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
6	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozpeření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	70,53120	98,70	6 961,43	800-1	RTS 19/ II
Akumulační jímka : $3,16*((2,5+1+1)^2+(4,66+1+1)^2)$								
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	70,53120	22,27	1 570,73	800-1	RTS 19/ II
s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,								
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	32,10240	710,00	22 792,70	800-1	RTS 19/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
D1 : 31,1*0,8*0,38								
D2 : 1,5*0,8*0,38								
D3 : 35,4*0,8*0,38								
D4 : 1,1*0,8*0,38								
Havarijní přepad : 11*0,8*0,38								
Výtlak : 25*0,8*0,38								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	66,77180	106,20	7 091,17	800-1	RTS 19/ II
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,								
hloubení rýh : 38,608								
hloubení šachet : 91,7082								
obsyp : -32,1024								
lože : -8,448								
polštář ŠP : -5,994								
Akumulační jímka : -17								
10	58330002.AR	šterkopisek	t	123,68556	319,00	39 455,69	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 02	Mateřská škola
R: 1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Začátek provozního součtu

hloubení šachet : 91,7082

polštář ŠP : -5,994

Akumulační jímka : -17

Konec provozního součtu

68,7142*1,8

123,69000

11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	132,25860	179,50	23 740,42	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

Akumulační jímka-hloubení šachet : 91,7082

obsyp : 32,1024

lože : 8,448

91,71000

32,10000

8,45000

12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 322,58600	14,38	19 018,79	800-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

z horniny 1 až 4

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

132,2586*10

1 322,59000

13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	132,25860	15,14	2 002,40	800-1	RTS 19/ II
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	132,25860	280,00	37 032,41	800-1	RTS 19/ II
15	181301105R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	135,57000	87,80	11 903,05	800-1	RTS 19/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

D1 : 1*31,1

D2 : 1*1,5

D3 : 1*35,4

D4 : 1*1,1

Havarijní přepad : 1*11

31,10000

1,50000

35,40000

1,10000

11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy									
O: SO 02	Mateřská škola									
R: 1	Mateřská škola									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník		Cen.	soustava / platnost
		Výtlak : 1*25,5		25,50000						
		Akumulační jímka : (2,5+1+1)*(4,66+1+1)		29,97000						
16	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,57000	32,30	4 378,91	823-1		RTS 19/II	
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
		D1 : 1*31,1		31,10000						
		D2 : 1*1,5		1,50000						
		D3 : 1*35,4		35,40000						
		D4 : 1*1,1		1,10000						
		Havarijní přepad : 1*11		11,00000						
		Výtlak : 1*25,5		25,50000						
		Akumulační jímka : (2,5+1+1)*(4,66+1+1)		29,97000						
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,57000	15,33	2 078,29	823-1		RTS 19/II	
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
		D1 : 1*31,1		31,10000						
		D2 : 1*1,5		1,50000						
		D3 : 1*35,4		35,40000						
		D4 : 1*1,1		1,10000						
		Havarijní přepad : 1*11		11,00000						
		Výtlak : 1*25,5		25,50000						
		Akumulační jímka : (2,5+1+1)*(4,66+1+1)		29,97000						
18	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,06710	149,20	606,81	SPCM		RTS 19/II	
		135,57*0,03		4,07000						
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání									
19	271571111R00	Polštáře zhuťné pod základy šterkopisek třídný,	m3	5,99400	782,40	4 689,71	800-2		RTS 19/II	
		Akumulační jímka : 0,2*((2,5+1+1)*(4,66+1+1))		5,99000						
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	8,44800	832,60	7 033,80	827-1		RTS 19/II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 02	Mateřská škola
R: 1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu,						
		D1 : 31,1*0,8*0,1		2,49000				
		D2 : 1,5*0,8*0,1		0,12000				
		D3 : 35,4*0,8*0,1		2,83000				
		D4 : 1,1*0,8*0,1		0,09000				
		Havarijní přepad : 11*0,8*0,1		0,88000				
		Výtlak : 25,5*0,8*0,1		2,04000				

Díl: 8	Trubní vedení				210 820,88			
21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	80,10000	40,28	3 226,43	827-1	RTS 19/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D1 : 31,1

D2 : 1,5

D3 : 35,4

D4 : 1,1

přepad : 11

22	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00	SPCM	RTS 19/ II
23	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 19/ II
24	28611144.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	2,00000	1 820,00	3 640,00	SPCM	RTS 19/ II
25	28611141.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	404,75	404,75	SPCM	RTS 19/ II
26	28611149.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	2,00000	1 850,00	3 700,00	SPCM	RTS 19/ II
27	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	961,66	961,66	SPCM	RTS 19/ II
28	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	17,00000	126,30	2 147,10	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 02	Mateřská škola
R: 1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky v otevřeném výkopu,	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : 7		7,00000				
		D2 : 2		2,00000				
		D3 : 6		6,00000				
		D4 : 2		2,00000				
29	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	9,00000	80,00	720,00	SPCM	RTS 19/ II
		D1 : 5		5,00000				
		D2 : 2		2,00000				
		D3 : 0						
		D4 : 2		2,00000				
30	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000	126,00	1 008,00	SPCM	RTS 19/ II
		D1 : 2		2,00000				
		D2 : 0						
		D3 : 6		6,00000				
		D4 : 0						
31	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	1,00000	201,46	201,46	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu,						
32	28651704.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm	kus	1,00000	251,00	251,00	SPCM	RTS 19/ II
33	87021111R00	Montáž pryžové těsnící manžety	kus	1,00000	82,30	82,30	827-1	RTS 19/ II
		napojení do stávající kanalizační šachty : 1		1,00000				
34	286572271RX	Pryžová těsnící manžeta - spojka pro napojení , kanalizačního potrubí do bet šachty	kus	1,00000	199,00	199,00		Vlastní
35	894800013R00	Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS 19/ II
36	28697977Rx	Nádrž akumulární min. 16000 l pochozí vč poklopu a dopr. a zemního boxu dle specifikace v PD	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 02	Mateřská škola
R: 1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	894431211RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	AP-HSV	RTS 19/II
				1,00000				
38	894431212RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno sběrné, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	AP-HSV	RTS 19/II
				1,00000				
39	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	788,53	788,53	827-1	RTS 19/II
				1,00000				
40	28697936R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00	SPCM	RTS 19/II
41	42610467R	čerpadlo kalové, odstředivé; otevírací jednoblatkové kolo, s plovákem; použití ve vodárenství; druh čerpané kapaliny znečištěná voda, fekálie a kaly s obsahem drobných kusovitých látek; průtok Q 0,30	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	SPCM	RTS 19/II
42	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	27,50000	21,48	590,70	827-1	RTS 19/II
v otevřeném výkopu,								
				27,50000				
43	286134120R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 mm	m	27,50000	72,90	2 004,75	SPCM	RTS 19/II
				27,50000				
44	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	27,50000	42,78	1 176,45	827-1	RTS 19/II
v otevřeném výkopu,								
				27,50000				
45	286134128R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm	m	27,50000	146,50	4 028,75	SPCM	RTS 19/II
				27,50000				
46	NC1	D+M Bajonetová spojka DN 50	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
47	NC 2	Napojení výtlačku na čepadlo vč všech potřebných , prací a materiálu	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
48	NC 3	D+M uzavírací kohout DN 50 vč všech , potřebných prací a materiálu	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
49	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	1 530,00	6 120,00	822-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 02	Mateřská škola
R: 1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením výbouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

akumulační jímka : 1

kontrolní šachta : 1+1

filtrační šachta : 1

1,00000

2,00000

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					49 625,95		
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	215,76500	230,00	49 625,95	827-1	RTS 19/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					13 000,00		
51	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 250,00	13 000,00	800-721	RTS 19/ II
D1 : 1								
D2 : 1								
D3 : 1								
D4 : 1								

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Díl: M21	Elektromontáže					910,00		
52	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	26,00	910,00	M21	RTS 19/ II
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech					24 026,70		
53	222260546R00	Trubka flexibilní - ochranná d 63 na povrchu	m	56,60000	34,50	1 952,70		RTS 19/ II
chránička Cyky 1,5x5 : 31,1								
ohebná trubka : 25,5								

31,10000

25,50000

54	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60	m	56,60000	390,00	22 074,00	SPCM	RTS 19/ II
chránička Cyky 1,5x5 : 31,1								
ohebná trubka : 25,5								

31,10000

25,50000

Díl: M46	Zemní práce při montážích					9 390,00		
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 02	Mateřská škola
R:	1	Mateřská škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	460270027R00	Příř zděný pro 3 skříně SR 5 s koncovým dílem	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 19/ II
56	NC 4	D+M napojení CYKY 5x1,5 do pojistkové skříně, vč jističe - zapojení čerpadla	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní

Celkem						580 292,84		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

PERAT s.r.o.
 Křesťanská 8
 279 55 460
 IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 01	Dům technických služeb
R:	1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				295 290,73		
1	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	98,07000	98,40	9 650,09	822-1	RTS 19/ II
		D1 : 1*8,9		8,90000				
		D2 : 1*11,8		11,80000				
		D3 : (37,6-6)*1		31,60000				
		D4 : 0,8*1		0,80000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : (20-5)*1		15,00000				
		JÍMKA : 4,5*6,66		29,97000				
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	35,00000	124,60	4 361,00	822-1	RTS 19/ II
		D3 : 30*1		30,00000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : 5*1		5,00000				
3	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	42,96840	320,00	13 749,89	800-1	RTS 19/ II
		D1 : 8,9*0,8*((((0,81-0,2)+(0,72-0,2))/2)		4,02000				
		D2 : 11,8*0,8*((((0,45-0,2)+(0,83-0,2))/2)		4,15000				
		D3 : (37,6-6)*0,8*((((0,45-0,2)+(0,84-0,2))/2)		11,25000				
		D4 : 0,8*0,8*((((0,73-0,2)+(0,74-0,2))/2)		0,34000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : 20*0,8*((((0,6-0,2)+(2,2-0,2))/2)		19,20000				
		výtlak užitkové vody : 0,8*1*5		4,00000				
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m ³	42,96840	39,20	1 684,36	800-1	RTS 19/ II
5	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m ³	m ³	93,85200	565,00	53 026,38	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
AKUMULAČNÍ JÍMKA : $(3,160+0,2-0,2)*(2,5+1+1)*(4,6+1+1)$								
6	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepidlost horniny	m3	93,85200	168,00	15 767,14	800-1	RTS 19/ II
zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,40000	987,30	2 369,52	800-1	RTS 19/ II
STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA PROTĚLAK : $1*1*(0,8-0,2)*4$								
8	141700107R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 270 mm s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případně vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.	m	11,00000	1 890,00	20 790,00	800-1	RTS 19/ II
D3 : 6								
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5								
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	36,00000	80,29	2 890,44	800-1	RTS 19/ II
PŘEPAD DO KANALIZACE : $(20-5)*(((0,6-0,2)+(2,2-0,2))/2)^2$								
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	36,00000	16,41	590,76	800-1	RTS 19/ II
11	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložené, hloubky do 4 m AKUMULAČNÍ JÍMKA : $3,16*(4,5*2+6,66*2)$	m2	70,53120	98,70	6 961,43	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	70,53120	22,27	1 570,73	800-1	RTS 19/II
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. RÝHA : 42,9684 JÍMKA : 93,852	m3	136,82040	179,50	24 559,26	800-1	RTS 19/II
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 132,8204*10	m3	1 328,20400	14,38	19 099,57	800-1	RTS 19/II
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	132,82040	15,14	2 010,90	800-1	RTS 19/II
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, RÝHA : 42,9684 OBSYP : -22,2224 LOŽE : -6,248 Mezisoučet AKUMULAČNÍ JÍMKA : 93,852 LOŽE : -5,994 NÁDOBA : -17 Mezisoučet STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA PROTĚLAK : 1*1*(0,8-0,2)*4	m3	87,75600	106,20	9 319,69	800-1	RTS 19/II
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štrkopiesku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	22,22240	710,00	15 777,90	800-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1 : 8,9*0,8*0,38		2,71000				
		D2 : 11,8*0,8*0,38		3,59000				
		D3 : (37,6-6)*0,8*0,38		9,61000				
		D4 : 0,8*0,8*0,38		0,24000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : (20-5)*0,8*0,38		4,56000				
		OVLAD BOX-JÍMKA : 0,8*0,38*5		1,52000				
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	132,82040	280,00	37 189,71	800-1	RTS 19/ II
19	113201011RA0	Vytrhání obrubníků sáníčnic, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	32,00000	81,08	2 594,56	AP-HSV	RTS 19/ II
		D3 : 30		30,00000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : 2		2,00000				
20	286136713R	trubka vícevrstvá PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 200,0 mm; di = 163,6 mm; s = 18,20 mm; použití pro vodovody	m	11,55000	28,35	327,44	SPCM	RTS 19/ II
		11*1,05		11,55000				
21	58330002.AR	šterkopísek	t	127,54440	319,00	40 686,66	SPCM	RTS 19/ II
		AKUMULAČNÍ JÍMKA : 70,858*1,8		127,54000				
22	58344020R	kamenivo přírodní drcené mechanicky zpevněné kamenivo; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	26,09640	395,20	10 313,30	SPCM	RTS 19/ II
		14,498*1,8		26,10000				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				4 689,71		
23	27157111R00	Polštáře zhuťné pod základy šterkopísek třídný,						
		AKUMULAČNÍ JÍMKA : 0,2*(2,5+1+1)*(4,66+1+1)		5,99000	782,40	4 689,71	800-2	RTS 19/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 202,08		
24	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	6,24800	832,60	5 202,08	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu,						
		D1 : 8,9*0,8*0,1		0,71000				
		D2 : 11,8*0,8*0,1		0,94000				
		D3 : (37,6-6)*0,8*0,1		2,53000				
		D4 : 0,8*0,8*0,1		0,06000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : 20*0,8*0,1		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OVLAD BOX-JÍMKA : 0,8*0,1*5		0,40000				
Díl: 5					Komunikace			
25	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drocným	t	35,30520	380,00	13 415,98	822-1	RTS 19/ II
		pro inženýrské sítě, se zhutněním						
		D1 : 1*8,9*0,2*1,8		3,20000				
		D2 : 1*11,8*0,2*1,8		4,25000				
		D3 : (37,6-6)*1*0,2*1,8		11,38000				
		D4 : 0,8*1*0,2*1,8		0,29000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : (20-5)*1*0,2*1,8		5,40000				
		JÍMKA : 4,5*6,66*0,2*1,8		10,79000				
26	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem	t	10,24000	1 400,00	14 336,00	822-1	RTS 19/ II
		pro inženýrské sítě, se zhutněním						
		D3 : 30*1*0,05*2,56		3,84000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : 5*1*0,5*2,56		6,40000				
27	572952111R00	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	35,00000	425,00	14 875,00	822-1	RTS 19/ II
		D3 : 30*1		30,00000				
		PŘEPAD DO KANALIZACE : 5*1		5,00000				
Díl: 8					Trubní vedení			
28	870211111R00	Montáž přípojky DN 160 na sklom. potr. do DN 300	kus	1,00000	864,30	864,30	827-1	RTS 19/ II
NAPOJENÍ PŘEPADU : 1					205 566,44			
29	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	5,00000	21,48	107,40	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu,						
		výtlak užitkové vody : 5		5,00000				
30	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	6,00000	42,78	256,68	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

v otevřeném výkopu,
chránička výtlaku : 6

6,00000

31	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	79,10000	40,28	3 186,15	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

DN 125 : 2+11,8+37,6+0,8

DN 150 : 6,9

DN 100 : 20

52,20000

6,90000

20,00000

32	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	3,00000	201,46	604,38	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

150/125/45 : 1

125/125/45 : 2

1,00000

2,00000

33	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	15,00000	126,30	1 894,50	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	------------

v otevřeném výkopu,

D1 : 5

D2 : 3

D3 : 5

D4 : 2

5,00000

3,00000

5,00000

2,00000

34	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	788,53	788,53	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

šachta externí filtr : 1

1,00000

35	894800013R00	Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s	kus	1,00000	1 420,00	1 420,00	827-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	------------

36	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	1 530,00	4 590,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

akumulační jímka : 1

filtrční šachta : 1

1,00000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
				1,00000				
37	NC 2	Napojení výtlačku na čepadlo vč všech potřebných , prací a materiálu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
38	NC 3	D+M uzavírací kohout DN 50 vč všech , potřebných prací a materiálu	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
39	NC1	D+M Bajonetová spojka DN 50	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
40	894431211RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	AP-HSV	RTS 19/ II
				1,00000				
41	28611144.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	4,00000	1 820,00	7 280,00	SPCM	RTS 19/ II
42	28611149.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	11,00000	1 850,00	20 350,00	SPCM	RTS 19/ II
43	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	260,00	520,00	SPCM	RTS 19/ II
44	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	SPCM	RTS 19/ II
45	286134120R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 mm	m	5,00000	72,90	364,50	SPCM	RTS 19/ II
				5,00000				
46	286134128R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm	m	6,00000	146,50	879,00	SPCM	RTS 19/ II
				6,00000				
47	28651657.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem	kus	13,00000	80,00	1 040,00	SPCM	RTS 19/ II
48	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	126,00	252,00	SPCM	RTS 19/ II
49	28651702.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 mm	kus	2,00000	173,00	346,00	SPCM	RTS 19/ II
50	28651704.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm	kus	1,00000	251,00	251,00	SPCM	RTS 19/ II
51	286572271R	odbočka sedlová; PE-HD; spoj šroubovaný; DN 150,0 mm; DN2 250 až 800 mm	kus	1,00000	1 272,00	1 272,00	SPCM	RTS 19/ II
52	28697936R	šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O:	SO 01	Dům technických služeb
R:	1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
šachta externí filtr : 1								
53	2869797Rx	Nádrž akumulární min. 16000 l pochozí vč poklopu, a dopravy,dle specifikace v PD	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00		Vlastní
54	42610467R	čerpadlo kalové, odstředivé: oteplené jednolopatkové kolo, s plovákem; použití ve vodárenství; druh čerpané kapaliny znečištěná voda, fekálie a kaly s obsahem drobných kusovitých látek; průtok Q 0,30 až 5,00 l/s; výtláč. DN 50 mm; H max 12,8 m; teplota čerpané kapaliny do 40 °C; napájecí napětí 230 V	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
55	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	32,00000	265,00	8 480,00	822-1	RTS 19/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
D3 : 30								
PŘEPAD DO KANALIZACE : 2								
56	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,60000	2 365,40	3 784,64	822-1	RTS 19/ II
32*0,05								
D3 : 30+1+1								
57	919726115R00	Dílační spáry řezané letištních ploch řezání v cementovém křtu , pro vytvoření komůrky pro těsnící zálivku příčných kontrakčních a podélných pracovních či řezaných spár, šířky 10 mm, hloubky 15 mm	m	42,00000	51,60	2 167,20	822-1	RTS 19/ II
D3 : 30+1+1								
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5								
58	919726213R00	Dílační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	42,00000	92,20	3 872,40	822-1	RTS 19/ II
D3 : 30+1+1								
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5								
59	919735113R00	Řezání stávajících křtů nebo podkladů živýchých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	42,00000	285,00	11 970,00	822-1	RTS 19/ II
D3 : 30+1+1								
32,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
PŘEPAD DO KANALIZACE : 5+5				10,00000				

Díl: 97	Prorážení otvorů							
60	979082113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,	t	594,90800	25,59	15 223,70	821-1	RTS 19/ II

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes

kamenivo : 43,1508*10
živice : 7,7*10
obrubníky : 8,64*10

61	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	59,49080	11,40	678,20	821-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	------------

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes

kamenivo : 43,1508
živice : 7,7
obrubníky : 8,64

62	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes	t	59,49080	54,67	3 252,36	821-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

kamenivo : 43,1508
živice : 7,7
obrubníky : 8,64

63	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	59,49080	1 170,00	69 604,24	801-3	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	------------

kamenivo : 43,1508
živice : 7,7
obrubníky : 8,64

64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí s hrubým urovnáním,	t	59,49080	6,46	384,31	800-6	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	------	--------	-------	------------

kamenivo : 43,1508

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		živice : 7,7		7,70000				
		obrubníky : 8,64		8,64000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					66 348,35		
65	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	288,47110	230,00	66 348,35	827-1	RTS 19/II

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					13 000,00		
66	721242110RT2	Lapač sítěšních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrüb.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	3 250,00	13 000,00	800-721	RTS 19/II
		D1-D4 : 4		4,00000				

Díl: M21	Elektromontáže					390,00		
67	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	26,00	390,00	M21	RTS 19/II
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech					8 914,50		
68	222260546R00	Trubka flexibilní - ochranná d 63 na povrchu	m	21,00000	34,50	724,50		RTS 19/II
		chránička přívod elektro : 15		15,00000				
		ohebná trubka DN 50 výtlač : 6		6,00000				

69	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvoupřístřivá korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	21,00000	390,00	8 190,00	SPCM	RTS 19/II
		chránička přívod elektro : 15		15,00000				
		ohebná trubka DN 50 výtlač : 6		6,00000				

Díl: M46	Zemní práce při montážích					9 390,00		
70	460270027R00	Pilř zděný pro 3 skříně SR 5 s koncovým dílem	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 19/II
71	NC 4	D+M napojení CYKY 5x1,5 do pojiskové skříně, vč jističe - zapojení čerpadla	ks	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní

Celkem						770 835,84		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO 01	Dům technických služeb
R: 1	Dům technických služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

OBEC PODLUHY

265 01 Hořovice

Tel./Fax: 311 512 218, Tel.: 311 514 722
IČ: 233731

PERAT s.r.o.

Karlovarská 8

273 51 Pavlov


IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460

Položkový soupis prací a dodávek

S: 05	Návrh řešení dešťových vod obec Podluhy
O: SO VRN	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				26 500,00		
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ II
2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ II
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 19/ II
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 19/ II
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 19/ II
10	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
11	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		dopravní značení vč projektové dokumentace a inženýrské činnosti : 1		1,00000				
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
Celkem						26 500,00		


OBEC PODLUHY
 265 01 Hořovice
 Tel./Fax: 311 512 218, Tel.: 311 514 722
 IČ: 233731


PERAT S.R.O.
 Karlovarská 8
 273 51 Pavlov
 IČ: 27955460 DIČ: CZ27955460