

Před osazením obrub bude asfaltový kryt silnice zaříznut, před dokončením stavby budou vzniklé spáry zality asfaltovou zálivkou


Podél stávající komunikace a vjezdu směrem na nám. Svobody budou uloženy žulové obrubníky, ve stejných rozměrech jako je stávající stav (možno využít stávající odstraněné obrubníky, pokud opětovnému použití bude odpovídat jejich stav. Betonové obrubníky budou uloženy na hranách dlážděných ploch chodníku se stávající betonovou plochou a na horní hraně vjezdu na nám. Svobody.

SO 101 A a SO 102.1 A- žulový obrubník - celková délka 43,00m z toho 5m zaoblený a na SO 102.1 A 8,00m

SO 101 B a SO 102.2 B - žulový obrubník - celková délka 22,36m, z toho 12,86m zaoblený a na SO 102.2 B 17,0m

SO 101 A - betonový obrubník - celková délka 3,5m

SO 101 B a SO 102.2 B - žulový obrubník - celková délka 15,21m, z toho 7,9m na SO 102.2 B

Hlavní projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Pěrvrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311	 CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUM.SLUZEB.TABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 SPOJENÉ ATELIERY KA 21 & M.A.A.T.		
Zodp. projektant: Ing. Robert Jufina, Pěrvrátilská 330, 390 01, Tábor, IČO: 880 67 483, tel. 604 159 283			
Vypracoval: Ing. Robert Jufina, Pěrvrátilská 330, 390 01, Tábor, IČO: 880 67 483, tel. 604 159 283			
Investor: Město Hořovice, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice, IČ: 00 233 242			
KÚ: Hořovice 645 371	Stupeň:	DPS	Paré:
Akce: Přechod pro chodce Lokalita Náměstí Svobody, Hořovice	Datum:	duben 2022	
	Ozn. části:	D	
Obsah: Příčné řezy č. 1 - 5 (Vzorové, charakteristické řezy)	Měřítko:	Č. výkresu:	1:100 1.1.2