

Hořovice - přechod nám. Svobody**Bourací práce**

1) SO 101 A a SO 102.1 A

odstranění plochy	asfaltobeton	43,07	m ²	ze stávající komunikace
	asfaltobeton	75,46	m ²	ze stávajícího chodníku
	celkem	118,53	m ²	

SO 102.1 A

odstranění plochy	asfaltobeton	20,99	m ²	ze stávající komunikace
	asfaltobeton	14,78	m ²	ze stávajícího chodníku
	celkem	35,77	m ²	

- 2) odstranění obrub žula celkem délka 43m nepoškozená část obrub, bude zpět využita při stavbě
z toho SO 102.A 7,3m

- 3) odstranění 1x uliční vpusti

4) SO 101 B

odstranění plochy	asfaltobeton	26,77	m ²	ze stávajícího chodníku
	dlažba	4,96	m ²	ze stávajícího sjezdu
	celkem	31,73	m ²	

5) SO 102.2 B

odstranění plochy	asfaltobeton	2,9	m ²	ze stávajícího chodníku
	dlažba	30	m ²	ze stávajícího sjezdu
	asfaltobeton	26,77	m ²	ze stávajícího sjezdu
	celkem	59,67	m ²	

6)	odstranění obrub žula	celkem délka 25m	nepoškozená část obrub, bude zpět využita při stavbě
	SO 101 B	8m	
	SO 102.2 B	17m	

7)	odstranění obrub žula	celkem délka 23m
	SO 101 B	16m
	SO 102.2 B	7m

8)	odstranění jedné betonové schodnice
----	-------------------------------------

9) posun 1x DZ