Řezy kabelového vedení NN



2x kabelové vedení NN 0,4kV
ULOŽENÍ: zelený pás
KRYTÍ: krycí pás PVC, šíře 30cm tl. 4mm
OCHRANA: 2x chránička D110
ROZMĚR: 50x85 cm

POPIS SITUACE:

Na pozemcích p.č. 113 a 122/25 v k.ú. Hořovice bude umístěna nová transformační stanice BE_0330 souběžně s hranicí pozemku p.č. 118 v odstupu 2,1m od hranice pozemku. Do nové transformační stanice BE_0330 budou přespojkována stávající kabelová vedení NN pro zimní stadion. V rámci stavby investora ČEZ Distribuce, a.s. dojde k přespojkování a přepojení kabelových vedení VN do nové transformační stanice. Po vybudování nové stanice a přepojení kabelových vedení NN a VN bude stávající stanice BE_4229 demontována.

LEGENDA:

- NOVÁ TRANSFORMAČNÍ STANICE
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR TS
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÁ KABELOVÁ SPOJKA
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- DEMONTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- DEMONTOVANÁ TRANSFORMAČNÍ STANICE
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- ROZHRANÍ PLOCH
- HRANY BUDOV
- OPLOCENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN
- VODOVOD VAK BEROUN
- KANALIZACE VAK BEROUN
- PLYNOVOD GASNET

S-JTSK BPV

REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	PODPIS

Schválil: Ing. Petr Slavíček	Zhotovitel: **EQUANS Services a.s.** divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 - Lhotka tel.: 724 715 061 milan.suchochleb@equans.com www.equans.cz		
Odp. projektant: Bc. Milan Dudek			
Projektant: Milan Suchochleb			
Číslo stavby: ----			
Místo stavby: Hořovice (k.ú. Hořovice), okres Beroun		Č. zakázky: R.22444.001.101261	
Investor: Město Hořovice		Datum: 05/2023	Číslo paré:
Název stavby: **PD- kiosková trafostanice pro zimní stadion**		Stupeň PD: **DBP**	
		Měřítko: 1:500	
Část: **Situační výkresy**		Formáty: A3	Číslo výkresu: **C.3**
Název výkresu: **Koordinační situační výkres**		List/počet listů: 1/1	

© Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona