

D.1.4.4.03 - Výkaz výměr						
Název akce: MĚSTO ŽEBRÁK – REKONSTRUKCE WC A ČAJOVÉ KUCHYŇKY V BUDOVĚ RADNICE č.p. 1 Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák Místo: Žebrák Profese: VZT			Vypracoval: Ing. Boris Šebesta			
			Datum aktualizace: 04/2024			
VÝMĚRY						
Poř. Č.	Ref. výr.	Popis	Jednotky	Množství		
Pozice		Zařízení č.1 - Sociálního zázemí (1.NP)				
1.01	Elektro-design	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s nastavitelným doběhem TD-500/150 3V-T; 340m3/hod při externí tlakové ztrátě až 100Pa, 53W, 0,21A, 230V, IP44, 2,7kg. Ovládán od osvětlení předsíně před vstupy na WC muži a ženy.	ks	1		
1.02	Elektro-design	Tlumič kruhový, D150, tl. izolace 50mm, dl. 600mm	kpl.	2		
1.03	Mandík	Protidešťová žaluzie, 280x280/40, se sítkou proti drobnému ptactvu	ks	1		
1.04	Elektro-design	Odvodní talířový ventil plastový, D100	ks	6		
1.05	Elektro-design	Stěnové mřížky 300x150 (2 mřížky na otvor)	ks	4		
1.06		revizní dvířka do SDK 300x300	ks	1		
1.07		rozvody:				
1.08	Lindab	kruhové SPIRO potrubí do průřezu D150,tvarovky do 30% vč. závěsů	bm	14		
2		Zařízení č.2 - Větrání kuchyňky (2.NP)				
2.01	Elektro-design	SILENT ECO-U 100 H, Malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou na výtlačku; min. 100 m3/hod, 27,3 W 230V, 44dB (max. otáčky); ovládán vlastním spínačem (dodávka elektro), hmotnost 2 kg	ks	1		
2.02	Elektro-design	dveřní mřížky 400x160	ks	1		
2.03		rozvody:				
2.04	Lindab	kruhové SPIRO potrubí do průřezu D80,tvarovky do 30% vč. závěsů	bm	4		
3		Ostatní společné položky				
3.01		montáž VZT zařízení a rozvodů	kpl	1		
3.02		zřízení staveniště a ostatní náklady	kpl	1		
3.03		Označení rozvodů a VZT jednotek identifikačními štítky	kpl	1		
3.04		Zapojení, zaregulování, nastavení, uvedení do provozu a odzkoušení, vč. zaškolení obsluhy.	kpl	1		
3.05		měření hluku vč. vystavení protokolu o měření a dopravě	kpl	1		
3.06		Dokumentace skutečného provedení vč.protokolu o zaregulování, kordinace při realizaci a zaměření stavby	kpl	1		
3.07		doprava, přesun materiálu a zaměření	kpl	1		
3.08		Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál	kpl	1		
		Celkem za dodávku zařízení 1 - 3 bez DPH				

Pozn:

Elektro zajistí jištěný přívod k ventilátorům.

Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.