

PŮDORYS PŘÍZEMÍ /1. NP/

M 1:50

NAVRŽENÉ BOURACÍ PRÁCE

- V MÍSTNOSTI EXPEDICE BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ DĚLICI STĚNY
- MÍSTNOST EXPEDICE A SKLADU BUDE DISPOZIČNĚ PROPOJENA VYBOURÁNÍM OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNĚ PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ NUTNO PODCHYIT NADPRAŽÍ POMOCÍ NOVOHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ
- OBDOBŇÝ POSTUP BUDE PROVEDEN V PROSTORU STÁVAJÍCÍ CHLADIRNY DO KTERÉHO BUDE VESTAVĚN NOVÝ VÝTAH VE STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY /UPRAVENY/ OTVORY PRO NOVÉ VÝTAHOVÉ DVEŘE A PRO VSTUP DO STROJOVNY. V ROZSAHU VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE VYBOURÁNA KONSTRUKCE PODLAHY A STROPU
- NOVÝ OTVOR PRO VSTUPNÍ DVEŘE VČ. PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ BUDE VYBOURÁN MEZI VENKOVNÍ RAMPOU A DENNÍ MÍSTNOSTÍ, NOVÉ OKNO BUDE OSAZENO DO VÝKLENKU V PROSTORU SKLADU
- V PROSTORU DENNÍ MÍSTNOSTI A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ BUDOU VYBOURÁNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DĚLICI PŘÍČKY PROVEDENO ODPOJENÍ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. PŘÍPOJOVACÍCH ROZVODŮ
- V PROSTORU VSTUPNÍ CHODBY BUDE VYBOURÁNO STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ ZDIVO A DĚLICI PŘÍČKA U SCHODIŠTĚ VČ. STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- V CELÉM PROSTORU 1. NP BUDOU OKLEPÁNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN A STROPŮ, /VČ. STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ STĚN/ U DŘEVĚNÝCH STROPŮ BUDE SEJMUTO I STÁVAJÍCÍ PODBITÍ. NUTNO POČÍTAT S PROVEDENÍM SANACE VLHKOSTI NOSNÝCH STĚN METODOU INJEKTÁŽE
- U DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PO JEJICH CELKOVÉM ODHALENÍ PROVEDEN NOVÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM S NÁVRHEM NUTNÝCH OPATŘENÍ SANACE KONKRÉTNÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE
- KROMĚ NOVÝCH OKEN A DVEŘÍ VE FASÁDĚ DO NÁMĚSTÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VŠECH OSTATNÍCH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ /OKEN A DVEŘÍ/ VČ. ZARUBNÍ A RAMŮ. JE NUTNÉ PROVĚRIT STAV A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ
- V CELÉM PŘÍZEMÍ BUDE ROVNĚŽ VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ PODLAHA A TO VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A NÁSPŮ V PŘEDPOKLADANÉ tl. cca 350 mm. NUTNO ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KLENBU NAD PODSKLEPENOU ČÁSTÍ OBJEKTU
- V CELÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH NÁSLEDNÁ DEMONTÁŽ VČ. PŘÍPOJOVACÍCH ROZVODŮ
- DÁLE JE NUTNO POČÍTAT TAKÉ S PROVEDENÍM DALŠÍCH BOURACÍCH PRACÍ DROBNÉHO ROZSAHU JAKO SEKÁNÍ DŘÁŽEK A PROSTUPŮ V RAMCI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH NOVÝCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ

LEGENDA:

- SOUSEDNÍ OBJEKT /OBRYSY/
- KONSTRUKCE (ZDIVO) BOURANÉ
- KONSTRUKCE (ZDIVO) STÁVAJÍCÍ
- OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ
- OZNAČENÍ ROZSAHU BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH /PODHLLEDŮ/

POZNÁMKA:

- VNĚJŠÍ KÓTY OBJEKTU JSOU VZTAŽENY K NOSNÉMU ZDIVU !
- ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ ±0.000 OBJEKTU = STÁVAJÍCÍ ČISTÁ PODLAHA PŘÍZEMÍ
- V RAMCI NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV SE POČÍTÁ S VÝMĚNOU VŠECH VNITŘNÍCH ROZVODŮ JEDNOTL. INSTALACÍ V OBJEKTU A PROVEDENÍM NEZBYTNÝCH SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV (např. DŘÁŽKY, PROSTUPY, OPRAVY OMÍTEK, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ ...atp.)
- MÍRY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ DOKUMENTACE /PROJEKT DSP/ A POUZE ORIENTAČNĚ OVĚŘENY MĚŘENÍM, SKLADBY KONSTRUKCÍ NEBYLY OVĚŘENY
- VEŠKERÉ MÍRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY /KONSTRUKCE/
- SKLADBY VŠECH KONSTRUKCÍ BUDOU OVĚŘENY SONDAMI NA STAVBĚ



- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

INO	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
Odběratel: Město Žebrák; Náměstí č.p. 1, 267 53 ŽEBRÁK			
Zakázka: STARÁ ŠKOLA V ŽEBRÁKU – STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. etapa /PŘÍZEMÍ – 1. NP/			
Stupeň	Dokumentace pro stavební povolení /DSP – 1. etapa/	Datum	01/2019 Z.č. 4493 – 05 – 013
Objekt		Reditel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	C. Dokumentace objektu, technických a technologických zařízení	Hlavní inženýr projektu	Ing. Vladimír Votruba
Díl	C1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV – 1. etapa	Projektant	Ing. Vladimír Votruba
Název výkresu	Půdorys přízemí – 1. NP /Stávající stav; bourací práce/	Formát	8 A4
		Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	C1.10.
Soubor : U:\KNIHOVNA\REALIZAC\KN_KPP.DWG		Datum vykreslení : 15.11.2001 7:39:15	