


UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V MÍSTĚ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH.

ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ ZEMNÍCI SOUSTAVY SMÍ BÝT max. 2 ohmy
ZEMNÍCI SOUSTAVA JE TVOŘENA PÁSKEM FeZn 30x4 mm
ULOŽENÝM DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - OKRUŽNÍ VEDENÍ
POKUD KŘÍŽUJE JINÉ SÍTĚ, BUDE ULOŽEN 10cm POD TĚMITO SÍTĚMI.
PŘI SOUBĚHU SE SÍTĚMI MUSÍ BÝT ULOŽEN VE VZDÁLENOSTI min. 10cm

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY NA ÚROVNI PROJEKTU KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ. V RÁMCÍ PROJEKTU K REALIZACI STAVBY BUDE PROVEDEN NA ZÁKLADĚ ZATĚŽOVACÍCH ÚDAJŮ OD O.K. PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET A NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.

±0,000=340,600 m

PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV BLAŽEJ		
VED. PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV BLAŽEJ		
INVESTOR	MĚSTO ŽEBRÁK, NÁMĚSTÍ č.1, 26753 ŽEBRÁK		
STAVEBNÍ ÚŘAD	MěÚ ŽEBRÁK	KRAJ STŘEDOČESKÝ	
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA GARÁŽE POŽÁRNÍ ZBROJNICE PIVOVARSKÁ 488, k.ú. ŽEBRÁK, par.č. 37/1, 37/11			DATUM 10/2020
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES ZÁKLADŮ GARÁŽE			STUPEŇ DSP
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2020/24
			FORMÁT 6 A4
			MĚŘITKO 1 : 50
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.2 - 03