

Smlouva o dílo

číslo Zhotovitele

číslo Objednatele

A) DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

Zastoupený: Filip Zábranský, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 7024072/0800

IČO: 48036315

DIČ: CZ48036315

Zapsaný v Obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099

Osoby pověřené:

Ve věcech smluvních: Filip Zábranský, jednatel

Ve věcech technických: Filip Zábranský, jednatel

(dále jen "Zhotovitel")

a

B) **Město Hořovice**

Sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

Zastoupený: Dr. Ing. Jiří Peřinou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-363886349/0800

IČO: 00233242

DIČ: CZ00233242

Osoby pověřené: Bc. Michal Hasman MPA

Ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina – starosta města

Ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr – vedoucí odboru technického a dopravního

(dále jen "Objednatel")

uzavřeli podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení vestavby do krovu hlavní budovy základní školy Hořovice,

Jiráskova 617/6, 268 01 Hořovice, zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží vestavbou osobního výtahu do zrcadla hlavního schodiště a přístavby únikového schodiště z prostoru půdní vestavby na úroveň terénu. (dále vše jen „Dílo“). Dílo je souhrnně nazváno **"Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice"**. Dílo se řídí projektovou dokumentací vyhotovenou společností MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař, IČO: 24130389.

- 1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem **"Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice - opakovaná"** provedeného jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění. Další popis, podklady a podmínky provádění Díla jsou proto obsaženy rovněž v zadávací dokumentaci k uvedenému zadávacímu řízení.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definováno níže).
- 1.4. Smluvní strany činí nesporným, že Dílo je rozděleno do **3 etap** stavebních prací. Předmětem etapy 1 je střední část vestavby; předmětem etapy 2 je severní část vestavby; předmětem etapy 3 je jižní část vestavby; vše blíže specifikováno v zadávacích podmínkách. Dílo je podmíněno získáním dotace v roce 2018. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných a dotačních prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem či její části ve vztahu k jednotlivé etapě. Právo objednatele na odstoupení vzniká i tehdy, pokud objednateli nebude, byť z části, poskytnuta dotace, která měla sloužit k financování ceny díla, či pokud dojde nebo by mělo dojít k jakémukoliv krácení této dotace.
- 1.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí zhotovení Díla, tj. aniž by byla těmito činnostmi jakkoli navyšována cena Díla, také např.:
 - předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení;
 - vystavení prohlášení o shodě a předložení atestů použitých výrobků a materiálů a dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve dvou vyhotoveních spolu s předáním Díla;
 - veškerá dodavatelská inženýrská činnost;
 - spolupráce a nezbytná součinnost při získání kolaudačního souhlasu;
 - veškeré další práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět, a bez kterých se nedá Dílo řádně užívat.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definováno níže).
- 2.2. Provedení Díla se řídí **soupisem** stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění Díla touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatel.
- 2.5. Dílo podle této Smlouvy bude probíhat za plného provozu školy. Objednatel požaduje, aby hlučné práce a činnosti prováděl Zhotovitel v odpoledních hodinách po skončení vyučování (po dohodě s vedením školy), o víkendech a v době prázdnin. V souvislosti s tím se Zhotovitel zavazuje zajistit nedotčené prostory školy proti vnikání prašnosti z dotčených prostor a provádět pravidelný úklid znečištěných prostor, vše tak, aby mohla probíhat výuka při standardních hygienických podmínkách.
- 2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení Díla, resp. jednotlivé etapy Díla. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit Zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře Zhotovitele za provedené Dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla.

3. CENA

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně zhotovené Dílo celkovou cenu ve výši 29 313 586,- Kč bez DPH (slovy: dvacetdevětmilionůtřicetřináctisícpětsetosmdesátšest korun českých bez daně z přidané hodnoty), DPH v zákonné výši odpovídající částce 6 155 853,- Kč (slovy: šestmilionůstopadesátpětisícosmsetpadesáttri korun českých), tedy celkovou cenu Díla ve výši 35 469 439,- Kč včetně DPH (slovy: třicetpětmilionůčtyřistašedesátdevětisícčtyřistatřicetdevět korun českých včetně daně z přidané hodnoty) („Cena Díla“).

Rozpis cen dle jednotlivých etap:

etapa	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
I. etapa	7 184 720,- Kč	1 508 791,- Kč	8 693 511,- Kč
II. etapa	15 938 038,- Kč	3 346 988,- Kč	19 285 026,- Kč
III. etapa	6 190 828,- Kč	1 300 074,- Kč	7 490 902,- Kč

- 3.2. Cena Díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu Zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet Zhotovitele je nedílnou PŘÍLOHOU č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil.
- 3.3. Cena za Dílo, uvedená v čl. 3.1. této Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení

Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méněpráce, které nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány Objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. dodatku ke smlouvě o dílo. V případě méněprací bude cena Díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena Díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS Praha platné ke dni podpisu této smlouvy. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o Dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním rozsahu Díla a v jeho původní ceně.
- 3.5. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně, a to až do výše maximálně 90% z ceny dané etapy Díla. Před protokolárním předáním a převzetím dané etapy Díla není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za danou etapu Díla. Konečná faktura za danou etapu Díla, která bude představovat minimálně 10% z celkové ceny dané etapy Díla, bude vystavena Zhotovitelem po řádném předání a převzetí dané etapy Díla na základě protokolu o předání a převzetí etapy Díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 3.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky odeslané z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad Zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.
- 3.7. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli takovou fakturu vrátit a Zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.

4. DOBA PLNĚNÍ A HARMONOGRAM

- 4.1. Objednatel vyzve dle svých potřeb Zhotovitele k převzetí staveniště. Strany si sjednávají, že Dílo bude zhotovováno na etapy, přičemž staveniště bude předáváno postupně pro

- jednotlivé etapy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14 dnů od doručení výzvy pro každou etapu.
- 4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce jednotlivé etapy dle této Smlouvy bezprostředně po převzetí staveniště pro danou etapu.
- 4.3. Smluvní strany si sjednávají maximální součinnost v rámci provádění předmětné rekonstrukce, a to zejména s ohledem na nutnost zajistit provoz školy.
- 4.4. O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami vždy sepsán předávací protokol.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést současně etapu 1 a 2 v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 30.11.2018; etapu 3 v souladu s touto Smlouvou nejpozději do **30.11.2019.**
Celé Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2019.
- 4.6. Dílčí termíny plnění díla se řídí dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 4.7. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací jsou uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. Zhotovitel je povinen tyto dílčí termíny plnit.
- 4.8. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
- 4.9. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny, která byla odsouhlasena oběma stranami, vždy neprodleně předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
- 4.10. Jakékoliv změny harmonogramu musí respektovat zásadní časová omezení plynoucí z nutnosti zajištění provozu školy, maximální množství stavebních prací tedy musí probíhat ve dnech, kdy se nekoná školní výuka, popř. v odpoledních hodinách po skončení školních hodin a ve dnech pracovního klidu.
- 4.11. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.12. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Toto ustanovení se vztahuje na jakékoliv vícepráce, a to bez ohledu na to, z jakého důvodu tyto vícepráce vznikly.
- 4.13. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel.
- 5.2. Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání dokončeného Díla, resp. etapy díla, Objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, Zhotovitel.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení Díla, resp. etapy Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění etapy Díla, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí Díla, resp. etapy Díla.
- 6.2. Objednatel převezme provedenou část Díla odpovídající dané etapě do tří dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o dokončení dané etapy Díla.
- 6.3. O předání Díla, resp. etapy Díla, Zhotovitelem a převzetí dané etapy Díla Objednatelem sepiší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 6.4. Dílo, resp. část Díla odpovídající dané etapě, bude Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté i v případě, že v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí Díla, resp. etapy Díla, s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o předání, je Objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit Zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře Zhotovitele za provedené Dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.
- 6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 6.6. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Záruční doba za Dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí Díla Objednatelem. V případě předávání Díla po částech (etapách) začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části Díla. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně

požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla zahájit odstraňování vady Díla, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady.

7.5. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítáno na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že:

- neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této smlouvy
- nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této smlouvy
- oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní
- je zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a Zhotovitel se zavazuje tuto cenu Objednateli na základě jeho výzvy uhradit.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

8.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele min. 3 pracovní dny předem.

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.

8.5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje prováděním Díla nenarušit chod činnosti školy, zavazuje se v době vyučování a školních aktivit neprovádět jakékoliv hlučné práce, zavazuje se přijmout komplexní opatření proti vnikání prachu do jiných než rekonstruovaných prostor školy.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

10. MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dané etapy Díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením či předáním dané etapy Díla.
10.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením jakékoliv části díla kterékoliv etapy ve lhůtě sjednané v harmonogramu postupu prací (objednateli vzniká právo na tuto smluvní pokutu zvlášť za každou jednotlivou část díla, se kterou se zhotovitel ocitl v prodlení oproti sjednanému harmonogramu u prací).
10.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé narušení školní výuky stavební činností (např., nikoliv však výlučně, hlučnými pracemi, nedostatečným zajištěním vnikání prachu, nedostatečným úklidem apod.).
10.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
10.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
10.6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
10.7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
10.8. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
10.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
10.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
10.11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou mu známy. To však nezabavuje Zhotovitele povinnosti ověřit resp. opatřit si nezávisle na těchto informacích předaných Objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné provedení Díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.
- 11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s Objednatelem a další zápisy v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci Objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě.
- 11.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním Díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci Díla.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 5 mil. Kč po celou dobu provádění Díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Díla.
- 11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou Objednatelem.
- 11.8. Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 12.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- 12.5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 12.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 12.7. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Hořovice.

PŘÍLOHA 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE
PŘÍLOHA 2 – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

V Praze dne: 3.5.2018



DEREZA s.r.o. ⑨
Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
tel. +420 224 942 676(83)
DIČ: CZ48036315


.....
Za Zhotovitele

DEREZA, s.r.o.

Filip Zábranský, jednatel

09. 05. 2018

V Hořovicích dne



.....
Za Objednatele

MĚSTO HOŘOVICE

Dr. Ing. Jiří Peřina, Starosta



ROZPOČET STAVBY

VESTAVBA DO PŮDY HLAVNÍ BUDOVY

2.

Základní škola Hořovice, Jiráskova 617/6. 268 01 Hořovice

Investor : Město Hořovice

Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice


Stupeň projektové dokumentace:
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

Celkový počet listů:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : vestavba do půdy hlavní budovy-3.etapa	JKSO :	Cenová úroveň: 2016/II
Stavba :	Název stavby : 2.základní škola Hořovice Jiráskova 617/6	SKP :	Účelová M.J:
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
			Ztížené výrobní podmínky [%]		
	Dodávka celkem	17 471 385	Oborová přírážka [%]	0	0
	Montáž celkem	9 898 910	Přesun stavebních kapacit [%]	0	0
Z	HSV celkem	4 750 103	Mimostaveništní doprava [%]	1,1	301 073
R	PSV celkem	17 654 416	Zařízení staveniště [%]	1,1	301 073
N	Instalace	706 775	Provoz investora [%]	0,5	136 851
:	Montáže	4 259 001	Kompletační činnost [%]	4,4	1 204 293
	ZRN celkem	27 370 295	Ostatní VRN [%]	0	0
	II: technologie	0	Rezerva [%]	0	0
	VII: interiéry	0		0	0
	ZRN+II+VII	27 370 295		0	0
	ZRN+II+VII+VRN	29 313 586	VRN celkem		1 943 291

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
hanuš Datum : III.2017 DEREZA s.r.o. © Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	29 313 586 Kč
DPH	21,0 % činí :	6 155 853 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:	35 469 439 Kč
--	----------------------

Poznámky :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	Cenová úroveň:		
	vestavba do půdy hlavní budovy-1 etapa		2016/II		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	Účelová M.J:		
	2.základní škola Hořovice Jiráskova 617/6				
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :				
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :				
Počet listů :	Zakázkové číslo :				
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	4 852 622	Ztížené výrobní podmínky [%]	0	0
	Montáž celkem	1 855 800	Oborová přírážka [%]	0	0
Z	HSV celkem	1 075 279	Přesun stavebních kapacit [%]	0	0
R	PSV celkem	4 026 995	Mimostaveništní doprava [%]	1,1	73 793
N	Instalace	245 768	Zařízení staveniště [%]	1,1	73 793
:	Montáže	1 360 381	Provoz investora [%]	0,5	33 542
	ZRN celkem	6 708 422	Kompletační činnost [%]	4,4	295 171
II:	technologie	0	Ostatní VRN [%]	0	0
VII:	interiéry	0	Rezerva [%]	0	0
	ZRN+II+VII	6 708 422		0	0
	ZRN+II+VII+VRN	7 184 720	VRN celkem		476 298
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele			
hanuš	Jméno :	Jméno :			
Datum : III.2017	Datum :	Datum :			
	Podpis :	Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	7 184 720 Kč			
DPH	21,0 % činí :	1 508 791 Kč			
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč			
DPH	15,0 % činí :	0 Kč			
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		8 693 511 Kč			

Poznámky :

Stavba : - 2. základní škola Hořovice Jiráskova 617/6
 Objekt : - vestavba do půdy hlavní budovy-1 etapa

Cenová úroveň : 2016/II
 Datum zpracování : III.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
1	Zemní práce			
2	Základy a zvláštní zakládání	51 695	0	51 695
3	Svislé konstrukce	88 984	0	88 984
4	Vodorovné konstrukce	89 400	0	89 400
61	Úpravy povrchů vnitřní	513 987	0	513 987
63	Podlahy	50 878	0	50 878
9	Ostatní konstrukce a práce	60 491	0	60 491
94	Lešení a stavební výtahy	32 283	0	32 283
96	Bourání konstrukcí	3 825	0	3 825
99	Přesun hmot	156 406	0	156 406
	HSV CELKEM	27 331	0	27 331
		1 075 279	0	1 075 279

PSV:				
712	Povlakové krytiny	11 337	7 129	18 466
713	Izolace tepelné	234 211	140 739	374 950
714	Izolace akustické a protiotřesové	0	149 194	149 194
762	Konstrukce tesařské	45 026	129 336	174 362
763	Dřevostavby a konstrukce sádkokartonové	0	284 655	284 655
764	Konstrukce klempířské	0	63 263	63 263
765	Tvrdé krytiny	0	35 762	35 762
766	Konstrukce truhlářské	2 219 920	0	2 219 920
767	Kovové doplňkové konstrukce	209 009	139 573	348 582
771	Podlahy z dlaždic	16 194	0	16 194
776	Podlahy povlakové	174 096	0	174 096
777	Podlahy syntetické	26 417	0	26 417
783	Nátěry	121 900	0	121 900
784	Malby	19 234	0	19 234
	PSV CELKEM	3 077 344	949 651	4 026 995

INSTALACE:				
720	Zdravotně technické instalace	0	65 857	65 857
730	Ústřední vytápění	0	179 911	179 911
	INSTALACE CELKEM	0	245 768	245 768

MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
M21	Montáže silnoproud	0	564 414	564 414
M22	Montáže slaboproud	0	1 966	1 966
M24	Montáže vzduchotechniky	0	1	1
M33	Montáže výtahů a dopravních zařízení	700 000	94 000	794 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	700 000	660 381	1 360 381

STAVEBNÍ ČÁST CELKEM		4 852 622	1 855 800	6 708 422
----------------------	--	-----------	-----------	-----------

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):				6 708 422
--	--	--	--	-----------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
				Dodávka		Montáž		jedinotková	celková
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	HSV:								
oddíl 1	Zemní práce:								
1 C-139711101-0	VYKOPAVKA V ÚZAVR PROSTORACH TR 1-4	M3	25,622	1 250,0	32 027,0		0,0	0,000	0,000
	množství = 5,19*6,3*0,6+0,8*6,17*0,4+1,58*1,7*1,5								
2 C-167101101-0	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4	M3	25,622	56,0	1 434,8		0,0	0,000	0,000
3 C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	25,622	35,0	896,8		0,0	0,000	0,000
4 C-162201101-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 20M TR 1-4	M3	25,622	230,0	5 893,1		0,0	0,000	0,000
5 C-911223331-0	KONTEJNER	KS	3	3 300,0	9 900,0		0,0	0,000	0,000
6 C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	61,72	25,0	1 543,0		0,0	0,000	0,000
	1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				51 694,7		0,0		0,000
oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
7 C-273321615-0	BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C25/30	M3	1,282	3 600,0	4 613,4		0,0	2,387	3,059
	množství = 2,2*2,33*0,25								
8 C-273351215-0	BEDNĚNÍ STEN ZAKL DESEK ZRIZENÍ	M2	2,27	280,0	634,2		0,0	0,001	0,003
	množství = (2,2+2,33)*2*0,25								
9 C-273351216-0	BEDNĚNÍ STEN ZAKL DESEK ODSTRANĚNÍ	M2	2,27	60,0	136,2		0,0	0,000	0,000
10 C-273361114-0	VÝZTUŽ ZAKL DESEK B OCEL 10505	T	2,200	38 000,0	83 600,0		0,0	1,032	2,269
	množství = 1,0*2,2								
	2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				88 983,8		0,0		5,331
oddíl 3	Svislé konstrukce:								
11 C-310239627-0	ŽAZDIVKA OTV 4M2 ZDIVO PD 30CM	M2	2,20	3 600,0	7 920,0		0,0	0,313	0,689
	množství = 1,0*2,2								
12 C-342241166-0	PRICKY CI 29 2-DEROVE P2 MVC TL 14CM	M2	59,1	650,0	38 415,0		0,0	0,191	11,278
13 C-311237572-0	ZDI VN BR PROFÍ 17,5 M TENK	M2	39,15	1 100,0	43 065,0		0,0	0,153	5,986
	3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				89 400,0		0,0		17,953
oddíl 4	Vodorovné konstrukce:								
14 C-413941121-0	OSAZ OCEL VALC NOSNIKU STROPU -C 12	T	0,536	8 090,0	4 336,2		0,0	0,020	0,010
15 H-13380620-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 12	T	0,590	22 500,0	13 266,0	0,0	0,0	1,000	0,590
	množství = 0,536*1,1								
16 C-413941123-0	OSAZ OCEL VALC NOSNIKU STROPU C 14-22	T	5,744	7 420,0	42 622,1		0,0	0,017	0,098
17 H-13480910-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 18	T	6,318	23 300,0	147 218,7	0,0	0,0	1,000	6,318
	množství = 5,744*1,1								
18 C-411354256-0	BED STROP PLECH POŽINK 50-1,0 MM /P1,P2/	M2	157,12	388,3	61 009,7		0,0	0,013	2,071
19 C-411321515-0	BETON STROPU DESK ZELEZOZY TR C25/30 /P1,P2/	M3	19,91	3 600,0	71 676,0		0,0	2,361	46,998
20 C-411361821-0	VÝZTUŽ STROPU OCEL 10505	T	1,991	38 000,0	75 658,0		0,0	1,019	2,030
	množství = 19,91*0,1								
21 C-411354171-0	PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ZRIZ	M2	157,12	530,0	83 273,6		0,0	0,000	0,071
22 C-411354172-0	PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ODSTR	M2	157,12	95,0	14 926,4		0,0	0,000	0,000
	4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				513 986,8		0,0		58,186
oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:								
23 C-612473202-0	OMIT STEN SMS VAPCEM RUCNÍ STUK 20MM /S4,5/	M2	203,51	250,0	50 877,5		0,0	0,030	6,004
	61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				50 877,5		0,0		6,004
oddíl 63	Podlahy:								
24 C-632661123-0	POTER SAMONIV 25 MPa TL 40MM	M2	157,12	385,0	60 491,2		0,0	0,088	13,772
	63 PODLAHY CELKEM				60 491,2		0,0		13,772
oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:								
25 H-44932113-1	PRISTROJ HASICI PRASKOVY 6kg / 21A/	KS	2	8 500,0	17 000,0	0,0	0,0	0,007	0,014
26 C-9666587451-0	VÝZNACENÍ UNIKOVÝCH CEST	KPL	1	5 000,0	5 000,0		0,0	0,000	0,000
27 C-952901111-0	VÝČISTENÍ BUDOV H PODL 4M	M2	158,2	65,0	10 283,0		0,0	0,000	0,007
	9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				32 283,0		0,0		0,022
oddíl 94	Lešení a stavební výťahy:								
28 C-941955002-0	LES LEHKE PRAC POMOČNE H PODL 1,9M	M2	85	45,0	3 825,0		0,0	0,004	0,298
	94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				3 825,0		0,0		0,298
oddíl 96	Bourání konstrukcí:								
29 C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 /výtah/	M3	0,749	1 950,0	1 460,2		0,0	2,200	1,647
	množství = 1,56*1,6*0,1*3								
30 C-971033651-0	OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 60CM /výtah/	M3	1,375	920,0	1 265,0		0,0	1,802	2,478
	množství = 1,1*2,5*0,5								
31 C-972054491-0	OTVORY STROPY BET ZELEZ 1M2 TL 8CM- /výtah/	M3	0,029	950,0	27,4		0,0	2,400	0,069
	množství = 0,3*0,4*2*0,12								
32 C-962032641-0	BOURANI ZDIVA KOMIN NADSTR CI MC	M3	20,81	650,0	13 526,5		0,0	1,700	35,377
33 C-971033651-0	OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 60CM	M3	8,955	605,0	5 417,8		0,0	1,802	16,136
	množství = 1,0*2,2*0,45+1,5*0,45*8,6*2,0*0,6*1,8								
34 C-967031743-0	PRÍSEKANI ZDIVA CI PAL MC TL 15CM /výtah/	M2	5,55	280,0	1 553,7		0,0	0,275	1,528
	množství = 1,55*3,58								
35 C-976071111-0	VÝB ZABRADLI A MADLA KOVOVA VYSKY 1M / 2 a 3 n.p./	M	13,0	50,0	650,0		0,0	0,037	0,481
	množství = 1,1*1,5*5,5+5,5								
36 C-963053937-0	BOURANI SCHOD RAMENA BZ NA SCHODNICI /3.n.p./	M2	11,14	350,0	3 899,3		0,0	0,383	4,267
	množství = 5,48*2,033								
37 C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2 /3.n.p./	M3	0,795	1 950,0	1 549,5		0,0	2,200	1,748
	množství = 5,48*1,45*0,1								
38 C-965081713-0	BOUR DLAŽEB Z DLAŽDIC KERAM 1CM 1M2- /3.n.p./	M2	7,95	55,0	437,0		0,0	0,020	0,159
	množství = 5,48*1,45								
39 O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	71,714	220,0	15 777,1		0,0	0,000	0,000
	množství = 63,868+1,565+0,092+6,189								
40 C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽÍ	T	71,714	550,0	39 442,7		0,0	0,000	0,000
41 C-979011121-0	PRÍPL ZKO PODLAŽÍ SVISLE DOPRAVY SUTI	T	682,164	50,0	34 108,2		0,0	0,000	0,000
	množství = 341,082*2								
42 C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VÝB HM	T	71,714	170,0	12 191,4		0,0	0,000	0,000
43 C-979081132-0	SKLADKOVNE SMÍSENÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	71,714	350,0	25 099,9		0,0	0,000	0,000
	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				156 405,6		0,0		63,890
oddíl 99	Presun hmot:								
44 C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	101,227	270,0	27 331,3		0,0	0,000	0,000
	množství = 0,021+0,298+0,022+13,772+6,004+58,186+17,593+5,331								
	99 PRESUN HMOT CELKEM				27 331,3		0,0		0,000

Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
				Dodávka		Montáž		jedinotková	celková
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	PSV:								
oddíl 712	Povlakové krytiny:								
45 C-712341559-0	IZOL POVL STRECH PL PRITAV NAIP ZPLNA	M2	58,68	0,0	0,0	115,0	6 748,2	0,000	0,019
46 H-62852231-1	PASY MODIFIKOVANE	M2	67,48	168,0	11 337,0	0,0	0,0	0,005	0,344
	množství = 58,68*1,15								
47 C-998712103-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,363	0,0	0,0	1 050,0	381,2	0,000	0,000
	712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				11 337,0		7 129,4		0,363
oddíl 713	Izolace tepelné:								
48 C-713111111-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU VROHEM POLOZ /S1/	M2	51,13	0,0	0,0	45,0	2 300,9	0,000	0,000
49 H-63148106-1	DESKY MINER IZOL SIK STRECH TL 140MM	M2	56,24	240,0	13 498,3	0,0	0,0	0,004	0,236
	množství = 51,13*1,1								

50	H-63141068-1	DESKY MINERALNI TL 18CM	M2	61,86	310,0	19 177,8	0,0	0,0	0,007	0,412
51	C-713111121-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM	M2	25,57	0,0	0,0	120,0	3 068,4	0,001	0,014
52	H-63141011-1	DESKY MINERALNI PLST TL 5CM	M2	28,13	85,0	2 390,8	0,0	0,0	0,002	0,042
53	C-713131111-0	OSAZ IZOL TEPEL STEN PRIBITIM /S2/	M2	6,35	0,0	0,0	110,0	698,5	0,000	0,002
54	H-63141181-1	DESKY MINER VICEUCEL MPN TL 20CM	M2	7,0	0,0	0,0	270,0	1 890,0	0,006	0,042
55	H-28321440-1	PAROZABRANA AKTIVNI /S1,S2/	M2	31,92	0,0	0,0	55,0	1 755,6	0,000	0,003
56	H-28325012-1	FOLIE PE PODLAH SEPARACNI TL 0,2MM	M2	157,12	0,0	0,0	95,0	14 926,4	0,000	0,022
57	C-713121111-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VR5	M2	157,12	0,0	0,0	88,0	13 826,6	0,000	0,000
58	H-63156435-1	DESKY MINER PODLAH KROCEJ TL 5CM	M2	172,84	35,0	6 049,4	0,0	0,0	0,008	1,296
59	C-713111121-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM /str1/	M2	316,45	0,0	0,0	110,0	34 809,5	0,001	0,169
60	H-63141011-1	DESKY MINERALNI PLST TL 5CM	M2	105,52	85,0	8 969,2	0,0	0,0	0,002	0,158
61	H-63141015-1	DESKY MINERALNI PLST TL 12CM	M2	232,06	198,0	45 947,9	0,0	0,0	0,004	0,835
62	H-28321440-1	PAROZABRANA AKTIVNI 2VRST	M2	232,06	80,0	18 564,8	55,0	12 763,3	0,000	0,021
63	C-713111111-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU VRCEM POLOZ	M2	117,37	0,0	0,0	85,0	9 976,5	0,000	0,000
64	H-28375014-1	KLIN SPADOVY POLYST EPS	M3	7,46	2 150,0	16 039,0	0,0	0,0	0,035	0,261
65	C-713111122-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN PRIBITIM /str2,3,4,5,6/	M2	271,05	0,0	0,0	165,0	44 723,3	0,001	0,155
66	H-63141183-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 5CM	M2	126,83	85,0	10 780,6	0,0	0,0	0,002	0,254
67	H-63141196-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 18CM	M2	130,8	300,0	39 240,0	0,0	0,0	0,007	0,942
68	H-63141192-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 14CM	M2	125,04	240,0	30 009,6	0,0	0,0	0,006	0,700
69	H-28321184-1	MEMBRANA PAROTES	M2	149,07	87,0	12 969,1	0,0	0,0	0,000	0,030
70	C-998713103-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	5,595	1 890,0	10 574,6	0,0	0,0	0,000	0,000
713 IZOLACE TEPELNE CELKEM						234 211,0		140 738,8		5,595
oddíl 714 Izolace akustické a protiotřesové:										
71	C-714151006-0	AKUSTICKE UPRAVY	KS	1	0,0	0,0	149 194,0	149 194,0	0,012	0,012
714 IZOLACE AKUSTICKE A PROTIOTRĚSOVÉ CELKEM						0,0		149 194,0		0,012
oddíl 762 Konstrukce tesařské:										
72	C-762313112-0	TESAR MTZ SVORNIKU, SROUBU DELKY -30cm	KS	93	33,0	3 069,0	70,0	6 510,0	0,000	0,000
73	C-762311101-0	TESAR MTZ HMOZDINEK	KS	36	25,0	900,0	30,0	1 080,0	0,000	0,000
74	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m	M	290	0,0	0,0	210,0	60 900,0	0,000	0,048
75	C-762332933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 /i rost pro závěsy SDK/	M	117,08	0,0	0,0	234,0	27 396,7	0,014	1,625
76	H-60118811-1	REZIVO	M3	1,026	6 456,0	6 623,9	0,0	0,0	0,600	0,616
77	C-762553335-0	OBKLAD SLOUPU-PROTIPOZARNI	M2	18,00	0,0	0,0	330,0	5 940,0	0,000	0,000
78	C-762395000-0	TESAR STRECHY SPOJOVACI PROSTREDKY	M3	1,026	1 200,0	1 231,0	0,0	0,0	0,021	0,022
79	C-762521911-0	VYREZ OTVORU V PODLAHACH PL -0,25m2 /prostory pro ÚT,ZTI/	M2	0,48	0,0	0,0	1 700,0	816,0	0,000	0,000
80	C-762342811-0	DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm	M2	167,28	0,0	0,0	22,0	3 680,2	0,007	1,171
81	C-762822830-0	DMTZ TESAR STROPNIC F -450cm2 /3.n.p./	M	11,0	0,0	0,0	62,0	679,5	0,025	0,276
82	C-762811811-0	DMTZ TESAR ZAKLOP PRKNA HRUBA /3.n.p./	M2	8,55	0,0	0,0	30,0	256,5	0,014	0,120
83	C-762810027-0	ZAKLOP STROPU DESKY OSB PD TL 25mm	M2	135,52	245,0	33 202,4	115,0	15 584,8	0,017	2,260
84	C-998762103-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	4,572	0,0	0,0	1 420,0	6 492,2	0,000	0,000
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM						45 026,2		129 335,9		6,136
oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:										
85	C-763124122-0	STENY SDK W626 100mm 2GKF 12,5mm S1,2/	M2	46,48	0,0	0,0	1 850,0	85 988,0	0,026	1,201
86	C-763112123-0	PRICKY SDK W112 12,5+12,5 GKF 125mm /S6/	M2	29,27	0,0	0,0	1 250,0	36 587,5	0,047	1,388
87	C-763161122-0	PODKR SDK K311 SK DR 1VR GKF 15	M2	105,48	0,0	0,0	685,0	72 253,8	0,020	2,069
88	C-763133220-0	PODHLÉDY SDK D113 15 GKF	M2	135,52	0,0	0,0	650,0	88 088,0	0,017	2,293
89	C-998763113-0	KONSTR SÁDROKART PRESUN HMOT VYS -24M	T	6,952	0,0	0,0	250,0	1 738,0	0,000	0,000
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM						0,0		284 655,3		6,952
oddíl 764 Konstrukce klempířské:										
90	C-764311821-0	KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 1000 30S 25M2	M2	13,2	0,0	0,0	60,0	792,0	0,007	0,092
91	C-764410340-0	KLEMP PZ S PLASTEM OPLECH PARAPET RS 250 /ozn K 1,1/	M	4,1	0,0	0,0	550,0	2 255,0	0,002	0,008
92	C-764253512-0	KLEMP POPLAST ZLAB NADR 4HR LUZKO RS 600 /ozn k 1,2/	M	4,1	0,0	0,0	750,0	3 075,0	0,005	0,020
93	C-764171434-0	KLEMP ZAVETR LISTA HLAD PZ POPL RS 500 /ozn K 1,3,K 1,8,K 1,12/	M	7,5	0,0	0,0	580,0	4 350,0	0,002	0,016
94	C-764171442-0	KLEMP PODHLED HLAD PZ POPLAST RS 330 /ozn K 1,4,K 1,9,K 1,13/	M	7,5	0,0	0,0	726,0	5 445,0	0,002	0,013
95	C-764396230-0	KLEMP PZ PRIPOJ DILAT LISTA 1DIL120 /ozn K 1,5/	M	4,1	0,0	0,0	264,0	1 082,4	0,001	0,003
96	C-764171444-0	KLEMP UZLABI HLAD PZ POPLAST RS 500 /ozn K 1,6,K 1,11,K 1,18/	M	4,96	0,0	0,0	608,0	3 015,7	0,003	0,012
97	C-764253512-0	KLEMP PZ POPL ZLAB NADR 4HR LUZKO RS 600 /ozn K 1,7,1,10/	M	3,4	0,0	0,0	750,0	2 550,0	0,005	0,016
98	C-764171447-0	KLEMP PARAPET PZ POPLAST RS 835 /ozn K 1,14,K 1,16/	M	3	0,0	0,0	942,0	2 826,0	0,004	0,013
99	C-764171448-0	KLEMP UZLABI HLAD PZ POPLAST RS 1000 /ozn K 1,15,K 1,17/	M	3	0,0	0,0	1 180,0	3 540,0	0,005	0,014
100	C-764171411-0	KLEMP OPLECH VIKYR 6M2 HL PZ POPLAST 30S /ozn K 1,19,K 2,0,K 2,1,K 2,2/	M2	7,72	0,0	0,0	1 280,0	9 881,6	0,005	0,042
101	C-764171412-0	KLEMP OPLECH VIKYR 6M2 HL PZ POPLAST 45S /ozn K 1,23,K 1,24,K 1,25/	M2	5,43	0,0	0,0	1 280,0	6 950,4	0,005	0,030
102	C-764246230-0	KLEMP PZ POPLAST VENTIL NAST D 150 HLAD KRYT /ozn K 1,26,K 1,27/	KS	2	0,0	0,0	680,0	1 360,0	0,007	0,015
103	C-764353206-0	KLEMP PZ ZLAB NADR 4HR HAKY RS 1000 /ozn k 1,28/	M	3	0,0	0,0	789,0	2 367,0	0,007	0,022
104	C-764454204-0	KLEMP PZ TROUBY ODP KRUH D150/ozn K 1,29/	M	1	0,0	0,0	420,0	420,0	0,004	0,004
105	C-764262220-0	KLEMP CU OKNO STR 600x600 HLAD KRYT	KS	1	0,0	0,0	3 850,0	3 850,0	0,026	0,026
106	C-764171231-0	KLEMP ZAVETR LISTA PZ POPLAST TASK 30S /ozn k 1,31,1,32,1,33,1,34/	M	6,78	0,0	0,0	245,0	1 661,1	0,002	0,015
107	C-764171443-0	KLEMP UZLABI HLAD LINDAB RS 400 /ozn K 1,35/	M	3,13	0,0	0,0	608,0	1 903,0	0,002	0,008
108	C-764171431-0	KLEMP KRYCI LISTA PZ POPLAST RS 80MM /ozn K 1,36,1,38,1,41/	M	9,35	0,0	0,0	245,0	2 290,8	0,001	0,010
109	C-764171453-0	KLEMP BOČNI LEM VIKYRU PZ POPLAST RS 370 /ozn K 1,37,K 1,40/	M	5,8	0,0	0,0	547,0	3 172,6	0,002	0,012
110	C-998764103-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,297	0,0	0,0	1 600,0	475,2	0,000	0,000
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM						0,0		63 262,8		0,390
oddíl 765 Tvrdé krytiny:										
111	C-765311863-0	ODSTR BOBR MALTA ZVETRALA K POUZITI	M2	167,28	0,0	0,0	125,0	20 910,0	0,036	6,022
112	C-765233312-0	DMTZ POJISTNE FOLIE	M2	167,28	0,0	0,0	15,0	2 508,9	0,001	0,167
113	C-765311923-0	VYSPRAVEN BOBROVKY V MALTE -10%	M2	101	0,0	0,0	115,0	11 615,0	0,006	0,633
114	C-998765103-0	KRYTINY TVRDÉ PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,633	0,0	0,0	1 150,0	728,0	0,000	0,000
765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM						0,0		35 761,9		6,822
oddíl 766 Konstrukce truhlářské:										
115	C-766550001-0	D+M ATELIEROVE DREVENE OKNO 3060/3450 OZN O.03	KS	2	566 595,0	1 133 190,0				
116	C-766550002-0	D+M ATELIEROVE DREVENE OKNO 1900/2100 OZN O.04	KS	1	152 840,0	152 840,0				
117	C-766550003-0	D+M ATELIEROVE OKNO STRESNI 3600/3900 OZN O.05 a O.06	KS	2	391 375,0	782 750,0				
118	C-766663112-0	DVERE KPL DR ZAR 1KR 0,8M VC KOVANI	KS	3	6 500,0	19 500,0				
119	C-766667911-0	MONTAZ OBLOZ ZARUBNE 1KR	KS	3	1 500,0	4 500,0				
120	H-61182123-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 LAMINO	KS	4	3 500,0	14 000,0	0,0	0,0	0,022	0,088
121	H-61162011-1	DVERE DYH MH PL 70x197 PREFA OZN ID03	KS	1	6 500,0	6 500,0	0,0	0,0	0,014	0,014
122	H-61162012-1	DVERE DYH MH PL 80x197 PREFA OZN ID04,ID05,ID06,ID07,ID15	KS	3	6 500,0	19 500,0	0,0	0,0	0,017	0,050
123	C-766661413-0	DVERE KPL DREV ZAR POZAR 1KR -KUK 0,8M	KS	1	8 800,0	8 800,0				
124	H-61165123-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA1 80x197 A OZN ID08,ID09	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,033	0,003
125	H-61182414-1	ZARUBEN OBLOZK POZ 60-90 7-15 RAL OZN ID08,ID09	KS	1	4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	0,023	0,023
126	C-766663122-0	DVERE KPL DR ZAR 1KR 0,8M-	KS	2	6 500,0	13 000,0				
127	C-766667911-0	MONT OBLOZ ZARUBNE 1KR OZN ID10,ID11	KS	2	1 500,0	3 000,0				
128	H-61182123-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 LAMINO OZN ID10,ID11	KS	2	3 500,0	7 000,0	0,0	0,0	0,022	0,044
129	H-61162013-1	DVERE DYH MH PL 90x197 PREFA OZN ID10,ID11	KS	2	6 500,0	13 000,0	0,0	0,0	0,018	0,035
130	C-766661422-0	DVERE KPL DREV ZAR POZAR 1KR 0,8M-	KS	1	8 800,0	8 800,0				
131	C-766667911-0	MONT OBLOZ ZARUBNE 1KR	KS	1	1 500,0	1 500,0				
132	H-61182124-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 RAL OZN ID12,ID13,ID16,ID19	KS	1	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,022	0,022

133	H-61165124-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA1 90x197 A OZN ID12, ID13, ID16, ID19	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,036	0,036
134	H-602446584-1	KRYT TOPNYCH KONVEKTORU OZN T4	M	6,9	850,0	5 865,0	0,0	0,0	0,009	0,062
135	C-998766103-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,099	250,0	274,8		0,0	0,000	0,000
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM						2 219 919,8		0,0		1,099
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:										
136	H-55341318-1	DVERE OCEL POZAR EI 30 ZKR 145x210 OZN ID14	KS	1	63 057,0	63 057,0	0,0	0,0	0,107	0,107
137	C-767550010-0	D+M VNITRNÍ DVERE DVOUKR 1800/3100 OZN ID16	KS	1	14 445,0	14 445,0		0,0	0,125	0,125
138	C-767550020-0	D+M RAMOVÉHO NOSNIKU /úpravy krovu v.č. D2-04/	KG	2 474,7	0,0	0,0	56,4	139 573,1	0,001	2,475
139	O-76716-0	ZAMEČ KDK MTZ ZABRADLI ROVNÉ+MADLO	M	13	850,0	11 050,0		0,0	0,000	0,002
140	H-55344661-1	VENKOVNÍ ZABRADLI OCHOZU /ozm. Z1, Z2, Z3/	M	13	2 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,012	0,156
141	H-55344665-1	ZABRADLI SCHODISTE OZN Z7	M	10,0	2 850,0	28 614,0	0,0	0,0	0,025	0,251
142 H-55344666-1 ZABRADLI SCHODISTE DO NASTAVBY OZN Z8										
143 H-55344667-1 ZABRADLI VIKYRE OZN Z9, Z10										
144	C-76766881-0	D+M VSTUPY DO VÝTAHU OZN Z11	KS	2	5 500,0	11 000,0		0,0	0,025	0,050
145	C-767652221-0	D+M ZAVĚTROVÁNÍ KROVU	M	10	550,0	5 500,0		0,0	0,000	0,000
146	C-998767103-0	KOVOVÉ D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	3,457	250,0	864,3		0,0	0,000	0,000
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						209 008,8		139 573,1		3,457
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:										
147	C-771551020-0	MTZ PODLAH DLAŽDICE TERAC 200x200 MC	M2	12	380,0	4 560,0		0,0	0,059	0,703
148	H-59247120-1	DLAŽDICE TERAC	M2	13,20	850,0	11 220,0	0,0	0,0	0,072	0,953
149	C-998771103-0	DLAŽBY PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,656	250,0	414,0		0,0	0,000	0,000
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM						16 194,0		0,0		1,656
oddíl 776 Podlahy povlakové:										
150	C-776521100-0	LEPENÍ PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	147,88	120,0	17 745,6		0,0	0,000	0,055
151	H-28413017-1	PODLAHOVINA VINYL LEP PASY TL 5MM	M2	160,23	650,0	104 149,5	0,0	0,0	0,008	1,282
152	C-776421100-0	LEPENÍ PODLAH LISTA SOKLIK PVC	M	116,53	60,0	6 991,8		0,0	0,000	0,004
153	H-28341104-1	LISTA PODLAHOVA PVC 1357 48,5x25MM	M	128,19	350,0	44 866,5	0,0	0,0	0,000	0,028
154	C-998776103-0	PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,369	250,0	342,3		0,0	0,000	0,000
776 PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM						174 095,7		0,0		1,369
oddíl 777 Podlahy syntetické:										
155	C-777553111-0	STERKA VYROV POD POVL ROVINAL TL 3MM	M2	145,66	180,0	26 218,8		0,0	0,005	0,794
156	C-998777103-0	PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,794	250,0	198,5		0,0	0,000	0,000
777 PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM						26 417,3		0,0		0,794
oddíl 783 Natěry:										
157	C-783225100-0	NATĚR KDK SYNTET 2x+1xEMAIL	M2	325	220,0	71 500,0		0,0	0,000	0,108
158	O-78378-0	NATĚR TESAR PROTI-HNÍL, PLIS, POZARNÍ	M2	336	150,0	50 400,0		0,0	0,000	0,000
783 NATĚRY CELKEM						121 900,0		0,0		0,108
oddíl 784 Malby:										
159	C-784452271-0	MALBA 2X BILA MISTN V 3,8M	M2	203,5	35,0	7 122,5		0,0	0,000	0,048
160	O-78444-0	MALBA NA SDK	M2	346,04	35,0	12 111,4		0,0	0,000	0,000
784 MALBY CELKEM						19 233,9		0,0		0,048

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
		INSTALACE:								
oddíl 721 Kanalizace vnitřní:										
161	C-721881111-0	KANALIZACE	KPL	1	0,0	0,0	2 223,5	2 223,5	0,000	0,000
721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM						0,0		2 223,5		0,000
oddíl 722 Vodovod vnitřní:										
162	C-722554451-0	VODOVOD	KPL	1	0,0	0,0	8 178,0	8 178,0	0,000	0,000
722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM						0,0		8 178,0		0,000
oddíl 723 Plynovod vnitřní:										
163	C-723555441-0	PLYNOVOD	KPL	1	0,0	0,0	30 661,6	30 661,6	0,000	0,000
723 PLYNOVOD VNITŘNÍ CELKEM						0,0		30 661,6		0,000
oddíl 724 Strojní vybavení ZTI:										
164	C-724222222-0	STROJNÍ VYBAVENÍ, HZS, PROJEKT	KPL	1	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000
724 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI CELKEM						0,0		5 000,0		0,000
oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI:										
165	C-725333333-0	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	KPL	1	0,0	0,0	19 793,9	19 793,9	0,000	0,000
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM						0,0		19 793,9		0,000
oddíl 731 Kotelny:										
166	C-730000001-0	TOPENÍ	KPL	1	0,0	0,0	179 910,7	179 910,7	0,000	0,000
731 KOTELNY CELKEM						0,0		179 910,7		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
oddíl M21 Montáže silnoproud:										
167	M-222588745-0	D+M SILNOPROUD	KPL	1	0,0	0,0	564 414,0	564 414,0	0,000	0,000
M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM						0,0		564 414,0		0,000
oddíl M22 Montáže slaboproud:										
168	M-2235558971-0	SLABOPROUD	KPL	1	0,0	0,0	1 966,0	1 966,0	0,000	0,000
M22 MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM						0,0		1 966,0		0,000
oddíl M24 Montáže vzduchotechniky:										
169	C-2400554650-0	VZT	KPL	1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,000	0,000
M24 MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM						0,0		1,0		0,000
oddíl M33 Montáže výtahů a dopravních zařízení:										
170	D-95111-0	VÝTAHY NETECHOLOGICKE POVAHY	KPL	1	700 000,0	700 000,0	94 000,0	94 000,0	0,000	0,000
M33 MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ CELKEM						700 000,0		94 000,0		0,000

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):									6 708 422
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	Cenová úroveň:
	vestavba do půdy hlavní budovy-ETAPA 2		2016/II
Stavba :	Název stavby :	SKP :	Účelová M.J:
	2.základní škola Hořovice Jiráskova 617/6		
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	9 121 569	Ztížené výrobní podmínky [%]	0	0
	Montáž celkem	5 759 886	Oborová přírážka [%]	0	0
Z	HSV celkem	1 965 188	Přesun stavebních kapacit [%]	0	0
R	PSV celkem	10 605 737	Mimostaveništní doprava [%]	1,1	163 696
N	Instalace	235 766	Zařízení staveniště [%]	1,1	163 696
:	Montáže	2 074 763	Provoz investora [%]	0,5	74 407
	ZRN celkem	14 881 454	Kompletační činnost [%]	4,4	654 784
II:	technologie	0	Ostatní VRN [%]	0	0
VII:	interiéry	0	Rezerva [%]	0	0
	ZRN+II+VII	14 881 454		0	0
	ZRN+II+VII+VRN	15 938 038	VRN celkem		1 056 583

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
hanuš	Jméno :	Jméno :
Datum : III.2017	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	15 938 038 Kč
DPH	21,0 % činí :	3 346 988 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 19 285 026 Kč

Poznámky :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
1	Zemní práce	31 555	0	31 555
2	Základy a zvláštní zakládání	41 484	0	41 484
3	Svislé konstrukce	173 487	0	173 487
4	Vodorovné konstrukce	770 963	0	770 963
5	Komunikace	43 081	0	43 081
61	Úpravy povrchů vnitřní	76 315	0	76 315
62	Úpravy povrchů vnější	11 583	0	11 583
63	Podlahy	90 737	0	90 737
9	Ostatní konstrukce a práce	93 928	0	93 928
94	Lešení a stavební výtahy	11 025	0	11 025
96	Bourání konstrukcí	558 769	0	558 769
99	Přesun hmot	62 263	0	62 263
HSV CELKEM		1 965 188	0	1 965 188

PSV:				
711	Izolace proti vodě	12 097	0	12 097
712	Povlakové krytiny	25 742	16 188	41 930
713	Izolace tepelné	445 628	178 742	624 370
714	Izolace akustické a protiotřesové	0	149 193	149 193
762	Konstrukce tesařské	49 804	121 172	170 976
763	Dřevostavby a konstrukce sádkartonové	0	454 697	454 697
764	Konstrukce klempířské	0	95 444	95 444
765	Tvrdé krytiny	0	53 657	53 657
766	Konstrukce truhlářské	2 550 143	0	2 550 143
767	Kovové doplňkové konstrukce	2 269 695	3 135 591	5 405 286
771	Podlahy z dlaždic	13 792	0	13 792
776	Podlahy povlakové	261 059	0	261 059
777	Podlahy syntetické	39 537	0	39 537
781	Obklady	97 707	0	97 707
783	Nátěry	182 850	0	182 850
784	Malby	28 849	0	28 849
787	Zasklívání	424 152	0	424 152
PSV CELKEM		6 401 053	4 204 683	10 605 737

INSTALACE:				
720	Zdravotně technické instalace	0	163 780	163 780
730	Ústřední vytápění	0	71 986	71 986
INSTALACE CELKEM		0	235 766	235 766

MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
M21	Montáže silnoproud	0	563 282	563 282
M22	Montáže slaboproud	0	827	827
M24	Montáže vzduchotechniky	755 327	755 327	1 510 654
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM		755 327	1 319 436	2 074 763

STAVEBNÍ ČÁST CELKEM		9 121 569	5 759 886	14 881 454
----------------------	--	-----------	-----------	------------

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):				14 881 454
--	--	--	--	------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Př. č. polož.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jedinotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
oddíl 1 Zemní práce:										
1	C-131211000-0	RUCNÍ HLOUBENÍ JAM TR 3	M3	4,201	650,0	2 730,5		0,0	0,000	0,000
		množství = 3,4*3,53*0,35								
2	C-131211009-0	PRIPL ZA LEPIVOST RUC HL JAM TR 3	M3	4,201	50,0	210,1		0,0	0,000	0,000
3	C-133201101-0	HLOUBENÍ SACHET TR 3 DO 100M3	M3	18,000	180,0	3 240,0		0,0	0,000	0,000
		množství = 3,0*3,0*2,0								
4	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENÍ JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	2,407	85,0	204,6		0,0	0,000	0,000
		množství = (3,53+2,2)*0,35*2*0,6								
5	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	61,72	25,0	1 543,0		0,0	0,000	0,000
6	C-167101101-0	NAKLADNÍ VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4	M3	22,201	56,0	1 243,3		0,0	0,000	0,000
		množství = 4,201*18,0								
7	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	22,201	35,0	777,0		0,0	0,000	0,000
8	C-162201101-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 20M TR 1-4	M3	22,201	230,0	5 106,2		0,0	0,000	0,000
9	C-91122331-0	KONTEJNER	KS	5	3 300,0	16 500,0		0,0	0,000	0,000
		množství = 5								
1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM						31 554,6		0,0		0,000
oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:										
10	C-275321615-0	BETON ZAKL PATEK, BLOKU ZELEZ C25/30	M3	3,159	3 600,0	11 373,3		0,0	2,387	7,541
		množství = 1,7*1,7*1,0+0,35*0,35*3,14*0,7								
11	C-275351111-0	BEDNENÍ ZAKLADOVÝCH BLOKU Z PRKEN	M2	7,48	280,0	2 094,4		0,0	0,027	0,205
		množství = 1,7*4*1,1								
12	C-275351112-0	BED ZAKL PATEK A BLOKU PLOCHY ZAOBL	M2	1,54	290,0	446,2		0,0	0,010	0,016
		množství = 0,7*3,14*0,7								
13	C-275351119-0	ODBED ZAKL PATEK, BLOKU BEZ OHL NA TV	M2	9,02	60,0	541,2		0,0	0,000	0,000
		množství = 7,48+1,54								
14	C-275361821-0	VYZTUŽ ZAKL PATEK OCEL 10505	T	0,379	38 000,0	14 405,0		0,0	1,024	0,388
		množství = 3,159*0,12								
15	C-273321615-0	BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C25/30 /rampa/	M3	2,250	3 600,0	8 100,0		0,0	2,387	5,371
		množství = 7,5*1,5*0,2								
16	C-273351110-0	BEDNENÍ ZAKL DESEK PLOCH ROVINNYCH	M2	3,75	280,0	1 050,0		0,0	0,005	0,019
		množství = 7,5*2*0,25								
17	C-273351119-0	ODBEDNENÍ ZAKL DESEK	M2	3,75	60,0	225,0		0,0	0,000	0,000
18	C-273361121-0	VYZTUŽ ZAKL DESEK SVAR SITE D -3,55MM	T	0,086	38 000,0	3 249,0		0,0	1,026	0,088
		množství = 7,5*1,5*2*0,0038								
2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM						41 484,2		0,0		13,628
oddíl 3 Svislé konstrukce:										
19	C-311237648-0	ZDI OBV KLASIK PD 36,5 P15 MAL TI	M2	27,06	1 650,0	44 649,0		0,0	0,281	7,603
		množství = 6,6*4,1								
20	C-342247582-0	PRICKY BROUS PROFÍ 14 MAL TENK	M2	11,02	600,0	6 612,0		0,0	0,129	1,421
		množství = 2,9*3,8								
21	C-342241166-0	PRICKY CI 29 2-DEROVE P2 MVC TL 14CM	M2	88,65	650,0	57 622,5		0,0	0,191	16,917
22	C-311237572-0	ZDI VNÍ BR PROFÍ 17,5 M TENK	M2	58,73	1 100,0	64 603,0		0,0	0,153	8,980
3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM						173 486,5		0,0		34,921
oddíl 4 Vodorovné konstrukce:										
23	C-413941121-0	OSAŽ OCEL VALC NOSNIKU STROPU - C 12	T	0,804	8 090,0	6 504,4		0,0	0,020	0,016
24	H-13380620-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 12	T	0,884	22 500,0	19 899,0	0,0	0,0	1,000	0,884
		množství = 0,804*1,1								
25	C-413941123-0	OSAŽ OCEL VALC NOSNIKU STROPU C 14-22	T	8,616	7 420,0	63 930,7		0,0	0,017	0,147
26	H-13480910-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 18	T	9,477	23 300,0	220 814,1	0,0	0,0	1,000	9,477
27	C-411354256-0	BED STROP PLECH POZINK 50-1,0 MM /P1,P2/	M2	235,68	388,3	91 514,5		0,0	0,013	3,106
28	C-411321515-0	BETON STROPU DESK ZELEZOVOY TR C25/30 /P1,P2/	M3	29,87	3 600,0	107 532,0		0,0	2,361	70,508
29	C-411361821-0	VYZTUŽ STROPU OCEL 10505	T	2,986	38 000,0	113 468,0		0,0	1,019	3,044
30	C-411354171-0	PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ZRIZ	M2	235,68	530,0	124 910,4		0,0	0,000	0,106
31	C-411354172-0	PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ODSTR	M2	235,68	95,0	22 389,6		0,0	0,000	0,000
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM						770 962,7		0,0		87,289
oddíl 5 Komunikace:										
32	C-506211112-0	KLAD DLÁŽ BET PESI ZAMK 6CM A 300M2	M2	61,72	220,0	13 578,4		0,0	0,070	4,320
33	C-564761111-0	PODKLAD KAM HRUB DRČ 32-63MM TL 20CM	M2	61,72	130,0	8 023,6		0,0	0,386	23,839
34	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM	M2	61,72	350,0	9 258,0		0,0	0,371	22,886
35	H-59246052-1	DLÁŽ BETON TL 6CM PRIROD	M2	67,89	180,0	12 220,6	0,0	0,0	0,136	9,233
		množství = 61,72*1,1								
5 KOMUNIKACE CELKEM						43 080,6		0,0		60,279
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:										
36	C-612473202-0	OMIT STEN SMS VAPCEM RUCNÍ STUK 20MM /S4,5/	M2	305,26	250,0	76 315,0		0,0	0,030	9,005
61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM						76 315,0		0,0		9,005
oddíl 62 Úpravy povrchů vnější:										
37	C-622421144-0	OMIT VNE STEN VAP STUKOVE SLOZ 3	M2	28,6	280,0	8 008,0		0,0	0,057	1,637
38	C-622471318-0	OCHR NATER VNE STEN SLOZ 4	M2	28,6	125,0	3 575,0		0,0	0,002	0,054
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ CELKEM						11 583,0		0,0		1,691
oddíl 63 Podlahy:										
39	C-632661123-0	POTER SAMONIV 25 MPa TL 40MM	M2	235,68	385,0	90 736,8		0,0	0,088	20,658
63 PODLAHY CELKEM						90 736,8		0,0		20,658
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:										
40	H-44932112-1	PRISTROJ HASICI PRASKOVY 4kg /55B/	KS	4	8 500,0	34 000,0	0,0	0,0	0,006	0,022
41	C-916561111-0	OSAŽ ZAHON OBRUB S OPER DO LOZE Z BET	M	21	190,0	3 990,0		0,0	0,102	2,134
42	H-59217093-1	OBROUBNIK PARK ABO 5-20 100x5x20 BAR	KS	23	75,0	1 732,5	0,0	0,0	0,021	0,485
		množství = 21*1,1								
43	C-9666587451-0	VYZNACENÍ UNIKOVÝCH CEST	KPL	1	5 000,0	5 000,0		0,0	0,000	0,000
44	C-952901111-0	VYCISTENÍ BUDOV H PODL 4M	M2	757	65,0	49 205,0		0,0	0,000	0,034
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM						93 927,5		0,0		2,675
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:										
45	C-941941042-0	MTZ LEŠENÍ LEH RAD PRIME S 1,2M H 30M	M2	80	35,0	2 800,0		0,0	0,000	0,000
46	C-941941292-0	PRIPL ZK MESIC POULZ LEŠENÍ K POL 1042	M2	80	30,0	2 400,0		0,0	0,001	0,117
47	C-941941852-0	DMTZ LEŠENÍ L RAD PRIME S 1,5M H 24M	M2	80	25,0	2 000,0		0,0	0,000	0,000
48	C-941955002-0	LES LEHKE PRAC POMOCNE H PODL 1,9M	M2	85	45,0	3 825,0		0,0	0,004	0,298
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						11 025,0		0,0		0,415
oddíl 96 Bourání konstrukcí:										
49	C-971033691-0	OTVORY ZDIVO CI PLNE 4M2 TL 90CM - /nové schodiště/	M3	13,718	950,0	13 032,3		0,0	1,801	24,712
		množství = 6,3*0,65*3,35								
50	C-968062355-0	ODSTR RAMU OKEN DREV ZDOJENÝCH 2M2/1 p.p/	M2	7,50	250,0	1 875,0		0,0	0,063	0,473
		množství = 1,0*2,5*3								
51	C-968061113-0	VYVESENÍ KRIDEL OKEN DREV 1,5M2- /1 p.p/	KS	6	25,0	150,0		0,0	0,000	0,000
		množství = 3*2								
52	C-962032641-0	BOURANÍ ZDIVA KOMIN NADSTR CI MC	M3	31,22	650,0	20 293,0		0,0	1,700	53,074
53	C-962032231-0	BOURANÍ ZDIVA Z CIHEL PAL MV MVC	M3	10,921	605,0	6 607,3		0,0	1,601	17,488
		množství = (5,48+2,9+1,2)*3,8*0,3								
54	C-968072455-0	ODSTR DVERNÍCH ZARUBN KOVOVÝCH 2M2	M2	1,60	250,0	400,0		0,0	0,077	0,124
		množství = 0,8*2,0								
55	C-968061125-0	VYVESENÍ KRIDEL DVERÍ DREV 2M2	KS	1	25,0	25,0		0,0	0,000	0,000
56	C-978011191-0	OTLUC OMITKY MV VC VNIT STROPU 100%	M2	59,4	65,0	3 861,0		0,0	0,050	2,970
57	C-965082932-0	ODSTRAN NÁSPYU TL 20CM PLOCHY 2M2	M3	41,4	650,0	26 910,0		0,0	1,400	57,960
58	C-978021191-0	OTLUC OMITKY M CEM VNIT STEN 100% /učebna	M2	17,64	65,0	1 146,6		0,0	0,061	1,076
		množství = 8,3*2,8								

59	C-978021191-0	OTLUC OMITKY M CEM VNT STEN 100%	M2	156	65,0	10 140,0	0,0	0,061	9,516
60	C-976016111-0	VYBOUR ZLABU PREF BETON ZELEZ	M	1,8	125,0	225,0	0,0	0,345	0,621
61	O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	341,082	220,0	75 038,0	0,0	0,000	0,000
množství = 302,592+0,475+9,747+0,416+27,852									
62	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	341,082	550,0	187 585,1	0,0	0,000	0,000
63	C-979011121-0	PRÍPL ŽKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI	T	682,164	50,0	34 108,2	0,0	0,000	0,000
množství = 341,082*2									
64	C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VYB HM	T	341,082	170,0	57 983,9	0,0	0,000	0,000
65	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNÍ ODPAD	T	341,082	350,0	119 378,7	0,0	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM									
oddíl 99 Přesun hmot:									
66 C-999281111-0		PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	230,604	270,0	62 263,1	0,0	0,000	0,000
množství = 0,043+0,415+2,675+20,658+1,691+9,005+60,279+87,289+34,921+13,628									
99 PŘESUN HMOT CELKEM									
						62 263,1	0,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
oddíl 711 Izolace proti vodě:										
67	C-711211211-0	STERKOVÁ IZOLACE KOUPELN VODOROVNA	M2	25	480,0	12 000,0		0,0	0,004	0,110
68	C-998711103-0	IZOL VODA PŘESUN HMOT VYSKA -60M	T	0,110	880,0	96,8		0,0	0,000	0,000
711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM						12 096,8		0,0		0,110
oddíl 712 Povlakové krytiny:										
69	C-712341559-0	IZOL POVL STRECH PL PRITAV NAIP ZPLNA	M2	133,24	0,0	0,0	115,0	15 322,6	0,000	0,043
70	H-62852231-1	PASY MODIFIKOVANE	M2	153,23	168,0	25 742,0	0,0	0,005	0,005	0,781
množství = 133,24*1,15										
71	C-998712103-0	IZOL POVLAKOVNA PŘESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,824	0,0	0,0	1 050,0	865,2	0,000	0,000
712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM						25 742,0		16 187,8		0,824
oddíl 713 Izolace tepelné:										
72	C-7131100835-0	ODSTR IZOL TEPEL DESKY MINER TL -20CM	M2	59,4	0,0	0,0	30,0	1 782,0	0,008	0,475
73	C-713111111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU VRCHEM POLOZ /S1/	M2	76,7	0,0	0,0	45,0	3 451,5	0,000	0,000
74	H-63148106-1	DESKY MINER IZOL SIK STRECH TL 140MM	M2	84,35	240,0	20 244,0	0,0	0,004	0,004	0,354
75	H-63141068-1	DESKY MINER IZOL TL 18CM	M2	84,36	310,0	26 151,6	0,0	0,007	0,007	0,562
76	C-713111121-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM	M2	115,06	0,0	0,0	120,0	13 807,2	0,001	0,061
77	H-63141011-1	DESKY MINER IZOL PLST TL 5CM	M2	126,57	85,0	10 758,1	0,0	0,002	0,002	0,190
množství = 115,06*1,1										
78	C-713131111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STEN PRIBITIM /S2/	M2	9,52	0,0	0,0	165,0	1 570,8	0,000	0,003
79	H-63141181-1	DESKY MINER VICEUCEL MPN TL 20CM	M2	10,5	320,0	3 360,0	0,0	0,006	0,006	0,063
80	H-28321440-1	PAROZABRANA AKTIVNI /S1,S2/	M2	47,88	2 298,2	0,0	0,0	0,000	0,000	0,004
81	H-28325012-1	FOLIE PE PODLAH SEPARACNI TL 0,2 MM	M2	235,8	75,0	17 685,0	44,0	10 375,2	0,000	0,033
82	C-713121111-0	OSAŽ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS	M2	235,8	0,0	0,0	40,0	9 432,0	0,000	0,000
83	H-63156435-1	DESKY MINER PODLAH KROCEJ TL 5CM	M2	777,74	85,0	66 108,2	0,0	0,008	0,008	5,833
množství = 707,04*1,1										
84	C-713111111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU VRCHEM POLOZ	M2	22,42	0,0	0,0	50,0	1 121,0	0,000	0,000
85	H-28376463-1	DESKY POLYST XPS 4CM	M2	22,42	96,0	2 367,6	0,0	0,001	0,001	0,030
množství = 22,42*1,1										
86	C-713111121-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM /str1/	M2	473,17	0,0	0,0	110,0	52 048,7	0,001	0,253
87	H-63141011-1	DESKY MINER IZOL PLST TL 5CM	M2	474,68	85,0	40 347,8	0,0	0,002	0,002	0,712
88	H-63141015-1	DESKY MINER IZOL PLST TL 12CM	M2	348,09	200,0	69 618,0	0,0	0,004	0,004	1,253
89	H-28321440-1	PAROZABRANA AKTIVNI 2VRS	M2	348,09	74,0	25 758,7	0,0	0,000	0,000	0,031
90	C-713111111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU VRCHEM POLOZ	M2	176,06	0,0	0,0	65,0	11 443,9	0,000	0,000
91	H-63156552-1	DESKY MINER STRES 4CM	M2	45,14	0,0	0,0	80,0	3 611,5	0,003	0,144
množství = 41,04*1,1										
92	H-63156555-1	DESKY MINER STRES 8CM	M2	45,14	144,0	6 500,2	0,0	0,006	0,006	0,289
93	H-28375014-1	KLIN SPADOVY POLYST EPS	M3	11,19	2 150,0	24 058,5	0,0	0,035	0,035	0,392
94	C-713111122-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU ROVN PRIBITIM /str2,3,4,5,6/	M2	406,58	0,0	0,0	140,0	56 921,2	0,001	0,233
95	H-63141171-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 6CM	M2	45,14	110,0	4 965,8	0,0	0,002	0,002	0,081
množství = 41,04*1,1										
96	H-63141183-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 5CM	M2	190,24	110,0	20 926,4	0,0	0,007	0,007	0,380
97	H-63141196-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 18CM	M2	130,3	290,0	37 787,0	0,0	0,002	0,002	0,938
98	H-63141192-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 14CM	M2	195,9	240,0	47 016,0	0,0	0,006	0,006	1,097
99	H-28321184-1	MEMBRANA PAROTES	M2	223,6	88,0	19 676,8	0,0	0,000	0,000	0,045
100	C-998713103-0	IZOL TEPELNA PŘESUN HMOT VYSKA -24M	T	12,982	0,0	0,0	1 015,0	13 176,7	0,000	0,000
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM						445 627,9		178 741,8		13,457
oddíl 714 Izolace akustické a protiotřesové:										
101	C-714151006-0	AKUSTICKE UPRAVY	KS	1	0,0	0,0	149 193,0	149 193,0	0,012	0,012
714 IZOLACE AKUSTICKÉ A PROTIOTŘESOVÉ CELKEM						0,0		149 193,0		0,012
oddíl 762 Konstrukce tesařské:										
102	C-762313113-0	TESAR MTZ SVORNIKU, SROUBU DELKY -45cm	KS	9	0,0	0,0	70,0	630,0	0,000	0,000
103	C-762313112-0	TESAR MTZ SVORNIKU, SROUBU DELKY -30cm	KS	140	0,0	0,0	40,0	5 600,0	0,000	0,000
104	C-762311101-0	TESAR MTZ HMOZDINEK	KS	54	0,0	0,0	30,0	1 620,0	0,000	0,000
105	C-762331941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m	M	35	0,0	0,0	210,0	7 350,0	0,000	0,006
106	C-762332934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2	M	25	0,0	0,0	620,0	15 500,0	0,023	0,565
107	C-762332933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 /i rost pro závěsy SDK/	M	175,62	0,0	0,0	243,0	42 675,7	0,014	2,437
108	C-762342811-0	DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm	M2	250,92	0,0	0,0	22,0	5 520,2	0,007	1,756
109	C-762341811-0	DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN /účebna SO-01/	M2	59,40	0,0	0,0	35,0	2 079,0	0,015	0,891
množství = 6,6*4,5/2*4										
110	C-762842811-0	DMTZ TESAR PODBITI Z PRKEN /účebna SO-01/	M2	59,4	0,0	0,0	40,0	2 376,0	0,014	0,841
111	C-762522812-0	DMTZ TESAR PODLAH +POLST PRK TL -50mm	M2	59,4	0,0	0,0	90,0	5 346,0	0,030	1,782
112	C-762810027-0	ZAKLOP STROPU DESKY OSB PD TL 25mm	M2	203,28	245,0	49 803,6	115,0	23 377,2	0,017	3,390
113	C-998762103-0	KONSTR TESAR PŘESUN HMOT VYSKA -24M	T	6,407	0,0	0,0	1 420,0	9 097,9	0,000	0,000
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM						49 803,6		121 172,0		11,668
oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:										
114	C-763732112-12	DEMONT DREVOST STRECH PRIHRAD VAZNIKY L -18M	M	50,4	0,0	0,0	550,0	27 720,0	0,000	0,000
množství = 9,0*2+3,7*4+2,2*8										
115	C-763124122-0	STENY SDK W626 100mm 2xGKF 12,5mm S1,2/	M2	69,72	0,0	0,0	1 850,0	128 982,0	0,026	1,802
116	C-763112123-0	PRICKY SDK W112 12,5+12,5 GKF 125mm /S6/	M2	43,9	0,0	0,0	1 250,0	54 875,0	0,047	2,082
117	C-763161122-0	PODKR SDK K311 SIK DR 1VR GKF 15	M2	158,22	0,0	0,0	685,0	108 380,7	0,020	3,104
118	C-763133220-0	PODHLÉDY SDK D113 15 GKF	M2	203,28	0,0	0,0	650,0	132 132,0	0,017	3,440
119	C-998763113-0	KONSTR SÁDROKART PŘESUN HMOT VYS -24M	T	10,428	0,0	0,0	250,0	2 607,0	0,000	0,000
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM						0,0		454 696,7		10,428
oddíl 764 Konstrukce klempířské:										
120	C-764311821-0	KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 1000 30S 25M2	M2	19,8	0,0	0,0	60,0	1 188,0	0,007	0,139
121	C-764410340-0	KLEMP PZ S PLASTEM OPLECH PARAPET RS 250 / ožn K 1,1/	M	6,15	0,0	0,0	550,0	3 382,5	0,002	0,012
122	C-764253512-0	KLEMP POPLAST ZLAB NADR 4HR LUŽKO RS 600 /ožn k 1,2/	M	6,18	0,0	0,0	750,0	4 635,0	0,005	0,029
123	C-764171434-0	KLEMP ZAVETR LISTA HLAD PZ POPL RS 500 /ožn K 1,3,K 1,8,K 1,12/	M	11,25	0,0	0,0	580,0	6 525,0	0,002	0,024
124	C-764171442-0	KLEMP PODHLED HLAD PZ POPLAST RS 330 ožn K1,4,K1,9,K1,13/	M	11,25	0,0	0,0	726,0	8 167,5	0,002	0,020
125	C-764396230-0	KLEMP PZ PRIPOJ DILAT LISTA 1DIL 120 /ožn K1,5/	M	6,15	0,0	0,0	264,0	1 623,6	0,001	0,004
126	C-764171444-0	KLEMP UZLABI HLAD PZ POPLAST RS 500 / ožn K 1,6,K1,11,K1,18/	M	7,44	0,0	0,0	608,0	4 523,5	0,003	0,019
127	C-764253512-0	KLEMP PZ POPL ZLAB NADR 4HR LUŽKO RS 600 /ožn K 1,7,1,19/	M	5,1	0,0	0,0	750,0	3 825,0	0,005	0,024
128	C-764171447-0	KLEMP PARAPET PZ POPLAST RS 835 / ožn K1,14,K 18/	M	4,5	0,0	0,0	942,0	4 239,0	0,004	0,019
129	C-764171448-0	KLEMP UZLABI HLAD PZ POPLAST RS 1000 /ožn K1,15,K1,17/	M	4,5	0,0	0,0	1 180,0	5 310,0	0,005	0,021
130	C-764171411-0	KLEMP OPLECH VIKRY 6M2 HL PZ POPLAST 30S /ožn K1,19,K20,K21,K1,22/	M2	11,58	0,0	0,0	1 280,0	14 822,4	0,005	0,064
131	C-764171412-0	KLEMP OPLECH VIKRY 6M2 HL PZ POPLAST 45S /ožn K1,23,K1,24,K1,25/	M2	8,14	0,0	0,0	1 280,0	10 419,2	0,005	0,045

132	C-764246230-0	KLEMP PZ POPLAST VENTIL NAST D 150 HLAD KRYT /ozn K1 26,K1 27/	KS	2	0,0	0,0	688,0	1 376,0	0,007	0,015
133	C-764451204-0	KLEMP PZ TROUBY ODP 4HR S150 /ozn K1 30/	M	5	0,0	0,0	420,0	2 100,0	0,005	0,023
134	C-764262220-0	KLEMP CU OKNO STR 600x600 HLAD KRYT	KS	2	0,0	0,0	3 850,0	7 700,0	0,026	0,052
135	C-764171231-0	KLEMP ZAVETR LISTA PZ POPLAST TASK 30S /ozn k 1.31,1.32,1.33,1.34/	M	10,17	0,0	0,0	245,0	2 491,7	0,002	0,022
136	C-764171443-0	KLEMP UZLABI HLAD LINDAB RS 400 /ozn K1 35/	M	4,7	0,0	0,0	608,0	2 857,6	0,002	0,010
137	C-764171431-0	KLEMP KRYCI LISTA PZ POPLAST RS 80MM /ozn K1 36,1.38,1.41/	M	14,03	0,0	0,0	245,0	3 437,4	0,001	0,015
138	C-764171453-0	KLEMP BOČNI LEM VIKYRU PZ POPLAST RS 370 /ozn K1 37,K1 40/	M	8,7	0,0	0,0	547,0	4 758,9	0,002	0,018
139	C-7643333321-0	KLEMP KRYCI MRIZKA POZAR VENTILATORU PZ POPLAST/K1 39/	KS	2	0,0	0,0	475,0	950,0	0,000	0,000
140	C-7643335587-0	HORNÍ A SPODNÍ LEM VYDECHU POZ VZT /ozn K1 42,1.43/	M	0,95	0,0	0,0	436,0	414,2	0,000	0,000
141	C-998764103-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,436	0,0	0,0	1 600,0	697,6	0,000	0,000
764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ CELKEM							0,0	95 444,0		0,575
oddíl 765 Tvrdé krytiny:										
142	C-765311863-0	ODSTR BOBR MALTA ZVETRALA K POUZITI	M2	251,04	0,0	0,0	125,0	31 380,0	0,036	9,037
143	C-765233312-0	DMTZ POJISTNE FOLIE	M2	250,89	0,0	0,0	15,0	3 763,4	0,001	0,251
144	C-765311923-0	VYSPRAVENI BOBROVKY V MALTE -10%	M2	151,5	0,0	0,0	115,0	17 422,5	0,006	0,949
145	C-998765103-0	KRYTINY TVRDÉ PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,949	0,0	0,0	1 150,0	1 091,4	0,000	0,000
765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM							0,0	53 657,2		10,238
oddíl 766 Konstrukce truhlářské:										
146	C-766550001-0	D+M ATELIEROVE DREVENE OKNO 3060/3450 OZN O.03	KS	2	566 595,0	1 133 190,0	0,0	0,156	0,312	
147	C-766550002-0	D+M ATELIEROVE DREVENE OKNO 1900/2100 OZN O.04	KS	1	152 840,0	152 840,0	0,0	0,068	0,068	
148	C-766550003-0	D+M ATELIEROVE OKNO STRESNI 3600/3900 OZN O.05 a O.06	KS	2	391 375,0	782 750,0	0,0	0,156	0,312	
množství = 1+1										
149	C-766550004-0	D+M ATELIEROVE STRESNI OKNO 1875/3450 OZN O.08	KS	1	252 931,0	252 931,0	0,0	0,103	0,103	
150	C-766663112-0	DVERE KPL DR ZAR 1KR 0,8M VC KOVANI	KS	5	6 500,0	32 500,0	0,0	0,000	0,000	
151	C-766667911-0	MONTAZ OBLOZ ZARUBNE 1KR	KS	5	1 500,0	7 500,0	0,0	0,000	0,000	
152	H-61182123-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 LAMINO	KS	6	3 500,0	21 000,0	0,0	0,022	0,132	
153	H-61162010-1	DVERE DYH MH PL 60x197 PREFA OZN ID01,ID02,	KS	2	6 500,0	13 000,0	0,0	0,013	0,027	
množství = 1+1										
154	H-61162012-1	DVERE DYH MH PL 80x197 PREFA OZN ID04,ID05,ID06,ID07,ID15	KS	5	6 500,0	32 500,0	0,0	0,017	0,083	
155	C-766661413-0	DVERE KPL DREV ZAR POZAR 1KR -KUK 0,8M	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,000	0,000	
156	H-61165123-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA1 80x197 A OZN ID08,ID09	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,033	0,033	
157	H-61182414-1	ZARUBEN OBLOZK POZ 60-90 7-15 RAL OZN ID08,ID09	KS	1	4 800,0	4 800,0	0,0	0,023	0,023	
158	C-766663122-0	DVERE KPL DR ZAR 1KR 0,8M-	KS	3	6 500,0	19 500,0	0,0	0,000	0,000	
159	C-766667911-0	MONT OBLOZ ZARUBNE 1KR OZN ID10,ID11	KS	3	1 500,0	4 500,0	0,0	0,000	0,000	
160	H-61182123-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 LAMINO OZN ID10,ID11	KS	3	3 500,0	10 500,0	0,0	0,022	0,066	
161	H-61162013-1	DVERE DYH MH PL 90x197 PREFA OZN ID10,ID11	KS	3	6 500,0	19 500,0	0,0	0,018	0,053	
162	C-766661422-0	DVERE KPL DREV ZAR POZAR 1KR 0,8M-	KS	2	8 800,0	17 600,0	0,0	0,000	0,000	
163	C-766667911-0	MONT OBLOZ ZARUBNE 1KR	KS	2	1 500,0	3 000,0	0,0	0,000	0,000	
164	H-61182124-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 RAL OZN ID12,ID13,ID16,ID19	KS	2	3 500,0	7 000,0	0,0	0,022	0,044	
165	H-61165124-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA1 90x197 A OZN ID12,ID13,ID16,ID19	KS	2	8 800,0	17 600,0	0,0	0,036	0,072	
166	C-998766103-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,327	250,0	331,8	0,0	0,000	0,000	
766 KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ CELKEM							2 550 142,8	0,0		1,327
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:										
167	C-767550001-0	D+M HLINKOVA OKNA 7230/2595 OZN O.01	KS	1	246 506,0	246 506,0	0,0	0,210	0,210	
168	C-767550002-0	D+M HLINKOVE OKNO 6330/2595 OZN O.02	KS	1	227 318,0	227 318,0	0,0	0,198	0,198	
169	C-767550003-0	D+M DVERI Z HLINKU S PO 1300/2250 OZN D.07	KS	1	79 612,0	79 612,0	0,0	0,045	0,045	
170	C-767550004-0	D+M HLINKOVA FASADA PROSKLENA OZN LOP1 6550/4600	KS	1	347 698,0	347 698,0	0,0	1,560	1,560	
171	C-767550005-0	D+M HLINKOVA FASADA PROSKLENA OZN LOP2 7490/4600	KS	1	365 144,0	365 144,0	0,0	1,356	1,356	
172	C-767550006-0	D+M HLINKOVA FASADA PROSKLENA OZN LOP3 7490/4600	KS	1	378 482,0	378 482,0	0,0	1,356	1,356	
173	C-767642120-0	DOKONC OKOVANI DVERI OC ZARUB POS 2KR	KS	1	550,0	550,0	0,0	0,000	0,000	
174	C-767550012-0	D+M REVIZNI OTVORY 800/600 OZN ID22	KS	2	1 850,0	3 700,0	0,0	0,009	0,018	
175	C-767332123-0	MTZ SVETLOVODU STRECHA SIKMA D 35CM	M	8,0	0,0	0,0	1 500,0	12 000,0	0,000	0,003
množství = 4*2										
176	C-767995104-0	MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg	KG	6 046	0,0	0,0	78,6	475 215,6	0,000	0,383
177	C-767212111-0	MTZ SCODY VRETN +ZABRADLI	KG	935	0,0	0,0	88,6	82 803,6	0,000	0,000
178	C-553550005-0	OCEL PRISTAVEK +SACHTA	KPL	1	471 219,3	471 219,3	0,0	0,000	0,000	
179	H-553556662-1	DOD. SCHODU	KPL	1	76 367,2	76 367,2	0,0	0,000	0,000	
180	C-767550021-0	D+M VIKYRE PV1,PV2 v.č.D2-05	KG	2 094,5	0,0	0,0	55,2	115 616,4	0,001	2,095
181	C-767212111-11	MTZ SCHODY TOCITE +ZABRADLI	KG	13 279,9	0,0	0,0	169,9	2 256 255,0	0,001	13,280
182	H-24551681-1	CHEM KOTVA POLYESTER PRO 300ml	L	236	250,0	59 000,0	0,0	0,001	0,260	
183	H-24551682-1	CHEM KOTVA VINYLESTER PRO 300ml	L	4	150,0	600,0	0,0	0,001	0,004	
184	O-76716-0	ZAMEC KDK MTZ ZABRADLI ROVNE+MADLO	M	18	0,0	0,0	850,0	15 300,0	0,000	0,003
185	H-55344661-1	VENKOVNI ZABRADLI OCHOZU /ozn Z1,Z2,Z3/	M	18	0,0	0,0	2 000,0	36 000,0	0,012	0,216
186	O-76722-0	ZAMEC KDK MTZ SCHOD ZABRADLI	M	50,0	0,0	0,0	2 850,0	142 400,3	0,000	0,007
1,2+1,36+4,496+4,68+4,67+1,72+3,59+1,2+5,38+4,66+1,57+1,57+0,41+2,36+2,46+2,36+2,06+2,16+2,06										
187	C-767652221-0	D+M ZAVETROVANI KROVU	M	15	550,0	8 250,0	0,0	0,000	0,000	
188	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	20,994	250,0	5 248,5	0,0	0,000	0,000	
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM							2 269 695,0	3 135 590,9		20,994
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:										
189	C-771551020-0	MTZ PODLAH DLAZDICE TERAC 200x200 MC	M2	10,22	380,0	3 883,6	0,0	0,059	0,598	
190	H-59247120-1	DLAZDICE TERAC	M2	11,24	850,0	9 555,7	0,0	0,072	0,812	
množství = 10,22+1,1										
191	C-998771103-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,41	250,0	352,5	0,0	0,000	0,000	
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM							13 791,8	0,0		1,410
oddíl 776 Podlahy povlakové:										
192	C-776521100-0	LEPENI PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	221,82	120,0	26 618,4	0,0	0,000	0,083	
193	H-28413017-1	PODLAHOVINA VINYL LEP PASY TL 5MM	M2	240,35	650,0	156 227,5	0,0	0,008	1,923	
194	C-776421100-0	LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK PVC	M	175	60,0	10 500,0	0,0	0,000	0,006	
195	H-28341104-1	LISTA PODLAHOVA PVC 1357 48,5x25MM	M	192	350,0	67 200,0	0,0	0,000	0,042	
196	C-998776103-0	PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	2,054	250,0	513,5	0,0	0,000	0,000	
776 PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM							261 059,4	0,0		2,054
oddíl 777 Podlahy syntetické:										
197	C-777553111-0	STERKA VYROV POD POVL ROVINAL TL 3MM	M2	218	180,0	39 240,0	0,0	0,005	1,188	
198	C-998777103-0	PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,188	250,0	297,0	0,0	0,000	0,000	
777 PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM							39 537,0	0,0		1,188
oddíl 781 Obklady:										
199	C-781411013-0	LEP OBKL VNI POROVIN 150x150	M2	101,97	350,0	35 688,7	0,0	0,002	0,172	
(2,56+1,848+1,77+1,25+1,33+1,85+1,38+1,25)*2,1*2+(2,92+2,92+2,4+2,4+1,0+1,0+2,22+2,22)*2,1+3*1,5+(2,4+1,6)*1,5										
200	H-59782090-1	OBKLAD POR 150x150	M2	112,17	550,0	61 691,9	0,0	0,010	1,133	
množství = 101,97+1,1										
201	C-998781103-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,305	250,0	326,3	0,0	0,000	0,000	
781 OBKLADY CELKEM							97 706,8	0,0		1,305
oddíl 783 Nátěry:										
202	C-783225100-0	NATER KDK SYNTET 2x1xEMAIL	M2	487,5	220,0	107 250,0	0,0	0,000	0,162	
203	O-78378-0	NATER TESAR PROTI-HNIL,PLIS,POZARNI	M2	504	150,0	75 600,0	0,0	0,000	0,000	
783 NÁTĚRY CELKEM							182 850,0	0,0		0,162
oddíl 784 Malby:										
204	C-784452271-0	MALBA 2X BILA MISTN V 3,8M	M2	305,25	35,0	10 683,8	0,0	0,000	0,072	
205	O-78444-0	MALBA NA SDK	M2	519	35,0	18 165,0	0,0	0,000	0,000	
784 MALBY CELKEM							28 848,8	0,0		0,072
oddíl 787 Zasklívání:										
206	O-78776-0	ZASKL VYKLADCU SKLO BEZPECNOST 4+4+FDL	M2	119	3 550,0	422 450,0	0,0	0,026	3,094	
207	C-998787103-0	ZASKLIVANI PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	3,094	550,0	1 701,7	0,0	0,000	0,000	
787 ZASKLIVÁNÍ CELKEM							424 151,7	0,0		3,094

1. číslo položky	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Dodávka		Montáž		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:								
208	C-721881111-0	KANALIZACE	KPL	1	0,0	0,0	2 777,3	2 777,3	0,000	0,000
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				0,0		2 777,3		0,000
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:								
209	C-722554451-0	VODOVOD	KPL	1	0,0	0,0	14 236,5	14 236,5	0,000	0,000
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		14 236,5		0,000
	oddíl 723	Plynovod vnitřní:								
210	C-723555441-0	PLYNOVOD	KPL	1	0,0	0,0	1,0	1,0	0,000	0,000
	723	PLYNOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		1,0		0,000
	oddíl 724	Strojní vybavení ZTI:								
211	C-724222222-0	STROJNÍ VYBAVENÍ HZS,PROJEKT	KPL	1	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000
	724	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI CELKEM				0,0		5 000,0		0,000
	oddíl 725	Zařizovací předměty ZTI:								
212	C-725333333-0	ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY	KPL	1	0,0	0,0	141 765,5	141 765,5	0,000	0,000
	725	ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM				0,0		141 765,5		0,000
	oddíl 731	Kotelny:								
213	C-730000001-0	TOPENÍ	KPL	1	0,0	0,0	71 985,8	71 985,8	0,000	0,000
	731	KOTELNY CELKEM				0,0		71 985,8		0,000

Poř. čís. pol	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
214	M-222588745-0	oddíl M21 Montáže silnoproud: D+M SILNOPROUD	KPL	1	0,0	0,0	563 282,0	563 282,0	0,000	0,000
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				0,0		563 282,0		0,000
215	M-2235558971-0	oddíl M22 Montáže slaboproud: SLABOPROUD	KPL	1	0,0	0,0	827,0	827,0	0,000	0,000
		M22 MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM				0,0		827,0		0,000
216	C-2400554650-0	oddíl M24 Montáže vzduchotechniky: VZT	KPL	1	755 327,2	755 327,2	755 327,2	755 327,2	0,000	0,000
		M24 MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM				755 327,2		755 327,2		0,000

		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):								14 881 454
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : vestavba do půdy hlavní budovy-3.etapa	JKSO :	Cenová úroveň: 2016/II
Stavba :	Název stavby : 2.základní škola Hořovice Jiráskova 617/6	SKP :	Účelová M.J:
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	3 497 193	Ztížené výrobní podmínky [%]	0
	Montáž celkem	2 283 225	Oborová přírážka [%]	0
Z	HSV celkem	1 709 636	Přesun stavebních kapacit [%]	0
R	PSV celkem	3 021 685	Mimostaveništní doprava [%]	1,1
N	Instalace	225 241	Zařízení staveniště [%]	1,1
:	Montáže	823 856	Provoz investora [%]	0,5
	ZRN celkem	5 780 418	Kompletační činnost [%]	4,4
II:	technologie	0	Ostatní VRN [%]	0
VII:	interiéry	0	Rezerva [%]	0
	ZRN+II+VII	5 780 418		0
	ZRN+II+VII+VRN	6 190 828	VRN celkem	410 410

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
hanuš	Jméno :	Jméno :
Datum : III.2017	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	6 190 828 Kč
DPH	21,0 % činí :	1 300 074 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:	7 490 902 Kč
--	---------------------

Poznámky :

Stavba : - 2. základní škola Hořovice Jiráskova 617/6
 Objekt : - vestavba do půdy hlavní budovy-3. etapa

Cenová úroveň : 2016/II
 Datum zpracování : III. 2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
HSV:				
3	Svislé konstrukce	233 695	0	233 695
4	Vodorovné konstrukce	969 893	0	969 893
61	Úpravy povrchů vnitřní	101 753	0	101 753
63	Podlahy	120 982	0	120 982
9	Ostatní konstrukce a práce	83 339	0	83 339
94	Lešení a stavební výtahy	3 870	0	3 870
96	Bourání konstrukcí	140 988	0	140 988
99	Přesun hmot	55 116	0	55 116
HSV CELKEM		1 709 636	0	1 709 636

PSV:				
711	Izolace proti vodě	11 608	0	11 608
712	Povlakové krytiny	41 930	0	41 930
713	Izolace tepelné	528 383	208 909	737 291
714	Izolace akustické a protiotřesové	0	149 193	149 193
762	Konstrukce tesařské	0	102 732	102 732
763	Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové	0	568 619	568 619
764	Konstrukce klempířské	0	132 982	132 982
765	Tvrdé krytiny	0	71 693	71 693
766	Konstrukce truhlářské	227 157	0	227 157
767	Kovové doplňkové konstrukce	106 710	0	106 710
771	Podlahy z dlaždic	49 625	0	49 625
776	Podlahy povlakové	346 978	0	346 978
777	Podlahy syntetické	52 923	0	52 923
781	Obklady	100 921	0	100 921
783	Nátěry	283 202	0	283 202
784	Malby	38 121	0	38 121
PSV CELKEM		1 787 558	1 234 127	3 021 685

INSTALACE:				
720	Zdravotně technické instalace	0	152 789	152 789
730	Ústřední vytápění	0	72 452	72 452
INSTALACE CELKEM		0	225 241	225 241

MONTÁŽNÍ PRÁCE:				
M21	Montáže silnoproud	0	563 297	563 297
M22	Montáže slaboproud	0	1 215	1 215
M24	Montáže vzduchotechniky	0	259 344	259 344
MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM		0	823 856	823 856

STAVEBNÍ ČÁST CELKEM		3 497 193	2 283 225	5 780 418
----------------------	--	-----------	-----------	-----------

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):				27 370 295
--	--	--	--	------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
		oddíl 3								
		Svislé konstrukce:								
1	C-342241166-0	PRICKY CI 29 2-DEROVE P2 MVC TL 14CM	M2	118,3	650,0	76 895,0		0,0	0,191	22,575
2	C-311237572-0	ZDI VNI BR PROFI 17,5 M TENK	M2	176,18	890,0	156 800,2		0,0	0,153	26,937
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				233 695,2		0,0		49,512
		oddíl 4								
		Vodorovné konstrukce:								
3	C-413941121-0	OSAŽ OCEL VALC NOSNIKU STROPU -C 12	T	1,073	8 090,0	8 680,6		0,0	0,020	0,021
4	H-13380620-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 12	T	2,064	22 500,0	46 440,0	0,0	0,0	1,000	2,064
5	C-413941123-0	OSAŽ OCEL VALC NOSNIKU STROPU C 14-22	T	9,612	7 420,0	71 321,0		0,0	0,017	0,164
6	H-13480910-1	NOSNIK OCEL I (IPN) 11375 OZNAC 18	T	10,574	23 300,0	246 374,2	0,0	0,0	1,000	10,574
7	C-411354256-0	BED STROP PLECH POZINK 50-1,0 MM /P1,P2/	M2	314,24	388,3	122 019,4		0,0	0,013	4,142
8	C-411321515-0	BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR C25/30 /P1,P2/	M3	39,8	3 600,0	143 280,0		0,0	2,361	93,948
9	C-411361821-0	VYZTUŽ STROPU OCEL 10505	T	3,581	38 000,0	136 078,0		0,0	1,019	3,651
10	C-411354171-0	PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ZRIZ	M2	313,12	530,0	165 953,6		0,0	0,000	0,141
11	C-411354172-0	PODPER KONSTR STROPU -4M -5kPa ODSTR	M2	313,12	95,0	29 746,4		0,0	0,000	0,000
		4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				969 893,2		0,0		114,705
		oddíl 61								
		Úpravy povrchů vnitřní:								
12	C-612473202-0	OMIT STEN SMS VAPCEM RUCNI STUK 20MM	M2	407,01	250,0	101 752,5		0,0	0,030	12,007
		61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				101 752,5		0,0		12,007
		oddíl 63								
		Podlahy:								
13	C-632661123-0	POTER SAMONIV 25 MPa TL 40MM	M2	314,24	385,0	120 982,4		0,0	0,088	27,544
		63 PODLAHY CELKEM				120 982,4		0,0		27,544
		oddíl 9								
		Ostatní konstrukce a práce:								
14	H-44932113-1	PRISTROJ HASICI PRASKOVY 6kg / 21A/	KS	6	8 500,0	51 000,0	0,0	0,0	0,007	0,043
15	C-9666587451-0	VYZNACENI UNKOVCYCH CEST	KPL	1	5 000,0	5 000,0		0,0	0,000	0,000
16	C-952901111-0	VYCISTENI BUDOV H PODL 4M	M2	420,6	65,0	27 339,0		0,0	0,000	0,019
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				83 339,0		0,0		0,062
		oddíl 94								
		Lešení a stavební výtahy:								
17	C-941955002-0	LES LEHKE PRAC POMOCNE H PODL 1,9M	M2	86	45,0	3 870,0		0,0	0,004	0,302
		94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				3 870,0		0,0		0,302
		oddíl 96								
		Bourání konstrukcí:								
18	C-962032641-0	BOURANI ZDIVA KOMIN NADSTR CI MC	M3	41,62	605,0	25 180,1		0,0	1,700	70,754
19	O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	83,315	220,0	18 329,3		0,0	0,000	0,000
		množství = 70,754+0,186+12,375								
20	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	83,315	550,0	45 823,3		0,0	0,000	0,000
21	C-979011121-0	PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI	T	166,630	50,0	8 331,5		0,0	0,000	0,000
		množství = 83,315+2								
22	C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VYB HM	T	83,315	170,0	14 163,6		0,0	0,000	0,000
23	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNÍ ODPAD	T	83,315	350,0	29 160,3		0,0	0,000	0,000
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				140 988,0		0,0		70,754
		oddíl 99								
		Přesun hmot:								
24	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	204,132	270,0	55 115,6		0,0	0,000	0,000
		množství = 0,302+0,062+27,544+12,007+114,705+49,512								
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				55 115,6		0,0		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
		oddíl 711								
		Izolace proti vodě:								
25	C-711211211-0	STERKOVA IZOLACE KOUPELEN VODOROVNA	M2	23,99	480,0	11 515,2		0,0	0,004	0,105
26	C-998711103-0	IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -60M	T	0,105	880,0	92,4		0,0	0,000	0,000
		711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM				11 607,6		0,0		0,105
		oddíl 712								
		Povlakové krytiny:								
27	C-712341559-0	IZOL POVL STRECH PL PRITAV NAIP ZPLNA	M2	133,24	115,0	15 322,6		0,0	0,000	0,043
28	H-62852231-1	PASY MODIFIKOVANE	M2	153,23	168,0	25 742,6	0,0	0,0	0,005	0,781
29	C-998712103-0	IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,824	1 050,0	865,2		0,0	0,000	0,000
		712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM				41 930,4		0,0		0,824
		oddíl 713								
		Izolace tepelné:								
30	C-713111111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU VRCHEM POLOZ /S1/	M2	102,29	0,0	0,0	45,0	4 603,1	0,000	0,000
31	H-63148106-1	DESKY MINER IZOL SIK STRECH TL 140MM	M2	36,11	240,0	8 666,4	0,0	0,0	0,004	0,152
32	H-63141068-1	DESKY MINERALNI TL 18CM	M2	36,11	310,0	11 194,1	0,0	0,0	0,007	0,240
33	C-713111121-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM	M2	60,89	0,0	0,0	120,0	7 306,8	0,001	0,033
34	H-63141011-1	DESKY MINERALNI PLST TL 5CM	M2	66,97	85,0	5 692,5	0,0	0,0	0,002	0,100
35	C-713131111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STEN PRIBITIM /S2/	M2	12,73	0,0	0,0	165,0	2 100,5	0,000	0,004
36	H-63141181-1	DESKY MINER VICEUCEL MPN TL 20CM	M2	13,96	320,0	4 467,2	0,0	0,0	0,006	0,084
37	H-28321440-1	PAROZABRANA AKTIVNI /S1,S2/	M2	64,02	78,0	3 073,0	0,0	0,0	0,000	0,006
38	H-28325012-1	FOLIE PE PODLAH SEPARACNI TL 0,2,MM	M2	314,12	45,0	23 559,0	0,0	0,0	0,000	0,044
39	C-713121111-0	OSAŽ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM -1VRS	M2	314,12	0,0	0,0	40,0	12 564,8	0,000	0,000
40	H-63156435-1	DESKY MINER PODLAH KROCEJ TL 5CM	M2	369,3	85,0	31 390,5	0,0	0,0	0,008	2,770
41	C-713111121-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM /str1/	M2	690,32	0,0	0,0	110,0	75 935,2	0,001	0,368
42	H-63141011-1	DESKY MINERALNI PLST TL 5CM	M2	210,88	85,0	17 924,8	0,0	0,0	0,002	0,316
43	H-63141015-1	DESKY MINERALNI PLST TL 12CM	M2	759,35	200,0	151 870,4	0,0	0,0	0,004	2,734
		množství = 690,32+1,1								
44	H-28321440-1	PAROZABRANA AKTIVNI 2VRST	M2	690,32	74,0	51 083,7	0,0	0,0	0,000	0,062
45	C-713111111-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU VRCHEM POLOZ	M2	234,73	0,0	0,0	80,0	18 778,4	0,000	0,000
46	H-28375014-1	KLIN SPADOVY POLYST EPS	M3	14,92	2 150,0	32 078,0	0,0	0,0	0,035	0,522
47	C-713111122-0	OSAŽ IZOL TEPEL STROPU ROVN PRIBITIM /str2,3,4,5,6/	M2	542,09	0,0	0,0	140,0	75 892,6	0,001	0,311
48	H-63141183-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 5CM	M2	253,68	110,0	27 904,8	0,0	0,0	0,002	0,507
49	H-63141196-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 18CM	M2	262,4	290,0	76 096,0	0,0	0,0	0,007	1,889
50	H-63141192-1	DESKY MINER VICEUCEL TL 14CM	M2	241,76	240,0	58 022,4	0,0	0,0	0,006	1,354
51	H-28321184-1	MEMBRANA PAROTES	M2	288,18	88,0	25 359,8	0,0	0,0	0,000	0,058
52	C-998713103-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	11,554	0,0	0,0	1 015,0	11 727,3	0,000	0,000
		713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM				528 382,5		208 908,6		11,554
		oddíl 714								
		Izolace akustické a protiotřesové:								
53	C-714151006-0	AKUSTICKE UPRAVY	KS	1	0,0	0,0	149 193,0	149 193,0	0,012	0,012
		714 IZOLACE AKUSTICKÉ A PROTIOTRĚSOVÉ CELKEM				0,0		149 193,0		0,012
		oddíl 762								
		Konstrukce tesařské:								
54	C-762313113-0	TESAR MTZ SVORNIKU SROUBU DELKY -45cm	KS	9	0,0	0,0	70,0	630,0	0,000	0,000
55	C-762313112-0	TESAR MTZ SVORNIKU SROUBU DELKY -30cm	KS	184	0,0	0,0	30,0	5 520,0	0,000	0,000
56	C-762311101-0	TESAR MTZ HMOZINEK	KS	70	0,0	0,0	30,0	2 100,0	0,000	0,000
57	C-76231941-0	VYREZ STRES VAZBY F -450cm2 DELKY -3m	M	105,1	0,0	0,0	210,0	22 071,0	0,000	0,017
58	C-76232934-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -450cm2	M	25	0,0	0,0	620,0	15 500,0	0,023	0,565
59	C-76232933-0	DOPLNENI TESAR VAZBY HRANOLY -288cm2 /ř rosti pro závěsy SDK/	M	234,2	0,0	0,0	243,0	56 910,6	0,014	3,250
		762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM				0,0		102 731,6		3,832
		oddíl 763								
		Dřevostavby a konstrukce sádkarotonové:								
60	C-763124122-0	STENY SDK W626 100mm 2xGKF 12,5mm S1,2/	M2	93	0,0	0,0	1 850,0	172 050,0	0,026	2,404
61	C-763112123-0	PRICKY SDK W112 12,5+12,5 GKF 125mm /S6/	M2	58,55	0,0	0,0	1 250,0	73 187,5	0,047	2,777
62	C-763161122-0	PODKR SDK K311 SIK DR 1VR GKF 15	M2	209,98	0,0	0,0	685,0	143 836,3	0,020	4,120

63	C-763133220-0	PODHLÉDY SDK D113 15 GKf	M2	270,96	0,0	0,0	650,0	176 124,0	0,017	4,585
64	C-998763113-0	KONSTR SÁDROKART PRESUN HMOT VYSK -24M	T	13,685	0,0	0,0	250,0	3 421,3	0,000	0,000
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM						0,0		568 619,1		13,885
oddíl 764 Konstrukce klempířské:										
65	C-764311821-0	KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 1000 30S 25M2	M2	26,4	0,0	0,0	60,0	1 584,0	0,007	0,185
66	C-764410340-0	KLEMP PZ S PLASTEM OPLECH PARAPET RS 250 / ozn K 1,1/	M	8,19	0,0	0,0	550,0	4 504,5	0,002	0,016
67	C-764253512-0	KLEMP POPLAST ZLAB NADR 4HR LUZKO RS 600 / ozn k 1,2/	M	18,19	0,0	0,0	750,0	13 642,5	0,005	0,087
68	C-764171434-0	KLEMP ZAVETR LISTA HLAD PZ POPL RS 500 / ozn K 1,3,K 1,8,K1,12/	M	14,85	0,0	0,0	580,0	8 613,0	0,002	0,031
69	C-764171442-0	KLEMP PODHLED HLAD PZ POPLAST RS 330 ozn K1,4,K1,9,K1,13/	M	14,85	0,0	0,0	726,0	10 781,1	0,002	0,026
70	C-764396230-0	KLEMP PZ PRIPOJ DILAT LISTA 1DIL120 / ozn K1,5/	M	8,19	0,0	0,0	264,0	2 162,2	0,001	0,006
71	C-764171444-0	KLEMP UZLABI HLAD PZ POPLAST RS 500 / ozn K 1,6,K1,11,K1,18/	M	9,9	0,0	0,0	608,0	6 019,2	0,003	0,025
72	C-764253512-0	KLEMP PZ POPL ZLAB NADR 4HR LUZKO RS 600 / ozn K 1,7,1,10/	M	6,7	0,0	0,0	750,0	5 025,0	0,005	0,032
73	C-764171447-0	KLEMP PARAPET PZ POPLAST RS 835 ozn K1,14,K 16/	M	6,1	0,0	0,0	942,0	5 746,2	0,004	0,026
74	C-764171448-0	KLEMP UZLABI HLAD PZ POPLAST RS 1000 / ozn K1,15,K1,17/	M	6,1	0,0	0,0	1 180,0	7 198,0	0,005	0,029
75	C-764171411-0	KLEMP OPLECH VIKYR 6M2 HL PZ POPLAST 30S / ozn K1,19,K20,K21,K1,22/	M2	15,46	0,0	0,0	1 280,0	19 788,8	0,005	0,085
76	C-764171412-0	KLEMP OPLECH VIKYR 6M2 HL PZ POPLAST 45S / ozn K1,23,K1,24,K1,25/	M2	10,87	0,0	0,0	1 280,0	13 913,6	0,005	0,060
77	C-764246230-0	KLEMP PZ POPLAST VENTIL NAST D 150 HLAD KRYT / ozn K1,26,K1,27/	KS	2	0,0	0,0	688,0	1 376,0	0,007	0,015
78	C-764451204-0	KLEMP PZ TROUBY ODP 4HR S150 / ozn K1,30/	M	5	0,0	0,0	420,0	2 100,0	0,005	0,023
79	C-764262220-0	KLEMP CU OKNO STR 600x600 HLAD KRYT	KS	3	0,0	0,0	3 850,0	11 550,0	0,026	0,078
80	C-764171231-0	KLEMP ZAVETR LISTA PZ POPLAST TASK 30S / ozn k 1,31,1,32,1,33,1,34/	M	13,15	0,0	0,0	245,0	3 221,8	0,002	0,029
81	C-764171443-0	KLEMP UZLABI HLAD LINDAB RS 400 / ozn K 1,35/	M	6,29	0,0	0,0	608,0	3 824,3	0,002	0,013
82	C-764171431-0	KLEMP KRYCI LISTA PZ POPLAST RS 80MM / ozn K1,36,1,38,1,41/	M	18,72	0,0	0,0	245,0	4 586,4	0,001	0,020
83	C-764171453-0	KLEMP BOČNI LEM VIKYRU PZ POPLAST RS 370 / ozn K1,37,K1,40/	M	11,6	0,0	0,0	547,0	6 345,2	0,002	0,024
84	C-998764103-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,625	0,0	0,0	1 600,0	1 000,0	0,000	0,000
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM						0,0		132 981,7		0,809
oddíl 765 Tvrdé krytiny:										
85	C-765311863-0	ODSTR BOBR MALTA ZVETRALA K POLUZITI	M2	334,46	0,0	0,0	125,0	41 807,5	0,036	12,041
86	C-765233312-0	DMTZ POJISTNE FOLIE	M2	334,46	0,0	0,0	15,0	5 016,9	0,001	0,334
87	C-765311823-0	VYSPRAVEN BOBOVKY V MALTE -10%	M2	203,5	0,0	0,0	115,0	23 402,5	0,006	1,275
88	C-998765103-0	KRYTINY TVRDÉ PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,275	0,0	0,0	1 150,0	1 466,3	0,000	0,000
765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM						0,0		71 693,2		13,650
oddíl 766 Konstrukce truhlářské:										
89	C-766663112-0	DVERE KPL DR ZAR 1KR 0,8M VC KOVANI	KS	3	6 500,0	19 500,0	0,0	0,000	0,000	0,000
90	C-766667911-0	MONTAZ OBLOZ ZARUBNE 1KR	KS	3	1 500,0	4 500,0	0,0	0,000	0,000	0,000
91	H-61182123-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 LAMINO	KS	2	3 500,0	7 000,0	0,0	0,022	0,044	0,044
92	H-61162012-1	DVERE DYH MH PL 80x197 PREFA OZN ID04,ID05,ID06,ID07,ID15	KS	1	6 500,0	6 500,0	0,0	0,017	0,017	0,017
93	C-766661413-0	DVERE KPL DREV ZAR POZAR 1KR -KUK 0,8M	KS	1	6 500,0	6 500,0	0,0	0,000	0,000	0,000
94	H-61165123-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA1 80x197 A OZN ID08,ID09	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,033	0,033	0,033
95	H-61182414-1	ZARUBEN OBLOZK POZ 60-90 7-15 RAL OZN ID08,ID09	KS	1	4 800,0	4 800,0	0,0	0,023	0,023	0,023
96	C-766663122-0	DVERE KPL DR ZAR 1KR 0,8M-	KS	1	6 500,0	6 500,0	0,0	0,000	0,000	0,000
97	C-766667911-0	MONT OBLOZ ZARUBNE 1KR OZN ID10,ID11	KS	1	1 500,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000	0,000
98	H-61182123-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 LAMINO OZN ID10,ID11	KS	1	3 500,0	3 500,0	0,0	0,022	0,022	0,022
99	H-61162013-1	DVERE DYH MH PL 90x197 PREFA OZN ID10,ID11	KS	1	6 500,0	6 500,0	0,0	0,018	0,018	0,018
100	C-766661422-0	DVERE KPL DREV ZAR POZAR 1KR 0,8M-	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,000	0,000	0,000
101	C-766667911-0	MONT OBLOZ ZARUBNE 1KR	KS	1	1 500,0	1 500,0	0,0	0,000	0,000	0,000
102	H-61182124-1	ZARUBEN OBLOZK 60-90 16-25 RAL OZN ID12,ID13,ID16,ID19	KS	1	3 500,0	3 500,0	0,0	0,022	0,022	0,022
103	H-61165124-1	DVERE PROTIPOZAR PLNE DYHA1 90x197 A OZN ID12,ID13,ID16,ID19	KS	1	8 800,0	8 800,0	0,0	0,036	0,036	0,036
104	C-766550010-0	D+M MONT OV PRICKA VC DVERI 2,1/2,3 OZN ID17,ID23	KS	3	5 500,0	16 500,0	0,0	0,066	0,168	0,168
105	C-766550012-0	D+M VYLEZ NA PUDU SE SCHODY 1300/700MM OZN ID20	KS	2	18 500,0	37 000,0	0,0	0,015	0,030	0,030
106	C-766550013-0	D+M POSUVNE STENY 3100/2400 OZN ID 21 DO POLUZDRA	KS	1	38 000,0	38 000,0	0,0	0,089	0,089	0,089
107	C-76669612-0	KRYT TOPENI DREVO TVRDÉ	M2	5,06	850,0	4 300,4	0,0	0,000	0,001	0,001
množství = 2,0*0,68+(2,09+2,09+2,09)*0,59										
108	C-766812115-0	KUCH LINKA DR STENA -2,4M	KS	1	15 000,0	15 000,0	0,0	0,000	0,000	0,000
109	H-60322214-1	KUCHYNSKA SESTAVA OZN T2	KPL	1	18 000,0	18 000,0	0,0	0,125	0,125	0,125
110	C-998766103-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,627	250,0	156,8	0,0	0,000	0,000	0,000
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM						227 157,2		0,0		0,627
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:										
111	H-28350003-1	SVETLOVOD D 35CM ZAKLADNI KUS	SOUN	4	17 800,0	71 200,0	0,0	0,058	0,232	0,232
112	H-28350013-1	SVETLOVOD D 35CM PRIPL ZKD 60CM	KS	8	250,0	2 000,0	0,0	0,006	0,046	0,046
množství = 4*2										
113	H-28350023-1	SVETLOVOD D 35CM AL PRIRUBA	KS	4	250,0	1 000,0	0,0	0,002	0,008	0,008
114	H-28350033-1	SVETLOVOD D 35CM NOSNIK ZAROVKY	KS	4	150,0	600,0	0,0	0,008	0,033	0,033
115	O-76716-0	ZAMEK KDK MTZ ZABRADLI ROVNE+MADLO	M	10	850,0	8 500,0	0,0	0,000	0,002	0,002
116	H-55344661-1	VENKOVNI ZABRADLI OCHOZU / ozn Z1,Z2,Z3/	M	10	2 000,0	20 000,0	0,0	0,012	0,120	0,120
117	C-767652221-0	D+M ZAVETROVANI KROVU	M	6	550,0	3 300,0	0,0	0,000	0,000	0,000
118	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,441	250,0	110,3	0,0	0,000	0,000	0,000
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM						106 710,3		0,0		0,441
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:										
119	C-771571207-0	LEPEN PODLAHY KERAM PROTISKL 200x200	M2	51,57	350,0	18 049,5	0,0	0,002	0,084	0,084
120	H-597821143-1	DLAZ KER PODLAH SK 86 TL 10MM	M2	56,73	550,0	31 199,9	0,0	0,025	1,418	1,418
množství = 51,57*1,1										
121	C-998771103-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,502	250,0	375,5	0,0	0,000	0,000	0,000
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM						49 624,9		0,0		1,502
oddíl 776 Podlahy povlakové:										
122	C-776521100-0	LEPENI PODLAH POVLAK PVC PASY	M2	285,77	120,0	34 292,4	0,0	0,000	0,106	0,106
123	H-28413017-1	PODLAHOVINA VINYL LEP PASY TL 5MM	M2	320,44	650,0	208 286,0	0,0	0,008	2,564	2,564
124	C-776421100-0	LEPENI PODLAH LISTA SOKLIK PVC	M	232,87	60,0	13 972,2	0,0	0,000	0,008	0,008
125	H-283411104-1	LISTA PODLAHOVA PVC 1357 48,5x25MM	M	256,41	350,0	89 743,5	0,0	0,000	0,056	0,056
126	C-998776103-0	PODLAHY POVLAK PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	2,735	250,0	683,8	0,0	0,000	0,000	0,000
776 PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM						346 977,9		0,0		2,735
oddíl 777 Podlahy syntetické:										
127	C-777553111-0	STERKA VYROV POD POVL ROVINAL TL 3MM	M2	291,81	180,0	52 525,8	0,0	0,005	1,590	1,590
128	C-998777103-0	PODLAHY SYNTET PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,59	250,0	397,5	0,0	0,000	0,000	0,000
777 PODLAHY SYNTETICKÉ CELKEM						52 923,3		0,0		1,590
oddíl 781 Obklady:										
129	C-781411014-0	LEP OBKL VNI POROVIN 200x100	M2	95,03	350,0	33 260,2	0,0	0,002	0,172	0,172
množství = (1,7+1,3+1,3+1,0+1,0+2,3+1,5+1,7+1,7)*2,1+(2,0+2,0+1,1+1,1+2,85+2,86+3,011+3,011+1,0+1,0+1,2+1,2+0,9+0,9+2,8+1,8+1,02+2,0)*2,1										
130	H-59782149-1	OKLAD POR 200x150	M2	104,53	550,0	57 493,2	0,0	0,011	1,098	1,098
množství = 95,03*1,1										
131	C-781419711-0	PRIPL OBKL VNI POROVIN PLOCHA DO 10M2	M2	197,00	50,0	9 850,0	0,0	0,000	0,000	0,000
množství = 101,97+95,03										
132	C-998781103-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,269	250,0	317,3	0,0	0,000	0,000	0,000
781 OBKLADY CELKEM						100 920,6		0,0		1,269
oddíl 783 Natěry:										
133	C-783225100-0	NATER KDK SYNTET 2x+1xEMAIL	M2	650,5	220,0	143 110,0	0,0	0,000	0,216	0,216
134	O-78378-0	NATER TESAR PROTI-HNÍ,PLIS,POZARNI	M2	672	150,0	100 800,0	0,0	0,000	0,000	0,000
135	O-78378-25	NATER TESAR PROTIPOZARNI	M2	71,44	550,0	39 292,0	0,0	0,000	0,000	0,000
množství = 0,4*3,8*47										
783 NATĚRY CELKEM						283 202,0		0,0		0,216
oddíl 784 Malby:										
136	C-784452271-0	MALBA 2X BILA MISTN V 3,8M	M2	407,03	35,0	14 246,1	0,0	0,000	0,096	

784	MALBY CELKEM				38 121,0		0,0		0,096
-----	--------------	--	--	--	----------	--	-----	--	-------

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
	oddíl 721	Kanalizace vnitřní:								
138	C-721881111-0	KANALIZACE	KPL	1	0,0	0,0	4 767,4	4 767,4	0,000	0,000
	721	KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				0,0		4 767,4		0,000
	oddíl 722	Vodovod vnitřní:								
139	C-722554451-0	VODOVOD	KPL	1	0,0	0,0	10 929,8	10 929,8	0,000	0,000
	722	VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		10 929,8		0,000
	oddíl 723	Plynovod vnitřní:								
140	C-723555441-0	PLYNOVOD	KPL	1	0,0	0,0	30 661,6	30 661,6	0,000	0,000
	723	PLYNOVOD VNITŘNÍ CELKEM				0,0		30 661,6		0,000
	oddíl 724	Strojní vybavení ZTI:								
141	C-724222222-0	STROJNÍ VYBAVENÍ, HZS, PROJEKT	KPL	1	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,000	0,000
	724	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI CELKEM				0,0		5 000,0		0,000
	oddíl 725	Zařizovací předměty ZTI:								
142	C-725333333-0	ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY	KPL	1	0,0	0,0	101 430,4	101 430,4	0,000	0,000
	725	ZARIŽOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM				0,0		101 430,4		0,000
	oddíl 731	Kotelny:								
143	C-730000001-0	TOPENÍ	KPL	1	0,0	0,0	72 452,1	72 452,1	0,000	0,000
	731	KOTELNY CELKEM				0,0		72 452,1		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M21	Montáže silnoproud:								
144	M-222588745-0	D+M SILNOPROUD	KPL	1	0,0	0,0	563 297,0	563 297,0	0,000	0,000
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				0,0		563 297,0		0,000
	oddíl M22	Montáže slaboproud:								
145	M-2235558971-0	SLABOPROUD	KPL	1	0,0	0,0	1 215,0	1 215,0	0,000	0,000
	M22	MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM				0,0		1 215,0		0,000
	oddíl M24	Montáže vzduchotechniky:								
146	C-2400554650-0	VZT	KPL	1	0,0	0,0	259 344,3	259 344,3	0,000	0,000
	M24	MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM				0,0		259 344,3		0,000

		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :								27 370 295
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	------------

Zakázka: ZŠ Hořovice

Pozice	Popis položky	Množství	Měr.jed.	Jednot. cena	CELKEM
Etapa č. 1					
1.	Kanalizace				
1.01	HT potrubí 40	15,00	bm	17,60 Kč	264,00 Kč
1.02	Tlaková hadice 25	15,00	bm	25,00 Kč	375,00 Kč
1.03	Tlaková hadice 40	16,00	bm	28,80 Kč	460,80 Kč
1.04	Větrací hlavice DN 70	1,00	ks	382,50 Kč	382,50 Kč
Mezisoučet kanalizace					1 482,30 Kč
Montáž zařízení-kanalizace					741,15 Kč
Náklady kanalizace celkem:					2 223,45 Kč
2.	Vodovod				
2.01	PPR potrubí 20	5,00	bm	12,86 Kč	64,30 Kč
2.02	PPR potrubí 40	95,00	bm	49,41 Kč	4 693,95 Kč
2.03	Návleková izolace 10/20	2,00	bm	5,89 Kč	11,78 Kč
2.04	Návleková izolace 10/40	88,00	bm	7,75 Kč	682,00 Kč
Mezisoučet vodovod					5 452,03 Kč
Montáž zařízení-vodovod					2 726,02 Kč
Náklady vodovod celkem:					8 178,05 Kč
3.	Zařizovací předměty				
3.01	Umyvadlo 55	1,00	ks	592,00 Kč	592,00 Kč
3.02	Zásobník vody pod umyvadlo	1,00	ks	2 032,20 Kč	2 032,20 Kč
3.03	Sífon chrom	1,00	ks	241,18 Kč	241,18 Kč
3.04	Rohový kohout 1/2"	2,00	ks	71,28 Kč	142,56 Kč
3.05	Umyvadlová stojánková baterie	1,00	ks	748,80 Kč	748,80 Kč
3.06	Kalové čerpadlo	1,00	ks	6 589,20 Kč	6 589,20 Kč
3.07	Příslušenství (dopojování, umyvadlové šrouby ...)	30,00	kg	95,00 Kč	2 850,00 Kč
Mezisoučet zařizovací předměty					13 195,94 Kč
Montáž zařízení-zařizovací předměty					6 597,97 Kč
Náklady zařizovací předměty celkem:					19 793,91 Kč
Mezisoučet celkem:					20 130,27 Kč
Montáž zařízení					10 065,14 Kč
Náklady celkem:					30 195,41 Kč
Náklady celkem s DPH 21%:					36 536,44 Kč
Etapa č. 2					
1.	Kanalizace				
1.01	HT potrubí 40	20,00	bm	17,60 Kč	352,00 Kč
1.02	HT potrubí 100	5,00	bm	61,16 Kč	305,80 Kč
1.03	Tlaková hadice 25	20,00	bm	18,65 Kč	373,00 Kč
1.04	Tlaková hadice 32	10,00	bm	18,65 Kč	186,50 Kč
1.05	Tlaková hadice 40	22,00	bm	28,83 Kč	634,26 Kč
Mezisoučet kanalizace					1 851,56 Kč
Montáž zařízení-kanalizace					925,78 Kč
Náklady kanalizace celkem:					2 777,34 Kč
2.	Vodovod				
2.01	KK 20	4,00	ks	81,44 Kč	325,76 Kč
2.02	PPR potrubí 20	25,00	ks	12,86 Kč	321,50 Kč
2.03	PPR potrubí 25	25,00	ks	20,34 Kč	508,50 Kč
2.04	Návleková izolace 10/20	25,00	bm	5,89 Kč	147,25 Kč
2.05	Návleková izolace 10/25	25,00	bm	5,44 Kč	136,00 Kč
2.06	Zásobník TUV 80 l svislá montáž	2,00	ks	4 026,00 Kč	8 052,00 Kč
Mezisoučet vodovod					9 491,01 Kč
Montáž zařízení-vodovod					4 745,51 Kč
Náklady vodovod celkem:					14 236,52 Kč
3.	Zařizovací předměty				
3.01	Výlevka	1,00	ks	2 664,74 Kč	2 664,74 Kč
3.02	Sífon	1,00	ks	105,12 Kč	105,12 Kč
3.03	Dřez - dodávka kuchyně (nábytek)	4,00	ks	850,00 Kč	3 400,00 Kč
3.04	Rohový kohout 1/2"	2,00	ks	71,28 Kč	142,56 Kč
3.05	Závěsné WC, sedátko	2,00	ks	1 479,00 Kč	2 958,00 Kč
3.06	Předstěnový systém pro WC	2,00	ks	4 518,00 Kč	9 036,00 Kč
3.07	Závěsné WC, sedátko - invalida	1,00	ks	3 359,00 Kč	3 359,00 Kč
3.08	Předstěnový systém pro WC	1,00	ks	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč
3.09	Umyvadlo - invalida	1,00	ks	1 113,00 Kč	1 113,00 Kč
3.10	Sífon	1,00	ks	992,51 Kč	992,51 Kč
3.11	Rohový kohout 1/2"	2,00	ks	71,28 Kč	142,56 Kč
3.12	Pisoár - automatické splachování	3,00	ks	6 640,00 Kč	19 920,00 Kč
3.13	Zásobník vody pod umyvadlo	1,00	ks	2 032,20 Kč	2 032,20 Kč
3.14	Bidet	1,00	ks	1 168,00 Kč	1 168,00 Kč

3.15 Rohový kohout 1/2"	2,00	ks	71,28 Kč	142,56 Kč
3.16 Sifon	1,00	ks	82,80 Kč	82,80 Kč
3.17 Umyvadlo 55	5,00	ks	592,00 Kč	2 960,00 Kč
3.18 Zásobník vody pod umyvadlo	5,00	ks	2 032,20 Kč	10 161,00 Kč
3.19 Sifon chrom	5,00	ks	241,18 Kč	1 205,90 Kč
3.20 Rohový kohout 1/2"	10,00	ks	71,28 Kč	712,80 Kč
3.21 Umyvadlová stojánková baterie	5,00	ks	748,80 Kč	3 744,00 Kč
3.22 Kalové čerpadlo	3,00	ks	6 589,20 Kč	19 767,60 Kč
3.23 Příslušenství (dopojování, umyvadlové šrouby ...)	30,00	kg	95,00 Kč	2 850,00 Kč
Mezisoučet zařizovací předměty				94 510,35 Kč
Montáž zařízení-zařizovací předměty				50,00 % 47 255,18 Kč
Náklady zařizovací předměty celkem:				141 765,53 Kč
Mezisoučet celkem:				105 852,92 Kč
Montáž zařízení				50,00 % 52 926,46 Kč
Náklady celkem:				158 779,38 Kč
Náklady celkem s DPH 21%:				192 123,05 Kč
Etapa č. 3				
1. Kanalizace				
1.01 HT potrubí 40	10,00	bm	17,60 Kč	176,00 Kč
1.02 HT potrubí 100	11,00	bm	61,16 Kč	672,76 Kč
1.03 Tlaková hadice 25	11,00	bm	28,83 Kč	317,13 Kč
1.04 Tlaková hadice 40	30,00	bm	28,83 Kč	864,90 Kč
1.05 Větrací hlavice DN 70	3,00	ks	382,50 Kč	1 147,50 Kč
Mezisoučet kanalizace				3 178,29 Kč
Montáž zařízení-kanalizace				50,00 % 1 589,15 Kč
Náklady kanalizace celkem:				4 767,44 Kč
2. Vodovod				
2.01 KK 20	2,00	ks	81,44 Kč	162,88 Kč
2.02 PPR potrubí 20	36,00	bm	12,86 Kč	462,96 Kč
2.03 PPR potrubí 25	38,00	bm	20,34 Kč	772,92 Kč
2.04 PPR potrubí 32	15,00	bm	32,51 Kč	487,65 Kč
2.05 PPR potrubí 40	15,00	bm	49,41 Kč	741,15 Kč
2.06 Návrhová izolace 10/20	36,00	bm	5,90 Kč	212,40 Kč
2.07 Návrhová izolace 10/25	38,00	bm	5,45 Kč	207,10 Kč
2.08 Návrhová izolace 10/32	15,00	bm	6,48 Kč	97,20 Kč
2.09 Návrhová izolace 10/40	15,00	bm	7,75 Kč	116,25 Kč
2.10 Zásobník TUV 80 l svislá montáž	1,00	ks	4 026,00 Kč	4 026,00 Kč
Mezisoučet vodovod				7 286,51 Kč
Montáž zařízení-vodovod				50,00 % 3 643,26 Kč
Náklady vodovod celkem:				10 929,77 Kč
3. Zařizovací předměty				
3.01 Výlevka	1,00	ks	2 664,75 Kč	2 664,75 Kč
3.02 Sifon	1,00	ks	105,12 Kč	105,12 Kč
3.03 Závěsné WC, sedátko	2,00	ks	1 478,00 Kč	2 956,00 Kč
3.04 Předstěnový systém pro WC	2,00	ks	4 518,00 Kč	9 036,00 Kč
3.05 Závěsné WC, sedátko - invalida	1,00	ks	3 359,00 Kč	3 359,00 Kč
3.06 Předstěnový systém pro WC	1,00	ks	5 850,00 Kč	5 850,00 Kč
3.07 Umyvadlo -invalida	1,00	ks	1 113,00 Kč	1 113,00 Kč
3.08 Sifon	1,00	ks	992,51 Kč	992,51 Kč
3.09 Rohový kohout 1/2"	2,00	ks	71,28 Kč	142,56 Kč
3.10 Umyvadlo 55	5,00	ks	592,00 Kč	2 960,00 Kč
3.11 Zásobník vody pod umyvadlo	5,00	ks	2 032,20 Kč	10 161,00 Kč
3.12 Sifon chrom	5,00	ks	241,18 Kč	1 205,90 Kč
3.13 Rohový kohout 1/2"	10,00	ks	71,28 Kč	712,80 Kč
3.14 Umyvadlová stojánková baterie	5,00	ks	748,80 Kč	3 744,00 Kč
3.15 Kalové čerpadlo	3,00	ks	6 589,20 Kč	19 767,60 Kč
3.16 Příslušenství (dopojování, umyvadlové šrouby ...)	30,00	kg	95,00 Kč	2 850,00 Kč
Mezisoučet zařizovací předměty				67 620,24 Kč
Montáž zařízení-zařizovací předměty				50,00 % 33 810,12 Kč
Náklady zařizovací předměty celkem:				101 430,36 Kč
Mezisoučet celkem:				78 085,04 Kč
Montáž zařízení				50,00 % 39 042,52 Kč
Náklady celkem:				117 127,56 Kč
Náklady celkem s DPH 21%:				141 724,35 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VESTAVBA DO PŮDY HLAVNÍ BUDOVY

Objekt:

02 - plynovod

KSO:

Místo: 2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617/6, 268 01 Hořovice

Zadavatel:

Město Hořovice, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			30 661,58
DPH	základní	Základ daně 30 661,58	Výše daně 6 438,93
	snižena	0,00	0,00
Cena s DPH			37 100,51

CC-CZ:

Datum: 7.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VESTAVBA DO PŮDY HLAVNÍ BUDOVY

Objekt:

02 - plynovod

Místo:

2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617/6, 268 01 Hořovice

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Město Hořovice, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 661,58

PSV - Práce a dodávky PSV

14 601,58

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

14 601,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 060,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VESTAVBA DO PŮDY HLAVNÍ BUDOVY

Objekt:

02 - plynovod

Místo:

2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617/6, 268 01 Hořovice

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Město Hořovice, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 661,58

D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 601,58	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				14 601,58	

1	K	723181022	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	1,000	342,00	342,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (magpress) DN 15

VV 1 1,000

2	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	17,000	673,00	11 441,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (magpress) DN 25

VV 7*2-5*3 17,000

3	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	27,10	54,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

PP Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí

VV 1*1 2,000

4	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	18,000	24,50	441,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí

VV 1*17 18,000

5	K	72319091R	Propojení potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP Propojení potrubí DN 25

VV 1 1,000

6	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	269,00	269,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st. C plnopřítokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada (R 950) G 1/2

VV 1 1,000

7	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	534,00	534,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 st. C plnopřítokové s koulí „DADO“ vnitřní závit těžká řada (R 950) G 1

VV 1 1,000

8	K	998723102	Přesun hmot tonažní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,023	515,00	11,85	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výška přes 6 do 12 m

9	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	371,00	8,53	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

VV 1 1,000

8 515,00 11,85 CS ÚRS 2016 01

9 371,00 8,53 CS ÚRS 2016 01

Zakázka: ZS Hořovice

Pozice	Popis položky	Množství	Měr.jed.	Cena za j.	Cena celkem
Etapu č. 1					

1. Rozvod - potrubí:

1.01	Potrubí měděné polotvrdé, 15x1	22,00	bm	68 Kč	1 505 Kč
1.02	Potrubí měděné polotvrdé, 18x1	15,00	bm	87 Kč	1 304 Kč
1.03	Potrubí měděné polotvrdé, 22x1	17,00	bm	110 Kč	1 877 Kč
1.04	Potrubí měděné tvrdé, 28x1,5	48,00	bm	148 Kč	7 123 Kč
1.05	Potrubí měděné tvrdé, 35x1,5	110,00	bm	223 Kč	24 519 Kč
1.06	Potrubí měděné tvrdé, 42x2,0	86,00	bm	292 Kč	25 128 Kč

61 456 Kč

2. Otopná tělesa:

2.01	COIL-PT300/3000	2,00	ks	10 350 Kč	20 700 Kč
2.02	21-060180-60	1,00	ks	2 458 Kč	2 458 Kč
2.03	22-060180-60	2,00		2 803 Kč	5 606 Kč
2.04	Lavice FBO 2N-200-L-1180-218	4,00	ks	5 500 Kč	22 000 Kč

50 764 Kč

3. Armatury :

3.01	Kulový kohout páka 6/4"	3,00	ks	290 Kč	871 Kč
3.02	Kohout s filtrem 6/4"	1,00	ks	2 488 Kč	2 488 Kč
3.03	Teploměr 0-120°C	2,00	ks	122 Kč	244 Kč
3.04	Termostatický radiátorový ventil - H-kus přímé.	3,00	ks	352 Kč	1 055 Kč
3.05	Radiátorové šroubení 1/2" roh	6,00	ks	182 Kč	1 092 Kč
3.06	Termostatický radiátorový ventil 1/2"	6,00	ks	274 Kč	1 646 Kč
3.07	Termostatická hlavice M30x1,5	3,00	ks	201 Kč	603 Kč
3.08	Pomocný materiál	30,00	kg	95 Kč	2 850 Kč

10 849 Kč

4. Izolace:

4.01	Návleková izolace 20/15	22,00		12 Kč	255 Kč
4.02	Návleková izolace 20/18	15,00		13 Kč	195 Kč
4.03	Návleková izolace 20/22	17,00		14 Kč	245 Kč
4.04	Návleková izolace 20/28	48,00		17 Kč	793 Kč
4.05	Návleková izolace 20/35	110,00		19 Kč	2 093 Kč
4.06	Návleková izolace 20/42	86,00		22 Kč	1 857 Kč

5 439 Kč

Mezisoučet celkem:

128 507,66 Kč

Montáž zařízení

40,00 %

51 403,06

Náklady celkem:

179 910,72 Kč

Náklady celkem s DPH 21%:

217 691,98 Kč

Etapu č. 2

1. Rozvod - potrubí:

1.01	Potrubí měděné polotvrdé, 15x1	72,00	bm	68 Kč	4 925 Kč
1.02	Potrubí měděné polotvrdé, 18x1	35,00	bm	87 Kč	3 042 Kč
1.03	Potrubí měděné polotvrdé, 22x1	35,00	bm	110 Kč	3 864 Kč
1.04	Potrubí měděné tvrdé, 28x1,5	15,00	bm	148 Kč	2 226 Kč

14 056 Kč

2. Otopná tělesa:

2.01	21-060100-60	2,00	ks	1 791 Kč	3 582 Kč
2.02	21-060080-60	2,00	ks	1 624 Kč	3 248 Kč
2.03	21-060060-60	3,00	ks	1 458 Kč	4 373 Kč
2.04	21-060200-60	2,00	ks	2 624 Kč	5 249 Kč
2.05	21-060120-60	1,00	ks	1 958 Kč	1 958 Kč
2.06	21-060160-60	3,00	ks	2 292 Kč	6 875 Kč

25 284 Kč

Zakázka: ZS Hořovice

Pozice	Popis položky	Množství	Měr.jed.	Cena za j.	Cena celkem
3.	Armatury :				
3.01	Termostatický radiátorový ventil - H-kus přímé.	13,00	ks	352 Kč	4 571 Kč
3.02	Termostatická hlavice M30x1,5	13,00	ks	201 Kč	2 613 Kč
3.03	Pomocný materiál	30,00	kg	95 Kč	2 850 Kč
					10 034 Kč
4.	Izolace:				
4.01	Návleková izolace 20/15	72,00		12 Kč	835 Kč
4.02	Návleková izolace 20/18	35,00		13 Kč	456 Kč
4.03	Návleková izolace 20/22	35,00		14 Kč	504 Kč
4.04	Návleková izolace 20/28	15,00		17 Kč	248 Kč
					2 043 Kč
					51 418,43 Kč
	Mezisoučet celkem:				
	Montáž zařízení	40,00	%		20 567,37
	Náklady celkem:				71 985,80 Kč
	Náklady celkem s DPH 21%:				87 102,82 Kč
	Etapa č. 3				
1.	Rozvod - potrubí:				
1.01	Potrubí měděné polotvrdé, 15x1	52,00	bm	68 Kč	3 557 Kč
1.02	Potrubí měděné polotvrdé, 18x1	15,00	bm	87 Kč	1 304 Kč
1.03	Potrubí měděné polotvrdé, 22x1	35,00	bm	110 Kč	3 864 Kč
					8 724 Kč
2.	Otopná tělesa:				
2.01	21-060180-60	5,00	ks	2 458 Kč	12 291 Kč
2.02	21-060230-60	2,00	ks	2 874 Kč	5 749 Kč
2.03	21-060120-60	2,00	ks	1 958 Kč	3 916 Kč
2.04	21-060080-60	1,00	ks	1 624 Kč	1 624 Kč
2.05	21-060100-60	1,00	ks	1 791 Kč	1 791 Kč
2.06	21-060060-60	1,00	ks	1 458 Kč	1 458 Kč
2.07	21-060140-60	1,00	ks	2 124 Kč	2 124 Kč
2.08	21-060040-60	2,00	ks	1 291 Kč	2 583 Kč
					31 535 Kč
3.	Armatury :				
3.01	Termostatický radiátorový ventil - H-kus přímé.	15,00	ks	352 Kč	5 275 Kč
3.02	Termostatická hlavice M30x1,5	15,00	ks	201 Kč	3 015 Kč
3.03	Pomocný materiál	20,00	kg	95 Kč	1 900 Kč
					10 190 Kč
4.	Izolace:				
4.01	Návleková izolace 20/15	52,00		12 Kč	603 Kč
4.02	Návleková izolace 20/18	15,00		13 Kč	195 Kč
4.03	Návleková izolace 20/22	35,00		14 Kč	504 Kč
					1 303 Kč
					51 751,52 Kč
	Mezisoučet celkem:				
	Montáž zařízení	40,00	%		20 700,61
	Náklady celkem:				72 452,13 Kč
	Náklady celkem s DPH 21%:				87 667,07 Kč

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
DODÁVKY					
1	Rozváděč +RH	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
3	Rozváděč +R4.2	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
4	Ochranná přípojnice +MET	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE					
5	Svitidla m.č. 401	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
6	Svitidla m.č. 403	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
7	Svitidla m.č. 404	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
30	Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
31	Příspěvek na ekologickou likvidaci světelných zdrojů	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
32	Zářivková trubice 21/ 28/ 35/ 39/ 49/ 54/ 80 W, T5, 840	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
33	Zářivková trubice 18 W, 840	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
34	Zářivková trubice 26 W, 840	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
Nouzová svítidla					
35	Svitidlo spec. "N1", piktogramové, NZ 1h	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
36	Svitidlo spec. "N2", piktogramové, venkovní provedení, NZ 1h	ks	8	1,00 Kč	8,00 Kč
37	Svitidlo spec. "N3", protipanické, NZ 1h	ks	7	1,00 Kč	7,00 Kč
38	Montáž svítidel	kpl	1	562 573,00 Kč	562 573,00 Kč
KABELY A VODIČE					
39	Kabel 1-CXKH-R 5x 10 B2ca s1d0	m	120	1,00 Kč	120,00 Kč
40	Kabel 1-CXKH-R 5x 6 B2ca s1d0	m	83	1,00 Kč	83,00 Kč
41	Kabel 1-CXKH-R 5x 4 B2ca s1d0	m	63	1,00 Kč	63,00 Kč
42	Kabel 1-CXKH-R 3x 1.5 B2ca s1d0	m	10	1,00 Kč	10,00 Kč
43	Kabel CYKY 3x 2.5	m	140	1,00 Kč	140,00 Kč
44	Kabel CYKY 3x 1.5	m	300	1,00 Kč	300,00 Kč
45	Vodič H07V-R 1x 25, zelená/ žlutá	m	5	1,00 Kč	5,00 Kč
46	Vodič H07V-U 1x 10, zelená/ žlutá	m	160	1,00 Kč	160,00 Kč
47	Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá	m	20	1,00 Kč	20,00 Kč
48	Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá	m	20	1,00 Kč	20,00 Kč
49	Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +RH	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
51	Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R4.2	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
EKEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE					
52	Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. montáže	ks	10	1,00 Kč	10,00 Kč
53	Podl. krabice, min. 8x pozice M45, osazeno 4x zásuvka M45, 230 V/ 16 A	ks	8	1,00 Kč	8,00 Kč
55	Spínač sériový, řaz. "5", kompletní	ks	3	1,00 Kč	3,00 Kč
56	Přepínač střídavý, řaz. "6", kompletní	ks	4	1,00 Kč	4,00 Kč
56	Tlačítko instalační, kompletní	ks	6	1,00 Kč	6,00 Kč
KABELOVÉ NOSNÉ TRASY A ÚLOŽNÝ MATERIÁL					
57	Drátěný žlab 200/ 50, vč. montáže, mont. materiálu a podpěr	m	50	1,00 Kč	50,00 Kč
58	Drátěný žlab 50/ 50, vč. montáže, mont. materiálu a podpěr	m	12	1,00 Kč	12,00 Kč
59	Trubka elektroinstalační pevná	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
60	Krabice odbočná	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
61	Krabice instalační	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ					
62	Zasklený tlačítkový ovládač CENTRAL STOP	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
63	Zasklený tlačítkový ovládač TOTAL STOP	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
64	Kabel 1-CXKH-V 5x 1.5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení	m	75	1,00 Kč	75,00 Kč
65	Kabel 1-CXKH-V 3x 1.5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení	m	200	1,00 Kč	200,00 Kč
66	Příchytka kabelů jednostranná, průměr kabelu 12 mm, normová konst.	ks	150	1,00 Kč	150,00 Kč
67	Příchytka kabelů dvojité, průměr kabelu 10 mm, normová konstrukce	ks	100	1,00 Kč	100,00 Kč
68	Vrut do betonu	ks	250	1,00 Kč	250,00 Kč
69	Certifikované utěsnění prostupů	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
70	Přetížitelný záložní zdroj	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
71	Zapojení a oživení záložního zdroje, funkční zkoušky	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
PŘIPOJENÍ VZT A ZTI ZAŘÍZENÍ					
72	Připojení TZB zařízení, pohonů oken, pohonů rolet a žaluzií	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY					
74	Zařízení staveniště	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
75	Přepojení vývodů v rozváděči +RH	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
76	Drobný montážní a podružný materiál	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
77	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
78	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
79	Profesní koordinace	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
80	Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
81	Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
82	Výchozí revize	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
83	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
84	Zkušební provoz	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
85	Provozní testy, zkoušky a revize	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
86	Úprava stávající jímací soustavy	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
Celková cena					564 414,00 Kč

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
ETAPA II.					
poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE					
21	Svítidla m.č. 418	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
22	Svítidla m.č. 419	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
23	Svítidla m.č. 420	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
24	Svítidla m.č. 421	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
25	Svítidla m.č. 422	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
26	Svítidla m.č. 423	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
27	Svítidla m.č. 424	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
28	Svítidla m.č. 425	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
29	Svítidla m.č. 426	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
30	Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
31	Příspěvek na ekologickou likvidaci světelných zdrojů	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
32	Zářivková trubice 21/ 28/ 35/ 39/ 49/ 54/ 80 W, T5, 840	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
33	Zářivková trubice 18 W, 840	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
34	Zářivková trubice 26 W, 840	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
Nouzová svítidla					
35	Svítidlo spec. "N1", piktogramové, NZ 1h	ks	4	1,00 Kč	4,00 Kč
37	Svítidlo spec. "N3", protipanicové, NZ 1h	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč
38	Montáž svítidel	kpl	1	562 573,00 Kč	562 573,00 Kč
KABELY A VODIČE					
43	Kabel CYKY 3x 2.5	m	300	1,00 Kč	300,00 Kč
44	Kabel CYKY 3x 1.5	m	300	1,00 Kč	300,00 Kč
47	Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá	m	20	1,00 Kč	20,00 Kč
48	Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá	m	20	1,00 Kč	20,00 Kč
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE					
52	Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. montáže	ks	19	1,00 Kč	19,00 Kč
53	Podl. krabice, min. 8x pozice M45, osazeno 4x zásuvka M45, 230 V/ 16 A	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč
54	Spínač jednopólový, řaz. "1", kompletní	ks	5	1,00 Kč	5,00 Kč
55	Spínač sériový, řaz. "5", kompletní	ks	3	1,00 Kč	3,00 Kč
56	Přepínač střídavý, řaz. "6", kompletní	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč
KABELOVÉ NOSNÉ TRASY A ÚLOŽNÝ MATERIÁL					
59	Trubka elektroinstalační pevná	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
60	Krabice odbočná	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
61	Krabice instalační	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
PŘIPOJENÍ VZT A ZTI ZAŘÍZENÍ					
72	Připojení TZB zařízení, pohonů oken, pohonů rolet a žaluzií	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
73	Připojení odtahových ventilátorů, vč. doběhových časovačů	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY					
74	Zařízení staveniště	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
75	Přepojení vývodů v rozváděči +RH	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
76	Drobný montážní a podružný materiál	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
77	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
78	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
79	Profesní koordinace	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
80	Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
81	Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
82	Výchozí revize	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
83	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
84	Zkušební provoz	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
85	Provozní testy, zkoušky a revize	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
Celková cena					563 282,00 Kč

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
--------	---------------	------	--------	---------	-------------

ETAPA III.

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
DODÁVKY					
2	Rozváděč +R4.1	ks	1	1,00 Kč	1,00 Kč
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE					
8	Svítidla m.č. 405	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
9	Svítidla m.č. 406	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
10	Svítidla m.č. 407	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
11	Svítidla m.č. 408	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
12	Svítidla m.č. 409	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
13	Svítidla m.č. 410	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
14	Svítidla m.č. 411	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
15	Svítidla m.č. 412	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
16	Svítidla m.č. 413	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
17	Svítidla m.č. 414	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
18	Svítidla m.č. 415	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
19	Svítidla m.č. 416	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
20	Svítidla m.č. 417	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
30	Příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel	kpl	1	1	1,00 Kč
31	Příspěvek na ekologickou likvidaci světelných zdrojů	kpl	1	1	1,00 Kč
32	Zářivková trubice 21/ 28/ 35/ 39/ 49/ 54/ 80 W, T5, 840	kpl	1	1	1,00 Kč
33	Zářivková trubice 18 W, 840	kpl	1	1	1,00 Kč
34	Zářivková trubice 26 W, 840	kpl	1	1	1,00 Kč
Nouzová svítidla					
35	Svítidlo spec. "N1", piktogramové, NZ 1h	ks	3	1,00 Kč	3,00 Kč
37	Svítidlo spec. "N3", protipanické, NZ 1h	ks	4	1,00 Kč	4,00 Kč
38	Montáž svítidel	kpl	1	562 573,00 Kč	562 573,00 Kč
KABELY A VODIČE					
43	Kabel CYKY 3x 2,5	m	300	1,00 Kč	300,00 Kč
44	Kabel CYKY 3x 1,5	m	300	1,00 Kč	300,00 Kč
47	Vodič H07V-U 1x 6, zelená/ žlutá	m	20	1,00 Kč	20,00 Kč
48	Vodič H07V-U 1x 4, zelená/ žlutá	m	20	1,00 Kč	20,00 Kč
50	Ukončení a zapojení kabelů v rozváděči +R4.1	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE					
52	Zásuvka jednonásobná, 2P+PE, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. montáže	ks	21	1,00 Kč	21,00 Kč
53	Podl. krabice, min. 8x pozice M45, osazeno 4x zásuvka M45, 230 V/ 16 A	ks	4	1,00 Kč	4,00 Kč
54	Spínač jednopólový, řaz. "1", kompletní	ks	8	1,00 Kč	8,00 Kč
55	Spínač sériový, řaz. "5", kompletní	ks	4	1,00 Kč	4,00 Kč
56	Přepínač střídavý, řaz. "6", kompletní	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč
KABELOVÉ NOSNÉ TRASY A ÚLOŽNÝ MATERIÁL					
59	Trubka elektroinstalační pevná	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
60	Krabice odbočná	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
61	Krabice instalační	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
PŘIPOJENÍ VZT A ZTI ZAŘÍZENÍ					
72	Připojení TŽB zařízení, pohonů oken, pohonů rolet a žaluzií	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
73	Připojení odtahových ventilátorů, vč. doběhových časovačů	ks	2	1,00 Kč	2,00 Kč

poř.č.	popis položky	m.j.	výměra	cena ks	cena celkem
OSTATNÍ NÁKLADY					
74	Zařízení staveniště	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
75	Přepojení vývodů v rozváděči +RH	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
76	Drobný montážní a podružný materiál	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
77	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
78	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
79	Profesní koordinace	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
80	Součinnost zhotovitele při uvedení stavby do provozu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
81	Součinnost zhotovitele při vypracování provozního předpisu	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
82	Výchozí revize	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
83	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
84	Zkušební provoz	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
85	Provozní testy, zkoušky a revize	kpl	1	1,00 Kč	1,00 Kč
Celková cena					563 297,00 Kč

2.ZŠ Hořovice		
PČ	Specifikace položky	Cena
1	ICT - 1.etapa	1 966,00 Kč
2	ICT - 2.etapa	827,00 Kč
3	ICT - 3.etapa	1 215,00 Kč
	Mezisoučet	4 008,00 Kč
	Celkem cena bez DPH	4 008,00 Kč
	DPH 21%	842,00 Kč
	Celkem cena včetně DPH	4 850,00 Kč

Výkaz výměr

Specifikace položky	Typové označení	MJ	počet	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem	Kč/MJ	Cena celkem
ICT - 1.etapa							
Rozvody							
Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.5, UTP, zapuštěná instalace		ks	17		0,00 Kč	1,00 Kč	17,00 Kč
Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.5, UTP, instalace napovrch		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
Datový kabel U/UTP, cat.5, 100MHz, PVC		m	1700		0,00 Kč	1,00 Kč	1 700,00 Kč
Ohebná instalační trubka PVC, průměr 16mm		m	40		0,00 Kč	1,00 Kč	40,00 Kč
Ohebná instalační trubka PVC, průměr 23mm		m	40		0,00 Kč	1,00 Kč	40,00 Kč
Ohebná instalační chránička, průměr 40mm		m	100		0,00 Kč	1,00 Kč	100,00 Kč
Ohebná instalační chránička, průměr 50mm		m	50		0,00 Kč	1,00 Kč	50,00 Kč
Krabice rozbočovací, IP40, pod omítku, rozměry 92x92x45		ks	9		0,00 Kč	1,00 Kč	9,00 Kč
Drobný instalační a spojovací materiál		kpl	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Mezisoučet					0,00 Kč	1 959,00 Kč	
Zhotovitelská/realizační dokumentace (RDS)		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Koordinace, konzultace		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Měření kabeláže, vystavení protokolu		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Předání, zaškolení, finalizace		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Režie		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Mimostaveništní doprava		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
CELKEM						1 966,00 Kč	

Poznámky:

Výkaz výměr

Specifikace položky	Typové označení	MJ	počet	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem	Kč/MJ	Cena celkem
ICT - 2.etapa							
Rozvaděč FD4							
19" stojanový datový rozvaděč, 42U, 800x1000, přední dveře nedělené tahokov, zadní dveře dělené tahokov		ks	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Ventilační jednotka do rozvaděče 800x1000, 6x motor vč. termostatu, instalace do stropu, vč. příslušenství		kpl	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Vertikální kabelový management, 42U		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
19" management panel, 1U, plastová oka, jednostranný		ks	4		0,00 Kč	1,00 Kč	4,00 Kč
19" ukladací police, 2U, zátěž max. 60kg, rozsah hl. 660-880		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
19" napájecí panel, 6x 230V UTE, přep. ochrana 3.st.		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
Uzemňovací rozvaděčová sada		ks	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
19" patch panel, 1U, 24xRJ45, cat.5, UTP, osazený		ks	4		0,00 Kč	1,00 Kč	4,00 Kč
Jednotný čas							
Interiérové podružné hodiny, čtvercové, pr. Číselniku 40mm, kovový rám, strojek polariz. Impulsy 24-60VDC/6mA		ks	3		0,00 Kč	1,00 Kč	3,00 Kč
Stropní závěs pro oboustrannou montáž hodin, délka závěsu 90mm		ks	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Nouzová signalizace (WC inv.)							
Sada nouzové signalizace (1x signální tahové tlačítko, 1x resetovací tlačítko, 1x kontrolní modul s alarmem, 1x transformátor) vč. příslušenství		sada	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Instalační krabice KU68		ks	4		0,00 Kč	1,00 Kč	4,00 Kč
Rozvody							
Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.5, UTP, zapuštěná instalace		ks	4		0,00 Kč	1,00 Kč	4,00 Kč
Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.5, UTP, instalace napovrch		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
Datový kabel U/UTP, cat.5, 100MHz, PVC		m	700		0,00 Kč	1,00 Kč	700,00 Kč
Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8		m	25		0,00 Kč	1,00 Kč	25,00 Kč
Ohebná instalační trubka PVC, průměr 16mm		m	30		0,00 Kč	1,00 Kč	30,00 Kč
Ohebná instalační trubka PVC, průměr 23mm		m	30		0,00 Kč	1,00 Kč	30,00 Kč
Krabice rozbočovací, IP40, pod omítku, rozměry 92x92x45		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
Drobný instalační a spojovací materiál		kpl	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Mezisoučet					0,00 Kč	820,00 Kč	
Zhotovitelská/realizační dokumentace (RDS)		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Koordinace, konzultace		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Měření kabeláže, vystavení protokolu		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Předání, zaškolení, finalizace		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Režie		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Mimostaveništní doprava		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
CELKEM						827,00 Kč	

Poznámky:

Výkaz výměr

Specifikace položky	Typové označení	MJ	počet	Materiál		Práce	
				Kč/MJ	Cena celkem	Kč/MJ	Cena celkem
ICT - 3.etapa							
Jednotný čas							
Interiérové podružné hodiny, čtvercové, pr. Číselniku 40mm, kovový rám, strojek polariz. Impulsy 24-50VDC/5mA		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
Stropní závěs pro oboustrannou montáž hodin, délka závěsu 90mm		ks	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Nouzová signalizace (WC inv.)							
Sada nouzové signalizace (1x signální tahové tlačítko, 1x resetovací tlačítko, 1x kontrolní modul s alarmem, 1x transformátor) vč. příslušenství		sada	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Instalační krabice KU68		ks	4		0,00 Kč	1,00 Kč	4,00 Kč
Rozvody							
Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.5, UTP, zapuštěná instalace		ks	9		0,00 Kč	1,00 Kč	9,00 Kč
Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.5, UTP, instalace napovrch		ks	2		0,00 Kč	1,00 Kč	2,00 Kč
Datový kabel U/UTP, cat.5, 100MHz, PVC		m	1100		0,00 Kč	1,00 Kč	1 100,00 Kč
Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8		m	25		0,00 Kč	1,00 Kč	25,00 Kč
Ohebná instalační trubka PVC, průměr 16mm		m	30		0,00 Kč	1,00 Kč	30,00 Kč
Ohebná instalační trubka PVC, průměr 23mm		m	30		0,00 Kč	1,00 Kč	30,00 Kč
Krabice rozbočovací, IP40, pod omítku, rozměry 92x92x45		ks	3		0,00 Kč	1,00 Kč	3,00 Kč
Drobný instalační a spojovací materiál		kpl	1		0,00 Kč	1,00 Kč	1,00 Kč
Mezisoučet					0,00 Kč	1 208,00 Kč	
Zhotovitelská/realizační dokumentace (RDS)		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Koordinace, konzultace		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Měření kabeláže, vystavení protokolu		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Předání, zaškolení, finalizace		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Režie		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
Mimostaveništní doprava		kpl	1			1,00 Kč	1,00 Kč
CELKEM						1 215,00 Kč	

Poznámky:

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
			Projekt	Dodavatel			
		ČÁST VZDUCHOTECHNIKA - Iletapa					
		Zař.č.1 - Větrání sociálních zařízení a kuchyňky					
1.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	3 942,-	3 942,-
1.2		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø125. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.			ks	3 519,-	
1.3		Zpětná klapka ø160	1		ks	231,-	231,-
1.4		Zpětná klapka ø125			ks	202,-	
1.5		Výfuková hlavice ø160 z pozinkovaného plechu	1		ks	611,-	611,-
1.6		Výfuková hlavice ø125 z pozinkovaného plechu			ks	537,-	
1.7		Odvodní talířový ventil ø125	2		ks	124,-	248,-
1.8		Odvodní talířový ventil ø100	3		ks	93,-	279,-
1.9		Ohebná hadice ø125 á 10bm/bal	1		ks	373,-	373,-
1.10		Ohebná hadice ø100 á 10bm/bal	1		ks	300,-	300,-
1.11		Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu: - ø160/50% tvarovek	4		bm	396,-	1 584,-
		Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu: - ø125/30% tvarovek	10		bm	256,-	2 560,-
		Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu: - ø100/30% tvarovek	3		bm	202,-	607,-
1.12		Požární izolace 30min.	12		m ²	455,-	5 455,-
		Zař.č.2 - Větrání chráněné únikové cesty					
2.1		Nástěnný axiální ventilátor ø450. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	24 039,-	24 039,-
2.2		Regulační klapka těsná včetně servopohonu 400x630	1		ks	7 521,-	7 521,-
2.3		Žaluziová klapka samotížná 485x485 - pozink, barva dle architekta	1		ks	1 767,-	1 767,-
2.4		Protidešťová žaluzie 700x500 - pozink, barva dle architekta	2		ks	1 484,-	2 967,-
		Ostatní					
		Montáž VZT	1		kpl	12 545,-	12 545,-
		Zkoušky a protokoly	1		kpl	1 273,-	1 273,-
		Zaškolení obsluhy	1		kpl	636,-	636,-
		Měření průtokových množství	1		kpl	636,-	636,-
		Doprava	1		kpl	909,-	909,-
		ČÁST CHLAZENÍ - Iletapa					
		Zař.č.3 - Chlazení půdní vestavby v 4.NP - VRV systém					
3.1		Venkovní inverterová chladicí jednotka; chladicí výkon 50kW; chladivo R410a. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	311 727,-	311 727,-
3.2		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,2kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	12 251,-	12 251,-
3.3		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,8kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	12 763,-	12 763,-
3.4		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,6kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	13 093,-	13 093,-
3.5		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 4,5kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	2		ks	15 947,-	31 894,-
3.6		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 7,1kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	2		ks	20 856,-	41 712,-
3.7		Dálkový ovladač	7		ks	1 453,-	10 171,-
3.8		Rozbočovač	7		ks	1 847,-	12 929,-
3.9		Cu potrubí ø35/18 včetně izolace	53		bm	864,-	45 773,-
		Cu potrubí ø35/16 včetně izolace	9		bm	829,-	7 462,-
		Cu potrubí ø28/12 včetně izolace	8		bm	491,-	3 927,-
		Cu potrubí ø22/12 včetně izolace			bm	411,-	
		Cu potrubí ø18/12 včetně izolace	12		bm	360,-	4 320,-
		Cu potrubí ø16/10 včetně izolace	8		bm	255,-	2 036,-
		Cu potrubí ø12/6 včetně izolace	19		bm	167,-	3 173,-
3.10		Komunikační stíněný kabel 3x0,75mm	130		bm	32,-	4 136,-
3.11		Chladivo R410a	15		kg	2 140,-	32 105,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
			Projekt	Dodavatel			
		Ostatní					
		Montáž venkovní klimatizační jednotky	1		ks	22 727,-	22 727,-
		Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	7		ks	3 636,-	25 455,-
		Montážní a instalační materiál (příchytky, stříbrná pájka, izolační páska, závěsný materiál, atd.)	1		kpl	24 545,-	24 545,-
		Vakuování systému, tlaková zkouška, technické plyny	1		kpl	5 455,-	5 455,-
		Uvedení do řádného provozu, zaškolení obsluhy, technická dokumentace	1		kpl	5 455,-	5 455,-
		Doprava lidí a materiálu	1		kpl	1 909,-	1 909,-
		ČÁST SPOLEČNÁ					
		Projekční práce					
		Autorský dozor	1		kpl	13 636,-	13 636,-
		Skutečné provedení	1		kpl	8 182,-	8 182,-
		Požární ucpávky					
		Požární ucpávky kolem vzduchotechnických a chladivových potrubí procházejících požárními předěly	1		kpl	13 636,-	13 636,-
		Měření hluku					
		Měření hluku od vzduchotechniky a chlazení	1		ks	16 364,-	16 364,-

Celkem za II. etapu 755 327,-

		ČÁST VZDUCHOTECHNIKA - III. etapa					
		Zař. č. 1 - Větrání sociálních zařízení a kuchyní					
	1.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø160. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	3 942,-	3 942,-
	1.2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø125. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	2		ks	3 519,-	7 038,-
	1.3	Zpětná klapka ø160	1		ks	231,-	231,-
	1.4	Zpětná klapka ø125	2		ks	178,-	356,-
	1.5	Výfuková hlavice ø160 z pozinkovaného plechu	1		ks	611,-	611,-
	1.6	Výfuková hlavice ø125 z pozinkovaného plechu	2		ks	537,-	1 075,-
	1.7	Odvodní taliřový ventil ø125	5		ks	124,-	620,-
	1.8	Odvodní taliřový ventil ø100	3		ks	93,-	279,-
	1.9	Ohebná hadice ø125 á 10bm/bal	1		ks	373,-	373,-
	1.10	Ohebná hadice ø100 á 10bm/bal	1		ks	300,-	300,-
	1.11	Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu: - ø160/50% tvarovek	4		bm	396,-	1 584,-
		Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu: - ø125/30% tvarovek	18		bm	256,-	4 608,-
		Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu: - ø100/30% tvarovek	4		bm	202,-	809,-
	1.12	Požární izolace 30min.	13		m ²	455,-	5 909,-
		Zař. č. 2 - Větrání chráněné únikové cesty					
	2.1	Nástěnný axiální ventilátor ø450. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.			ks	24 039,-	
	2.2	Regulační klapka těsná včetně servopohonu 400x630			ks	7 521,-	
	2.3	Žaluziová klapka samotížná 485x485 - pozink, barva dle architekta			ks	1 767,-	
	2.4	Protidešťová žaluzie 700x500 - pozink, barva dle architekta			ks	1 484,-	
		Ostatní					
		Montáž VZT	1		kpl	8 455,-	8 455,-
		Zkoušky a protokoly	1		kpl	864,-	864,-
		Zaškolení obsluhy	1		kpl	455,-	455,-
		Měření průtočných množství	1		kpl	455,-	455,-
		Doprava	1		kpl	455,-	455,-

Číslo položky	Číselné zařazení	Popis položky	Počet měr. jednotek		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
			Projekt	Dodavatel			
		ČÁST CHLAZENÍ - III. etapa					
		Zař. 3 - Chlazení půdní vestavby v 4.NP - VRV systém					
		Venkovní invertorová chladicí jednotka; chladicí výkon 50kW; chladiivo R410a. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.			ks	311 727,-	
		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,2kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	12 251,-	12 251,-
		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 2,8kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	1		ks	12 763,-	12 763,-
		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 3,6kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	2		ks	13 093,-	26 186,-
		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 4,5kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.	2		ks	15 947,-	31 894,-
		Vnitřní nástěnná jednotka; chladicí výkon 7,1kW; čerpadlo kondenzátu. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.7-03 - Seznam strojů a zařízení, technické specifikace.			ks	20 856,-	
3.7		Dálkový ovladač	6		ks	1 453,-	8 720,-
3.8		Rozbočovač	5		ks	1 835,-	9 174,-
3.9		Cu potrubí ø35/18 včetně izolace			bm	864,-	
		Cu potrubí ø35/16 včetně izolace			bm	829,-	
		Cu potrubí ø28/12 včetně izolace			bm	491,-	
		Cu potrubí ø22/12 včetně izolace	4		bm	411,-	1 644,-
		Cu potrubí ø18/12 včetně izolace	16		bm	360,-	5 760,-
		Cu potrubí ø16/10 včetně izolace			bm	255,-	
3.10		Cu potrubí ø12/6 včetně izolace	23		bm	167,-	3 847,-
3.11		Komunikační stíněný kabel 3x0,75mm	50		bm	32,-	1 591,-
		Chladiivo R410a	6		kg	2 138,-	12 826,-
		Ostatní					
		Montáž venkovní klimatizační jednotky			ks	22 727,-	
		Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	6		ks	3 636,-	21 818,-
		Montážní a instalační materiál (příchytky, stříbrná pájka, izolační páska, závěsný materiál, atd.)	1		kpl	5 455,-	5 455,-
		Vakuování systému, tlaková zkouška, technické plyny	1		kpl	3 636,-	3 636,-
		Uvedení do řádného provozu, zaškolení obsluhy, technická dokumentace	1		kpl	3 636,-	3 636,-
		Doprava lidí a materiálu	1		kpl	7 909,-	7 909,-
		ČÁST SPOLEČNÁ					
		Projekční práce					
		Autorský dozor	1		kpl	13 636,-	13 636,-
		Skutečné provedení	1		kpl	8 182,-	8 182,-
		Požární ucpávky					
		Požární ucpávky kolem vzduchotechnických a chladivových potrubí procházejících požárními předěly	1		kpl	13 636,-	13 636,-
		Měření hluku					
		Měření hluku od vzduchotechniky a chlazení	1		ks	16 364,-	16 364,-

Celkem za III. etapu 259 344,-

Harmonogram stavby " Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice"

DEREZA, spol. s r.o.

Předpokládaný termín zahájení stavby: 7/2018

Předpokládaný termín ukončení 1. a 2. etapy: 30.11.2018

Předpokládaný termín ukončení 3. etapy a celé stavby: 30.11.2019

	2018							2019											
	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020
1. Převzetí staveniště																			
2. Etapa 1																			
3. Etapa 2																			
4. Etapa 3																			
5. Předání stavby																			

DEREZA s.r.o. ⑨
 Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
 tel. +420 224 942 676(83)
 DIČ: CZ48036315