

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 09. 05. 2018

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43 d, 161 00 Praha 6
Zastoupená: Filip Zábanský, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7024072/0800
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Zapsaná v obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099
Osoby pověřené:
ve věcech smluvních: Filip Zábanský, jednatel
ve věcech technických: Filip Zábanský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Hořovice

Sídlo: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice
Zastoupené: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-363886349/0800
IČO: 00233242
DIČ: CZ00233242
Osoby pověřené:
ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního

(dále jen „Objednatel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, nazvané „**Vestavba do půdy hlavní budovy 2. Základní školy Hořovice**“.
2. V průběhu díla vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Čl. I.

1. Předmět díla se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. Celkový přehled ceny díla:

• Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	29.313.586,00 Kč
• Cena za dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH	1.886.152,01 Kč
• Cena díla po přičtení dodatečných prací bez DPH	31.199.738,01 Kč
• DPH 21%	6.551.944,98 Kč
• Cena díla po přičtení dodatečných prací vč. DPH	37.751.682,99 Kč

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2018, včetně znění upraveného dodatkem č. 1 ze dne 25. 10. 2018, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní město Hořovice
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí toho dodatku je příloha - **Rozpočet dodatečných prací**


V Praze dne 4.12.2018

DEREZA s.r.o. ©
Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
tel. +420 224 942 676(83)
DIČ: CZ48036315

.....
Za Zhotovitele

V Hořovicích dne 05. 12. 2018

.....
Za Objednatele



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05
Stavba: Dereza

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 7.8.2018

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 886 152,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 886 152,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 886 152,01	396 091,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 282 243,93
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05

Stavba: Dereza

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 886 152,01	2 282 243,93
02a	ZŠ Hořovice - vícepráce	1 886 152,01	2 282 243,93
01	Úprava prostoru pro únikové schodiště z SO 01	109 018,69	131 912,61
02	Stoupačky elektro a ZTI	72 423,30	87 632,19
03	Kamenná zídka u požárního schodiště	20 175,99	24 412,95
04	Stropní konstrukce	1 245 710,21	1 507 309,35
05	Patky pro vřetenové schodiště	10 430,17	12 620,51
06	Přístavek	4 753,53	5 751,77
07	Vřetenové schodiště	104 540,64	126 494,17
08	Úprava systému MaR v kotelně	38 678,09	46 800,49
09	Zpevnění římsy a krovu	136 974,25	165 738,84
10	Lávka s žebříkem	143 447,14	173 571,04
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 886 152,01	2 282 243,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 01 - Úprava prostoru pro únikové schodiště z SO 01

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 101 791,48

Ostatní náklady 7 227,21

Cena bez DPH 109 018,69

DPH základní	21,00%	ze	109 018,69	22 893,92
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	131 912,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 01 - Úprava prostoru pro únikové schodiště z SO 01

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	101 791,48
HSV - Práce a dodávky HSV	39 285,15
1 - Zemní práce	2 307,86
2 - Zakládání	3 304,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 494,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 178,81
oddíl 94 - Lešení a stavební výtahy:	6 840,00
oddíl 96 - Bourání konstrukcí:	9 471,44
oddíl 99 - Přesun hmot:	6 169,50
PSV - Práce a dodávky PSV	40 025,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	926,60
713 - Izolace tepelné	21 465,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 137,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	600,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	246,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	488,00
762 - Konstrukce tesařské	2 234,97
764 - Konstrukce klempířské	3 234,70
767 - Konstrukce zámečnické	4 182,00
776 - Podlahy povlakové	4 510,00
2) Ostatní náklady	7 227,21
Zařízení staveniště	1 119,71
Mimostaveništní dopr	1 119,71
Provoz investora	508,96
Kompletační činnost	4 478,83
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 018,69

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 01 - Úprava prostoru pro únikové schodiště z SO 01

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 791,48

HSV - Práce a dodávky HSV

39 285,15

1 - Zemní práce

2 307,86

43	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,986	690,00	1 370,34
			kanalizace dešťová				
			6,5*0,3*0,4		0,780		
			základ pod podezdívku				
			6,7*0,3*0,6		1,206		
			Součet		1,986		
44	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,440	188,00	270,72
			kanalizace dešťová				
			6,5*0,3*0,4*0,3		0,234		
			základ pod podezdívku				
			6,7*0,3*0,6		1,206		
			Součet		1,440		
45	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,836	89,70	164,69
			0,63		0,630		
			základ pod podezdívku				
			6,7*0,3*0,6		1,206		
			Součet		1,836		
46	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	0,150	126,00	18,90
			0,78-0,63		0,150		
47	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,630	367,00	231,21
			kanalizace dešťová				
			7*0,3*0,3		0,630		
48	M	58331200	šterkopisek netříděný záspyový materiál	t	1,260	200,00	252,00

2 - Zakládání

3 304,44

49	K	272321411	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,206	2 740,00	3 304,44
			základ pod podezdívku				
			6,7*0,3*0,6		1,206		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 494,04

28	K	311113135	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,660	1 580,00	5 782,80
			Pod tělocvičnou				
			6,1*0,6		3,660		
			Součet		3,660		
37	K	311231135	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 5 MPa	m3	3,975	5 390,00	21 425,25
			podezdění pod traverzy- středová zeď				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*0,15*53	3,975			
51	K	311231135	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm P15 na SMS 5 MPa	m3	0,450	5 390,00	2 425,50
			1.PP posilovna				
			4*0,45*0,25	0,450			
27	K	311235191.WNR	Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 38 Profi P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm	m2	21,350	1 339,18	28 591,49
			obvodové zdivo Family				
			6,1*3,5	21,350			
			Součet	21,350			
50	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	8,500	586,00	4 981,00
			zazdění nik fasáda 1PP - 2ks				
			8,5	8,500			
52	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,000	689,00	2 067,00
			zazdění kanalizace ve 3NP				
			20*0,15	3,000			
40	K	C-311237648-0	ZDI OBV KLASIK PD 36,5 P15 MAL TI	M2	-27,060	1 650,00	-44 649,00
			-6,6*4,1	-27,060			
			Součet	-27,060			
29	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,100	38 700,00	3 870,00
			ztracené bednění				
			0,1	0,100			
			Součet	0,100			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 178,81
53	K	622325119	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	13,782	666,00	9 178,81
			zazdění nik fasáda 1PP - 2ks				
			1,3*3,27*2	8,502			
			zazdění dveřní otvor 1PP				
			1,6*3,3	5,280			
			Součet	13,782			
oddíl 94 - Lešení a stavební výtahy:							6 840,00
56	K	C-941941042-0	MTZ LEŠENÍ LEH RAD PRIME S 1,2M H 30M	M2	30,000	35,00	1 050,00
			zazdění otvorů po vaznicích				
			6*3	18,000			
			otlučení fasády				
			4*3	12,000			
			Součet	30,000			
57	K	C-941941292-0	PRIP L ZK MESIC POUZ LEŠENÍ K POL 1042	M2	30,000	30,00	900,00
			zazdění otvorů po vaznicích				
			6*3	18,000			
			otlučení fasády				
			4*3	12,000			
			Součet	30,000			
58	K	C-941941852-0	DMTZ LEŠENÍ L RAD PRIME S 1,5M H 24M	M2	30,000	25,00	750,00
			zazdění otvorů po vaznicích				
			6*3	18,000			
			otlučení fasády				
			4*3	12,000			
			Součet	30,000			
68	K	C-941955002-0	LES LEHKE PRAC POMOCNE H PODL 1,9M	M2	92,000	45,00	4 140,00
			výměna kanalizace ve 3NP				
			20	20,000			
			stoupačky elektro				
			3*4*6	72,000			
			Součet	92,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

oddíl 96 - Bourání konstrukcí:

9 471,44

1	K	C-965042131-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2	M3	2,460	1 950,00	4 797,00
			1PP - učebna				
			41*0,06		2,460		
			Součet		2,460		
2	K	C-965081713-0	BOUR DLAŽEB Z DLAŽDIC KERAM 1CM 1M2	M2	2,997	55,00	164,84
			1PP výtah				
			1,62*1,85		2,997		
			Součet		2,997		
4	K	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	2,555	550,00	1 405,25
60	K	C-979011121-0	PRÍPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI	T	24,273	50,00	1 213,65
7	K	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNÍ ODPAD	T	2,555	350,00	894,25
6	K	C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VYB HM	T	2,555	170,00	434,35
3	K	O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	2,555	220,00	562,10

oddíl 99 - Přesun hmot:

6 169,50

69	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	22,850	270,00	6 169,50
----	---	---------------	---------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

40 025,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

926,60

15	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	82,000	11,30	926,60
			2 vrstvy střecha učebna				
			41*2		82,000		
			Součet		82,000		

713 - Izolace tepelné

21 465,48

65	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,502	65,30	555,18
			zazdění nik fasáda 1PP - 2ks				
			1,3*3,27*2		8,502		
66	M	63152104.RKW	TOPROCK SUPER 3000x1000x160 mm	m2	8,672	273,00	2 367,46
54	K	C-713111111-0.1	OSAZ IZOL TEPEL STROPU VRCEM POLOZ	M2	52,000	50,00	2 600,00
			strop posilovny				
			6,5*4*2		52,000		
55	M	63152104.RKW	TOPROCK SUPER 3000x1000x160 mm	m2	55,692	273,00	15 203,92
			52*1,05		54,600		
70	K	C-998713103-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,728	1 015,00	738,92

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 137,52

67	K	721173401.PPL	Potrubí kanalizační PIPE LIFE KG SN 4 svodné DN 110	m	7,000	305,36	2 137,52
			kanalizace dešťová				
			7		7,000		

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

600,00

20	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	16,000	37,50	600,00
			ke 2 radiátorům				
			16		16,000		
			Součet		16,000		

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

246,12

19	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	8,400	29,30	246,12
			2*12*0,35		8,400		
			Součet		8,400		

741 - Elektroinstalace - silnoproud

488,00

18	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	4,000	122,00	488,00
			4		4,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					4,000		
762 - Konstrukce tesařské							2 234,97
16	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	41,000	44,10	1 808,10
			prkna + rákos				
			41		41,000		
			Součet		41,000		
9	K	C-762811811-0	DMTZ TESAR ZAKLOP PRKNA HRUBA /3.n.p./	M2	8,549	30,00	256,47
			5,48*1,56		8,549		
					0,000		
			Součet		8,549		
10	K	C-998762103-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,120	1 420,00	170,40
764 - Konstrukce klempířské							3 234,70
17	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	5,000	63,10	315,50
			5		5,000		
			Součet		5,000		
11	K	C-764311821-0	KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 1000 30S 25M2	M2	41,000	60,00	2 460,00
			1NP				
			41		41,000		
			Součet		41,000		
12	K	C-998764103-0	KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,287	1 600,00	459,20
			0,287		0,287		
767 - Konstrukce zámečnické							4 182,00
42	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	205,000	20,40	4 182,00
			demontáž expanzních nádrží				
			130		130,000		
			demontáž výtahu + betonáž otvoru po výtahu				
			75		75,000		
			Součet		205,000		
776 - Podlahy povlakové							4 510,00
14	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	41,000	110,00	4 510,00
			1PP				
			41		41,000		
			Součet		41,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 02 - Stoupačky elektro a ZTI

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 622,14
Ostatní náklady	4 801,16
Cena bez DPH	72 423,30

DPH základní	21,00%	ze	72 423,30	15 208,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 632,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 02 - Stoupačky elektro a ZTI

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	67 622,14
HSV - Práce a dodávky HSV	36 538,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 333,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 205,89
oddíl 96 - Bourání konstrukcí:	14 183,54
oddíl 99 - Přesun hmot:	159,84
PSV - Práce a dodávky PSV	16 739,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 004,07
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	735,80
2) Ostatní náklady	4 801,16
Zařízení staveniště	743,84
Mimostaveništní dopr	743,84
Provoz investora	338,11
Kompletační činnost	2 975,37
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 423,30

ROZPOČET

Stavba: Dereza
 Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
 Část: 02 - Stoupačky elektro a ZTI

Místo: Datum: 07.08.2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 622,14

HSV - Práce a dodávky HSV

36 538,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 333,00

44	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy elektro stoupačky 30*0,05	m2	1,500	343,00	514,50
46	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm po stoupačkách elektro 30*0,15	m2	4,500	759,00	3 415,50
47	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm po výměně kanalizace ve 3NP 20*0,35	m2	7,000	629,00	4 403,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 205,89

21	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 vybourání podkladu pod ocelovými nosníky podkrovní 3	m3	3,000	3 430,00	10 290,00
45	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm rozvody elektro - stoupačky 30	m	30,000	64,20	1 926,00
37	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm změna trasy kanalizace 3NP 16	m	16,000	199,00	3 184,00
49	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 60 mm do stavebních materiálů prostupy přes stropy 11*0,6	m	6,600	1 890,00	12 474,00
7	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100% 1,5*2,3	m2	3,450	96,20	331,89

oddíl 96 - Bourání konstrukcí:

14 183,54

72	K	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	8,036	550,00	4 419,80
73	K	C-979011121-0	PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI	T	76,342	50,00	3 817,10
74	K	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD	T	8,036	350,00	2 812,60
75	K	C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VYB HM	T	8,036	170,00	1 366,12
76	K	O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	8,036	220,00	1 767,92

oddíl 99 - Přesun hmot:

159,84

77	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	0,592	270,00	159,84
----	---	---------------	---------------------------------	---	-------	--------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 739,87

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 004,07

41	K	721100917	Výměna kroužku s přetěsněním zátky	kus	2,000	63,10	126,20
39	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	4,000	187,00	748,00

demontáž v nové trase kanalizace ve 3NP

4

4,000

40	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	18,000	545,00	9 810,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

nová trasa kanalizace ve 3NP

18

18,000

35	K	721242105.OSM	Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	769,07	769,07
78	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	1,000	4 220,00	4 220,00
14	K	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	4,000	82,70	330,80

4

4,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

735,80

48	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	26,000	28,30	735,80
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

výtahová šachta

6,5*4

26,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 03 - Kamenná zídka u požárního schodiště

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				18 838,47
Ostatní náklady				1 337,52
Cena bez DPH				20 175,99
DPH základní	21,00%	ze	20 175,99	4 236,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	24 412,95

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 03 - Kamenná zídka u požárního schodiště

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 838,47
HSV - Práce a dodávky HSV	7 902,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 030,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 872,50
oddíl 5 - Komunikace:	6 980,00
oddíl 99 - Přesun hmot:	3 955,77
2) Ostatní náklady	1 337,52
Zařízení staveniště	207,22
Mimostaveništní dopr	207,22
Provoz investora	94,19
Kompletační činnost	828,89
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 175,99

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 03 - Kamenná zídka u požárního schodiště

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 838,47

HSV - Práce a dodávky HSV

7 902,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 030,20

1	K	31123113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m ³ , šířka spáry do 20 mm - bez dodávky kamene	m ³	0,900	4 478,00	4 030,20
6*0,5*0,3					0,900		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 872,50

4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	5,000	191,00	955,00
u požárního schodiště							
5					5,000		

5	M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	5,000	84,30	421,50
2	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	12,000	208,00	2 496,00
u požárního schodiště							
12					12,000		

oddíl 5 - Komunikace:

6 980,00

7	K	C-564761111-0	PODKLAD KAM HRUB DRC 32-63MM TL 20CM	M2	10,000	130,00	1 300,00
u požárního schodiště - rozšíření							
10					10,000		
8	K	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM	M2	10,000	150,00	1 500,00
u požárního schodiště - rozšíření							
10					10,000		
6	K	C-596211112-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 300M2	M2	10,000	220,00	2 200,00
u požárního schodiště - rozšíření							
10					10,000		
9	K	H-59246052-1	DLAZ BETON TL 6CM PRIROD	M2	11,000	180,00	1 980,00
10*1,1					11,000		
Součet					11,000		

oddíl 99 - Přesun hmot:

3 955,77

10	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	14,651	270,00	3 955,77
----	---	---------------	---------------------------------	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 04 - Stropní konstrukce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 169 977,48
Ostatní náklady				75 732,73
Cena bez DPH				1 245 710,21
DPH základní	21,00%	ze	1 245 710,21	261 599,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 507 309,35

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 04 - Stropní konstrukce

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 169 977,48
HSV - Práce a dodávky HSV	849 487,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 550,00
4 - Vodorovné konstrukce	37 080,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 611,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	790 245,75
oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:	7 251,20
oddíl 96 - Bourání konstrukcí:	20 788,17
oddíl 99 - Přesun hmot:	32 244,22
PSV - Práce a dodávky PSV	260 206,15
762 - Konstrukce tesařské	16 893,42
767.1 - Konstrukce zámečnické -krov	243 312,73
2) Ostatní náklady	75 732,73
Zařízení staveniště	11 733,24
Mimostaveništní dopr	11 733,24
Provoz investora	5 333,29
Kompletační činnost	46 932,96
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 245 710,21

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 04 - Stropní konstrukce

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 169 977,48

HSV - Práce a dodávky HSV

849 487,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 550,00

44	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	45,000	190,00	8 550,00
zazdívka otvorů - bez materiálu				45	45,000		

4 - Vodorovné konstrukce

37 080,00

45	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	100,000	96,30	9 630,00
pod ocelové nosníky na stávající obvodové zdivo - 2x kvůli světél výšce podlahy 50*2				100,000			
46	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	150,000	183,00	27 450,00
pod ocelové nosníky				97	97,000		
pod ocelové nosníky 4NP				53	53,000		
Součet				150,000			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 611,99

41	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,900	285,00	4 531,50
podbetonování ocelových nosníků 106*0,15				15,900			
Součet				15,900			
42	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,900	65,60	1 043,04
podbetonování ocelových nosníků 106*0,15				15,900			
Součet				15,900			
40	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,385	3 370,00	8 037,45
uložení na podezdívce ocelových nosníků 53*0,5*0,09				2,385			
Součet				2,385			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

790 245,75

35	K	953944112	Vstřelování hřebů rozměru do 6x60 mm	kus	9 900,000	52,23	517 077,00
vstřelování kotevních prvků HILTI X-HVB-95 - spřažení žb desky 4950*2				9 900,000			
36	M	348179	Spřahovací prvek X-HVB 95	KS	5 098,500	45,50	231 981,75
vstřelování kotevních prvků HILTI X-HVB-95 - spřažení žb desky 4950*1,03				5 098,500			
47	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotností 55 kg/m	t	7,000	2 960,00	20 720,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			strop				
			7	7,000			
43	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	97,000	211,00	20 467,00
			97	97,000			
			Součet	97,000			

oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:

7 251,20

66	K	C-767550020-0	D+M RAMOVÉHO NOSNIKU / úpravy krovu v.č. D2-04/	KG	128,000	56,40	7 219,20
			Úpravy krovu				
			K2 plech 82 ks sloupy				
			(82-50)*4	128,000			
67	K	C-998767103-0	KOVOVÉ D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,128	250,00	32,00

oddíl 96 - Bourání konstrukcí:

20 788,17

68	K	C-979011111-0	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAŽI - vybourání nosníků a vysekání kapes	T	11,778	550,00	6 477,90
69	K	C-979011121-0	PRÍPL ZKD PODLAŽI SVISLE DOPRAVY SUTI - vybourání nosníků a vysekání kapes	T	111,891	50,00	5 594,55
70	K	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNÍ ODPAD - vybourání nosníků a vysekání kapes	T	11,778	350,00	4 122,30
71	K	C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VYB HM - vybourání nosníků a vysekání kapes	T	11,778	170,00	2 002,26
72	K	O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI - vybourání nosníků a vysekání kapes	T	11,778	220,00	2 591,16

oddíl 99 - Přesun hmot:

32 244,22

3	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	-26,134	270,00	-7 056,18
			původní přesun ocelových konstrukcí				
			-26,134	-26,134			
			Součet	-26,134			
32	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	26,134	1 210,00	31 622,14
			Nový přesun ocelových konstrukcí				
			26,134	26,134			
73	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	28,438	270,00	7 678,26

PSV - Práce a dodávky PSV

260 206,15

762 - Konstrukce tesařské

16 893,42

48	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	160,000	48,50	7 760,00
			plechy 500/160mm, tl. 10mm				
			80*2	160,000			
49	M	311971060	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M18 x 1000 mm	kus	58,800	138,00	8 114,40
			plechy 500/160mm, tl. 10mm				
			80*2*0,35*1,05	58,800			
50	M	311111340	matice přesná šestihránná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16	tis kus	0,168	3 520,00	591,36
			plechy 500/160mm, tl. 10mm				
			80*2/1000*1,05	0,168			
51	M	311205220	podložka DIN 125-A ZB D 16 mm, otvor 17 mm	tis kus	0,168	1 550,00	260,40
			plechy 500/160mm, tl. 10mm				
			80*2/1000*1,05	0,168			
52	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	167,262	1,00	167,26

767.1 - Konstrukce zámečnické -krov

243 312,73

55	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	146,520	112,00	16 410,24
			Úpravy krovu				
			(93*0,3+9*0,45+140*0,3+9*0,45+184*0,3)*1,1	146,520			
			Součet	146,520			
56	M	31111008	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,957	363,00	347,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Úpravy krovu (93+9+140+9+184)*2*1,1/1000		0,957		
			Součet		0,957		
57	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	9,570	160,00	1 531,20
			Úpravy krovu (93+9+140+9+184)*2*1,1/100		9,570		
			Součet		9,570		
58	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	32,970	110,00	3 626,70
			Uchycení pozednic - 42 ks 0,1*0,1*0,01*7850*42		32,970		
			Součet		32,970		
59	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,036	24 300,00	874,80
			Uchycení pozednic - 42 ks + prořez 0,1*0,1*0,01*7850/1000*42*1,1		0,036		
60	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	3 249,420	29,70	96 507,77
			Posílení traverz v prostoru N17 - 2 kusy + prořez 19,3*5,5*2		212,300		
			Výztuhy pod svisté dřevěné konstrukce 27,4*(1,4*16+2*12)		1 271,360		
			Úprava střechy nástavby 12,4*(5,5*20+6*3+7,2*2)		1 765,760		
			Součet		3 249,420		
61	M	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375	t	1,942	24 000,00	46 608,00
			Úprava střechy nástavby 12,4*(5,5*20+6*3+7,2*2)/1000*1,1		1,942		
62	M	13010972	ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375	t	1,398	22 800,00	31 874,40
			Výztuhy pod svisté dřevěné konstrukce 27,4*(1,4*16+2*12)/1000*1,1		1,398		
63	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,234	22 500,00	5 265,00
			Posílení traverz v prostoru N17 - 2 kusy + prořez 19,3*5,5*2*1,1/1000		0,234		
64	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	763,960	25,50	19 480,98
			Jižní strana 2 kusy a severní strana 2 kusy - posílení podlah 26,9*7,1*4		763,960		
			Součet		763,960		
65	M	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	0,840	23 300,00	19 572,00
			Jižní strana 2 kusy a severní strana 2 kusy - posílení podlah 26,9*7,1*4*1,1/1000		0,840		
74	K	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	4,857	250,00	1 214,25
			4,857		4,857		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 05 - Patky pro vřetenové schodiště

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 738,72
Ostatní náklady				691,45
Cena bez DPH				10 430,17
DPH základní	21,00%	ze	10 430,17	2 190,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		12 620,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 05 - Patky pro vřetenové schodiště

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 738,72
HSV - Práce a dodávky HSV	2 594,72
1 - Zemní práce	1 776,00
2 - Zakládání	818,72
oddíl 99 - Přesun hmot:	199,26
PSV - Práce a dodávky PSV	6 944,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 944,74
2) Ostatní náklady	691,45
Zařízení staveniště	107,13
Mimnostaveništní dop	107,13
Provoz investora	48,69
Kompletační činnost	428,50
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 430,17

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 05 - Patky pro vřetenové schodiště

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu **9 738,72**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 594,72**

1 - Zemní práce **1 776,00**

1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem pro patky vřetenového schodiště 16*0,6	m	9,600	185,00	1 776,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

9,600

2 - Zakládání **818,72**

3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 výplň patek 3,14*0,1*0,1*0,6*16	m3	0,301	2 720,00	818,72
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

0,301

oddíl 99 - Přesun hmot: **199,26**

4	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	0,738	270,00	199,26
---	---	---------------	---------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV **6 944,74**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **6 944,74**

2	K	721173404.OSM	Potrubí kanalizační KG- DN 200- bednění patek bednění patek 16*0,6	m	9,600	723,41	6 944,74
---	---	---------------	--	---	-------	--------	----------

9,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 06 - Přístavek

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 438,41
Ostatní náklady				315,12
Cena bez DPH				4 753,53
DPH základní	21,00%	ze	4 753,53	998,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				5 751,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 06 - Přístavek

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 438,41
oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:	4 438,41
2) Ostatní náklady	315,12
Zařízení staveniště	48,82
Mimostaveništní dopr	48,82
Provoz investora	22,19
Kompletační činnost	195,29
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 753,53

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 06 - Přístavek

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

4 438,41

oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:

4 438,41

2	K	C-553550005-0	OCEL.PRISTAVEK +SACHTA dodávka Jackl 80/80/5- dl. 1,62m - 1,62*17,5*77,94 1	KPL	1,000	2 209,60	2 209,60
					1,000		
1	K	C-767995104-0	MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DILU -50kg výztuha pro ocelový přístavek Jackl 80/80/5 délky 1,62m 1,62*17,5	KG	28,350	78,60	2 228,31
					28,350		
3	K	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,002	250,00	0,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 07 - Vřetenové schodiště

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				97 610,32
Ostatní náklady				6 930,32
Cena bez DPH				104 540,64
DPH základní	21,00%	ze	104 540,64	21 953,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		126 494,17

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 07 - Vřetenové schodiště

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	97 610,32
oddíl 762 - Konstrukce tesařské:	7 685,92
oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:	89 924,40
2) Ostatní náklady	6 930,32
Zařízení staveniště	1 073,71
Mimostaveništní dopr	1 073,71
Provoz investora	488,05
Kompletační činnost	4 294,85
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 540,64

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 07 - Vřetenové schodiště

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 610,32

oddíl 762 - Konstrukce tesařské:

7 685,92

4	K	762341125	Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 20 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	12,000	596,00	7 152,00
5	K	C-998762103-0	KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,376	1 420,00	533,92

oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:

89 924,40

1	K	C-767212111-11	MTZ SCHODY TOCITE +ZABRADLI	KG	528,500	169,90	89 792,15
			ukotvení schodiště do vikýře				
			18		18,000		
			vnitřní zábradlí a sloupek kotvení				
			84,4+18,6+67,5		170,500		
			uzamykatelné dveře				
			50		50,000		
			vnitřní zábradelní zarážka				
			127		127,000		
			zesílená konstrukce střechy				
			138		138,000		
			zábrana proti lezení na kleci				
			25		25,000		
			Součet		528,500		
2	K	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	0,529	250,00	132,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 08 - Úprava systému MaR v kotelně

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 114,00
Ostatní náklady				2 564,09
Cena bez DPH				38 678,09
DPH základní	21,00%	ze	38 678,09	8 122,40
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		46 800,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 08 - Úprava systému MaR v kotelně

Místo: Datum: 07.08.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	36 114,00
PSV - Práce a dodávky PSV	36 114,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	36 114,00
2) Ostatní náklady	2 564,09
Zařízení staveniště	397,25
Mimistaveništní dopr	397,25
Provoz investora	180,57
Kompletační činnost	1 589,02
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 678,09

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 08 - Úprava systému MaR v kotelně

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu **36 114,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **36 114,00**

731 - Ústřední vytápění - kotelny **36 114,00**

1	K	1	Úprava MaR rozvaděče, změna vstupů z řídicího automatu Honeywell, úprava software, montáž, materiál	ks	1,000	36 114,00	36 114,00
---	---	---	---	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 09 - Zpevnění římsy a krovu

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				127 893,79
Ostatní náklady				9 080,46
Cena bez DPH				136 974,25
DPH základní	21,00%	ze	136 974,25	28 764,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	165 738,84

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 09 - Zpevnění římsy a krovu

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	127 893,79
HSV - Práce a dodávky HSV	56 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 980,00
oddíl 99 - Přesun hmot:	12,42
PSV - Práce a dodávky PSV	70 901,37
762 - Konstrukce tesařské	52 604,77
767 - Konstrukce zámečnické	18 296,60
2) Ostatní náklady	9 080,46
Zařízení staveniště	1 406,83
Mimostaveništní dopr	1 406,83
Provoz investora	639,47
Kompletační činnost	5 627,33
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	136 974,25

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 09 - Zpevnění římsy a krovu

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 893,79

HSV - Práce a dodávky HSV

56 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 980,00

12	K	953961218	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	140,000	310,00	43 400,00
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

kotvení pásoviny 40/5mm

70*2

140,000

10	K	953965123	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 10 dl 260 mm	kus	140,000	97,00	13 580,00
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

kotvení pásoviny 40/5mm

70*2

140,000

oddíl 99 - Přesun hmot:

12,42

16	K	C-999281111-0	PŘESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	0,046	270,00	12,42
----	---	---------------	---------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

70 901,37

762 - Konstrukce tesařské

52 604,77

2	K	C-762313112-0	TESAR MTZ SVORNIKU, SROUBU DELKY -30cm	KS	280,000	40,00	11 200,00
---	---	---------------	--	----	---------	-------	-----------

fošna přes krokev a námětek

70*4

280,000

3	M	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	84,000	60,00	5 040,00
---	---	----------	-------------------------	---	--------	-------	----------

fošna přes krokev a námětek

70*4*0,3

84,000

Součet

84,000

4	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	5,880	179,00	1 052,52
---	---	----------	--	---------	-------	--------	----------

fošna přes krokev a námětek

70*4*2*1,05/100

5,880

Součet

5,880

5	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kus	5,880	80,10	470,99
---	---	----------	------------------------------	---------	-------	-------	--------

fošna přes krokev a námětek

70*4*2*1,05/100

5,880

Součet

5,880

13	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	14,000	525,00	7 350,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

klíny pod námětek

70*0,2

14,000

8	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů neheblovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	98,000	186,00	18 228,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

dřevěná fošna přes kropek a námětek

70*1,4

98,000

9	M	60516105	řezivo borové sušené tl 30mm	m3	0,556	8 970,00	4 987,32
---	---	----------	------------------------------	----	-------	----------	----------

dřevěná fošna přes kropek a námětek

70*1,4*0,18*0,03*1,05

0,556

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny šroub námětku ke krokvi 70*0,3*0,15	m3	3,150	1 050,00	3 307,50
15	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,682	1 420,00	968,44
767 - Konstrukce zámečnické							18 296,60
6	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kotvení římsy 70*1,26*1,3 Součet	kg	114,660	110,00	12 612,60
7	M	13010358	ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm kotvení římsy 70*1,26*1,3/1000*1,05	t	0,120	47 100,00	5 652,00
18	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,128	250,00	32,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dereza
Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce
Část: 10 - Lávka s žebříkem

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.08.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				133 937,58
Ostatní náklady				9 509,56
Cena bez DPH				143 447,14
DPH základní	21,00%	ze	143 447,14	30 123,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				173 571,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 10 - Lávka s žebříkem

Místo:

Datum:

07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	133 937,58
HSV - Práce a dodávky HSV	3 687,60
4 - Vodorovné konstrukce	1 155,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 532,00
oddíl 96 - Bourání konstrukcí:	656,58
oddíl 99 - Přesun hmot:	73,71
PSV - Práce a dodávky PSV	129 519,69
oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:	99 288,25
767 - Konstrukce zámečnické	10 843,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 388,09
2) Ostatní náklady	9 509,56
Zařízení staveniště	1 473,31
Mimostaveništní dopr	1 473,31
Provoz investora	669,69
Kompletační činnost	5 893,25
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 447,14

ROZPOČET

Stavba: Dereza

Objekt: 02a - ZŠ Hořovice - vícepráce

Část: 10 - Lávka s žebříkem

Místo:

Datum: 07.08.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

133 937,58

HSV - Práce a dodávky HSV

3 687,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 155,60

27	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm otvory pro lávku a žebřík 12	kus	12,000	96,30	1 155,60
					12,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 532,00

26	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm otvory pro lávku a žebřík 12	kus	12,000	211,00	2 532,00
					12,000		

oddíl 96 - Bourání konstrukcí:

656,58

28	K	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	0,372	550,00	204,60
29	K	C-979011121-0	PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY SUTI	T	3,534	50,00	176,70
30	K	C-979081132-0	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD	T	0,372	350,00	130,20
31	K	C-979086213-0	NAKLADANI NA DOPR PROSTR SUTI/VYB HM	T	0,372	170,00	63,24
32	K	O-97908-0	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	0,372	220,00	81,84

oddíl 99 - Přesun hmot:

73,71

33	K	C-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	0,273	270,00	73,71
----	---	---------------	---------------------------------	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

129 519,69

oddíl 767 - Kovové doplňkové konstrukce:

99 288,25

15	K	C-767212111-11	MTZ SCHODY+ZABRADLI lávka IPN 140 14,4*(4,3*2)*1,05 IPN 100 lávka 8,34*(1,8*2+1,5*3)*1,05 u žebříku 8,34*(0,6*2)*1,05 Jackel 80/80/4 lávka 9,56*(3,5*2+1,2*2+1,7*2)*1,05 Úhelník 40/40/4 lávka 2,61*(1,2*2+0,7+0,6*4+3,8*2+0,6*5+0,8*2+0,6)*1,05 Plech 6mm	KG	1 023,063	96,80	99 032,50
					130,032		
					0,000		
					70,932		
					10,508		
					0,000		
					128,486		
					0,000		
					50,151		
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			kotvení zábradlí 47,1*(0,1*0,14*16)*1,05		11,078 0,000		
			Jackel 60/60/3 zábradlí 5,3*(1,3*22+3,8*2*4++1,366*4+0,9*4+0,6*4+1,2 *4+0,6*2*4+0,6*4+1,3*4)*1,05		487,850		
			kotvení zábradlí do zdi 5,3*(0,45*6)*1,05		15,026		
			stojky zábradlí 5,3*(5,338*2+1,1*2+0,3*2)*1,05		74,994 0,000		
			Ocel čtvercová 14mm žebřík 1,23*(0,5*18)*1,05		11,624 0,000		
			Ocel pásová 50/3 žebřík 1,2*(3*4+3,7+2,5*4)*1,05		32,382		
			Součet		1 023,063		
20	K	C-998767103-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -24M	T	1,023	250,00	255,75

767 - Konstrukce zámečnické

10 843,35

1	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním 1,2*0,6+0,6*0,6+3,8*0,6+0,9*0,6	m2	3,900	150,00	585,00
14	M	55347079	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm 1200 x 1000 mm (1+1+2+1)*1,05	kus	5,250	1 610,00	8 452,50
			Součet		5,250		
24	K	548930011	Řezání roštů 5	kus	5,000	360,00	1 800,00
21	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,850	1,00	5,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 388,09

34	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,867	95,80	6 693,26
			lávka IPN 140 0,5*(4,3*2)		4,300 0,000		
			IPN 100 lávka 0,4*(1,8*2+1,5*3) u žebříku 0,4*(0,6*2)		3,240 0,480 0,000		
			Jackel 80/80/4 lávka 0,64*(3,5*2+1,2*2+1,7*2)		8,192 0,000		
			Úhelník 40/40/4 lávka 0,18(1,2*2+0,7+0,6*4+3,8*2+0,6*5+0,8*2+0,6)		0,000		
			Plech 6mm kotvení zábradlí (0,1*0,14*16)		0,224 0,000		
			Jackel 60/60/3 zábradlí 0,48*(1,3*22+3,8*2*4++1,366*4+0,9*4+0,6*4+1, 2*4+0,6*2*4+0,6*4+1,3*4)		42,079		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			kotvení zábradlí do zdi 0,48*(0,45*6)		1,296		
			stojky zábradlí 0,48*(5,338*2+1,1*2+0,3*2)		6,468		
					0,000		
			Ocel čtvercová 14mm žebřík 0,056*(0,5*18)		0,504		
					0,000		
			Ocel pásová 50/3 žebřík 0,12*(3*4+3,7+2,5*4)		3,084		
			Součet		69,867		

35	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	69,867	89,60	6 260,08
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

lávka IPN 140
0,5*(4,3*2)

4,300
0,000

IPN 100

lávka

0,4*(1,8*2+1,5*3)

3,240

u žebříku

0,4*(0,6*2)

0,480
0,000

Jackel 80/80/4

lávka

0,64*(3,5*2+1,2*2+1,7*2)

8,192
0,000

Úhelník 40/40/4

lávka

0,18(1,2*2+0,7+0,6*4+3,8*2+0,6*5+0,8*2+0,6)

0,000

Plech 6mm

kotvení zábradlí

(0,1*0,14*16)

0,224
0,000

Jackel 60/60/3

zábradlí

0,48*(1,3*22+3,8*2*4++1,366*4+0,9*4+0,6*4+1,2*4+0,6*2*4+0,6*4+1,3*4)

42,079

kotvení zábradlí do zdi

0,48*(0,45*6)

1,296

stojky zábradlí

0,48*(5,338*2+1,1*2+0,3*2)

6,468
0,000

Ocel čtvercová 14mm

žebřík

0,056*(0,5*18)

0,504
0,000

Ocel pásová 50/3

žebřík

0,12*(3*4+3,7+2,5*4)

3,084

Součet

69,867

36	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	69,867	92,10	6 434,75
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

lávka IPN 140

0,5*(4,3*2)

4,300
0,000

IPN 100

lávka

0,4*(1,8*2+1,5*3)

3,240

u žebříku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,4*(0,6*2)		0,480		
					0,000		
			Jackel 80/80/4				
			lávka				
			0,64*(3,5*2+1,2*2+1,7*2)		8,192		
					0,000		
			Úhelník 40/40/4				
			lávka				
			0,18(1,2*2+0,7+0,6*4+3,8*2+0,6*5+0,8*2+0,6)				
					0,000		
			Plech 6mm				
			kotvení zábradlí				
			(0,1*0,14*16)		0,224		
					0,000		
			Jackel 60/60/3				
			zábradlí				
			0,48*(1,3*22+3,8*2*4++1,366*4+0,9*4+0,6*4+1,2*4+0,6*2*4+0,6*4+1,3*4)		42,079		
			kotvení zábradlí do zdi				
			0,48*(0,45*6)		1,296		
			stojky zábradlí				
			0,48*(5,338*2+1,1*2+0,3*2)		6,468		
					0,000		
			Ocel čtvercová 14mm				
			žebřík				
			0,056*(0,5*18)		0,504		
					0,000		
			Ocel pásová 50/3				
			žebřík				
			0,12*(3*4+3,7+2,5*4)		3,084		
			Součet		69,867		