

Zadavatel:
Městy Cerhovice
nám. Kapitána Kučery čp. 10
267 61 Cerhovice
IČ: 00233196

Organizátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
V Závětrí 1036/4
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

**Veřejná zakázka
„Tělocvična při Základní škole v Cerhovicích“**

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele a zadávaná v užším podlimitním řízení ev. č. zakázky Z2021-001603

V Praze dne 14. 06. 2021

Dotaz č. 23

V klempířských prvcích se v rámci střechy používá poplastovaný plech na provedení detailů z PVC fólie, je nezbytné provést i u soklu a parapetů oken?

Odpověď č. 23

Ano, parapety a lišty u soklu jsou z poplastovaného plechu.

Dotaz č. 24

Jaké jsou uvažovány velikosti stromů v části sadové úpravy?

Odpověď č. 24

Oba typy javorů by měly mít cca 15cm v obvodu.

Dotaz č. 25

Kde jsou pro zařízení staveniště uvažovány přípojně body médií?

Odpověď č. 25

Součástí Dokumentace pro provedení stavby není, dle Vyhlášky o dokumentaci staveb a příslušné Přílohy, část ZOV – zásady organizace výstavby. Přípojně body z dokumentace k stavebnímu povolení jsou uvažované v místech přípojek vodovodu, silnoproudu a kanalizace.

Dotaz č. 26

V položkovém rozpočtu 03 Stavební práce je položka číslo 135 lešení fasádní. Žádáme zadavatele o rozepsání této položky na montáž, nájem a demontáž tak, aby bylo možné uvést jednotkovou cenu pro každou potřebnou fázi.

Odpověď č. 26

Položka byla uvažována v kompletu.

Dotaz č. 27

V položkovém rozpočtu 03 Stavební práce je položka číslo 136 pomocné lešení. Žádáme zadavatele o objasnění nebo doplnění výpočtu množství této položky. Dle názoru Uchazeče nezahrnuje celou podlahovou plochu objektu tak, jak má být dle standardního výpočtu.

Odpověď č. 27

Položka byla uvažována v kompletu. Jedná se o pomocné lešení při stavbě uvnitř objektu.

Dotaz č. 28

V položkovém rozpočtu 03 Stavební práce je položka číslo 139 vyčištění budov. Žádáme zadavatele o objasnění nebo doplnění výpočtu množství této položky. Dle názoru Uchazeče nezahrnuje celou podlahovou plochu objektu tak, jak má být dle standardního výpočtu.

Odpověď č. 28

Položka č. 139 se týká převýšeného prostoru samotné haly. Zbytek prostor je obsaženo v položce č. 138.

Dotaz č. 29

Domnívá se uchazeč správně, že vybavení pro sport není součástí realizace díla? Bude nutná součinnost s dodavatelem tohoto vybavení?

Odpověď č. 29

Prvky obsažené v tabulce ostatních výrobků jsou součástí dodávky stavby, tj.:

OV01 – stahovací basketbalový koš

OV02 – basketbalový koš nástěnný

OV03 – hrazda

OV04 – šplhací tyč

OV05 – branka na házenou

OV06 – dělicí opona

OV07 – žebřiny

OV08 – gymnastické kruhy

OV15 – volejbalový sloupek

OV15 – volejbalová síť

OV20 – ochrana sloupu

Jedná se o položky 03 Stavební práce – oddíl 790 Vnitřní vybavení – tělocvična, položky 385 - 395

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel rozhodl, o prodloužení lhůty pro podání nabídky, a to do **28. 6. 2021 do 10:00hod.**

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
ELCOS GROUP s.r.o.