


- POZNÁMKY:**
- STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY BUDE DEMONTOVÁNO A V MAX. MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽITO
  - PŘED DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD A PO PROVEDENÍ NOVÉ STŘECHY NÁSTAVBY BUDE OPĚT NAMONTOVÁN – VIZ. SAMOSTATNÁ DOKUMENTACE
  - STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLAB STÁVAJÍCÍ STŘECHY BUDE DEMONTOVÁN A V MAX. MOŽNÉ MÍŘE OPĚT POUŽIT PO PROVEDENÍ NOVÉ STŘECHY NÁSTAVBY VČ. PRODLOUŽENÍ DEŠŤ. SVODŮ
  - DEŠŤOVÝ SVOD SPOJOVACÍHO KRČKU BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD PAVILONU č. 2
- KB** KOTEVNÍ BODY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE – VIZ. SAMOSTATNÁ SLOŽKA TĚTO DOKUMENTACE



- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Odběratel	Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák		
Zakázka	ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽEBRÁK – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY IV. ETAPA – NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA PAVILONU č.5		
Stupeň	Projekt pro povolení a provádění stavby	Datum	04/2024
Objekt	Jednatel společnosti	Z.č.	4873-06-007/24
Část	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdár
Díl	D.1 Dokumentace stavebního objektu	Projektant	p. Josef Pánek
Název výkresu	Formát 4x44	Číslo výkresu	D.1.1.20
	Měřítko 1:50		
Soubor :		Datum vykreslení :	